

## ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ (ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ)

### Условия производства работ:

Все строительные работы, материалы и изделия должны быть разрешены для применения и соответствовать требованиям Федерального закона от 30.12.2009г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», государственным стандартам Российской Федерации и требованиям Строительных Норм и Правил СНиП 3.01.01-85\* «Организация строительного производства». Выполняемые работы и их результат должны соответствовать требованиям СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Работы производятся в соответствии с ВСН 58-88(р) "Об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения".

№ п/п	Наименование работ и затрат, характеристика основных материальных ресурсов и оборудования	Единица измерения	Объем работ
1	2	3	4
<b>Благоустройство территории</b>			
1	Демонтаж плиты площадки массой конструкций более 3,5 т.	1 шт.	1
2	Устройство основания под фундаменты щебеночного	1м3 основания	0,8
3	Укладка плиты площадки массой конструкций более 3,5 т.	1 шт.	1
4	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из известнякового щебня	100 м2	1,56
5	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров, двухслойных нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4, 5 см	100 м2	1,56
6	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м	1,733
	Камни бортовые БР 100-20-8 объем 0, 016 м3	шт	174
7	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 20 см:вручную	100 м2	2,46
8	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	2,46
	Семена газонных трав. Травосмесь Идеал (или эквивалент)	кг	4,92

Проведение работ должно осуществляться по разработанной и согласованной в надлежащем порядке проекту производства работ, обязанность по разработке и согласования которого возлагается на подрядную организацию.