Организатор:
Департамент финансов
Администрации городского округа Самара

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

Организация и проведение открытого аукциона по теме:

Определение подрядчика на выполнение работ по капитальному ремонту помещений в здании муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №177 городского округа Самара

Самара 2010

№ извещения о проведении торгов
№ МЗ-10/0910

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Приглашение к участию в аукционе
2. Общие требования к участнику размещения заказа и к порядку подачи заявок на участие в аукционе.
3. Задание на аукцион.
4. Форма заявки на участие в аукционе с приложениями.
5. Общие правила подачи заявок на участие в аукционах.
6. Проект муниципального контракта.
7. Договор обеспечения заявки.

Приглашение к участию в аукционе

Администрация городского округа Самара приглашает к участию в открытом аукционе по определению подрядчика на выполнение работ по капитальному ремонту помещений в здании муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №177 городского округа Самара.

Заказчик – Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №177 городского округа Самара, 443052, г. Самара, ул. Железной Дивизии, 15, тел. 955-11-52.

Уполномоченный орган Администрации городского округа Самара в сфере размещения заказов – Департамент финансов Администрации городского округа Самара, 443041, г. Самара, ул. Братьев Коростелевых 144, e-mail: torg@dfsamara.ru, тел. 247-67-32.

Предмет муниципального контракта – выполнение работ по капитальному ремонту помещений в здании муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №177 городского округа Самара.

Начальная (максимальная) цена контракта – 14 117 600 руб.
Сумма обеспечения заявки на участие в аукционе – 705 879 руб.

Источник финансирования – бюджет городского округа Самара (2 117 600 руб.), бюджет Самарской области (12 000 000 руб.).

Техническое задание с указанием объема выполняемых работ приведено в задании на аукцион.

Место выполнения работ – муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №177 городского округа Самара, 443052, г. Самара, ул. Железной Дивизии, 15.

Муниципальный контракт заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается контракт, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере 10% от начальной (максимальной) цены контракта.

Официальный сайт в сети “Интернет”, на котором размещена документация об аукционе – www.city.samara.ru.

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется представителем уполномоченного органа по рабочим дням с 09.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 по местному времени начиная с 10.09.2010 г. по адресу: г. Самара, ул. Бр. Коростелевых, 144, отдел организации торгов Управления организации торгов, тел. 247-67-32.

Срок окончания подачи заявок на участие в аукционе – 10.00 час. 30.09.2010 г.

Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе: 30.09.2010 г. в 10.00 час. по адресу: г. Самара, ул. Бр. Коростелевых, 144.

Протокол рассмотрения заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами единой комиссии и размещается на официальном сайте в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Аукцион проводится 08 октября 2010 года в 14.00 час. по адресу: ул. Братьев Коростелевых, 144 в зале заседаний.

Заинтересованные лица могут получить документацию об аукционе на официальном сайте в сети «Интернет» или по письменному запросу в отделе организации торгов Управления организации торгов по адресу: г. Самара, ул. Бр. Коростелевых, 144, начиная с даты опубликования извещения в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте с 09.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 по рабочим дням.

Вход в здание Департамента финансов Администрации городского округа Самара осуществляется строго по пропускам.

Уважаемые участники размещения заказов, для подачи заявок, корреспонденции, участия в аукционе, Вам необходимо предварительно заказать пропуск.

По вопросу заказа пропусков обращаться:

тел. 247-67-32 (внутренний телефон – 216).

Для прохода в здание необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Справки по телефону: 247-67-32.

Общие требования к участнику размещения заказа
и к порядку подачи заявок на участие в аукционе

1. Общие требования к участнику размещения заказа.

1.1.1. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение муниципального контракта.

1.1.2. Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.

1.2. При размещении заказа путем проведения аукциона к участникам размещения заказа предъявляются следующие обязательные требования:

1) соответствие участников размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;
2) непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
3) неприостановление деятельности участника размещение заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;
4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято;

1.3. К участнику размещения заказа предъявляются также следующие требования:

1) обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи и исполнением муниципального контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности, в случае, если такое требование установлено документацией об аукционе;

2) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

1.4. В случае, если при размещении заказа на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства путем проведения аукциона начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет пятьдесят миллионов рублей и более, документацией об аукционе к участникам размещения заказа может быть установлено требование выполнения ими за последние пять лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, относящихся к той же группе, подгруппе или одной из нескольких групп, подгрупп работ, на выполнение которых размещается заказ, в соответствии с

номенклатурой товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов, стоимость которых составляет не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на право заключить который проводится аукцион. При этом учитывается стоимость всех выполненных участником размещения заказа (с учетом правопреемственности) работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту одного из объектов капитального строительства (по выбору участника размещения заказа).

1.5. Заказчик, уполномоченный орган вправе проверить соответствие участников размещения заказа требованиям п.п. 2), 3), 4), п. 1.2 запросив сведения у соответствующих органов и организаций. В случае установления недостоверности сведений, представленных участником размещения заказа, заказчик, уполномоченный орган, конкурсная комиссия обязаны отстранить такого участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения.

2. Общие требования к порядку оформления и подачи заявок на участие в открытом аукционе.

2.1. Для участия в аукционе участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в срок и по форме, которые установлены настоящей документацией об аукционе.

2.2. Заявка на участие в аукционе должна быть представлена:

- в письменной форме или в форме электронного документа по каждому ЛОТу отдельно, при этом заявка по каждому ЛОТу должна содержать все нижеуказанные документы;

- при подаче заявки в письменной форме, все листы заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе должна содержать опись входящих в ее состав документов, с указанием реквизитов документов, количества листов в каждом документе и порядковых номеров листов в заявке. Заявка на участие в аукционе должна быть скреплена печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписана участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе документов и сведений.

2.3. Заявка на участие в аукционе должна содержать:

1) сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукционе выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника аукциона - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);

д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, является крупной сделкой, а также внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечение исполнения контракта являются крупной сделкой;

2) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг. В случаях, предусмотренных документацией об аукционе, также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товару, работам, услугам;

3) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе:

а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, в случае, если в документации об аукционе содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копия такого поручения.

б) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному п.п. 1) п.1.2 настоящего раздела документации об аукционе, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, и такие товары, работы, услуги, которые являются предметом аукциона;

в) документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованию, установленному в соответствии с п.п. 1) п. 1.3 настоящего раздела документации об аукционе, в случае, если такое требование установлено документацией об аукционе;

д) копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, копия акта приемки объекта капитального строительства, за исключением случая, если застройщик являлся лицом, осуществляющим строительство, - в случае, если в документации об аукционе установлено требование, предусмотренное п. 1.4 настоящего раздела документации об аукционе.

2.4. В заявке на участие в аукционе декларируется соответствие участника размещения заказа требованиям, предусмотренным в п.п. 2), 3), 4), п. 1.2 настоящего раздела документации об аукционе.

2.5. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота).

2.6. Заявки на участие в аукционе принимаются, начиная со дня, следующего за днем опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в приглашении к участию в аукционе.

Задание на аукцион

Участникам размещения заказа предлагается представить заявку на выполнение работ по капитальному ремонту помещений в здании муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №177 городского округа Самара.

Предмет муниципального контракта – выполнение работ по капитальному ремонту помещений в здании муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №177 городского округа Самара.

Техническое задание на выполнение работ и дефектные ведомости с указанием объема выполняемых работ приведены в Приложениях 1-12 к заданию на аукцион.

Начальная (максимальная) цена контракта – 14 117 600 руб.

Сумма обеспечения заявки на участие в аукционе – 705 879 руб.

Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения заявки на участие в торгах, перечисляются на следующие реквизиты:

Получатель: Департамент финансов (Департамент финансов Администрации городского округа Самара, л/с 501010020)
ИНН: 6317000378
КПП: 631501001
р/с: 40302810836015000004
кор. счет: нет
БИК: 043601001
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области

Платежное поручение должно содержать в поле «назначение платежа» следующие данные:

- текст «обеспечение заявки на участие в аукционе»;
- наименование аукциона;
- номер извещения о проведении торгов (МЗ-10/_____);
- дата проведения аукциона.

Обеспечение заявки на участие в аукционе должно поступить на указанный счет в срок не позднее даты и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Участник размещения заказа может заключить договор обеспечения заявки на участие в торгах с Департаментом финансов Администрации городского округа Самара, при этом один экземпляр договора остается в Департаменте финансов, другой – у участника размещения заказа.

Договор обеспечения заявки на участие в торгах должен быть распечатан на одном листе с обеих сторон шрифтом Arial 12.

Место выполнения работ – муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №177 городского округа Самара, 443052, г. Самара, ул. Железной Дивизии, 15.

Срок выполнения работ - с момента заключения муниципального контракта до 10.12.2010 г.

Условия оплаты – оплата производится путем безналичного перечисления денежных средств без аванса по фактически выполненным объемам работ в течение 60 календарных

дней после подписания справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), подтвержденной двухсторонним актом сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2.)

Условия выполнения работ – производство работ на объекте должно быть организованно с условием обязательного выполнения необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений, земли на весь период подрядных работ. Подрядчик должен организовать своевременный вывоз отходов, произведенных в процессе выполнения работ и приводить территорию в надлежащий порядок.

Гарантийный срок — составляет 24 месяца со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ представителем Заказчика.

В случае если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты скрытого характера в выполненных работах, которые не позволяют продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов, устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счет в согласованный сторонами срок.

Объем предоставления гарантий качества работ - гарантии качества предоставляются в соответствии с разделом 5 проекта муниципального контракта.

Участник размещения заказа должен иметь свидетельство о допуске, выданное саморегулируемой организацией, к видам работ, приведенным в Приложении №13 к заданию на аукцион.

Цена контракта должна включать в себя стоимость выполнения работ, транспортных услуг, стоимость оборудования, материалов и изделий, затраты на соблюдение норм и правил технической, пожарной безопасности, соблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических норм, охрану объекта, а также все налоги, сборы и другие обязательные платежи, свойственные данному виду работ.

Цена контракта является фиксированной на весь период выполнения работ.

Валютой, используемой при формировании цены контракта и расчетов с Подрядчиком, является российский рубль.

Заявка на участие в аукционе должна содержать:

- заявку на участие в аукционе с приложениями 1, 2 по прилагаемым формам;

Сведения о качестве работ (приложение 2 к заявке на участие в аукционе) должны быть представлены отдельно по каждой ведомости и нумеруются следующим образом: Приложение 2.1 – 2.11.

Сведения о качестве работ должны содержать следующие разделы:

1. Наименование работ в соответствии с дефектными ведомостями.
2. Применяемая участником размещения заказа система контроля качества выполняемых работ;
3. Методы контроля качества, предлагаемые участником размещения заказа при выполнении работ;
4. Применяемая участником размещения заказа система обеспечения безопасности процесса строительных работ и результата работ;
5. Технологические решения, которые будут применяться участником размещения заказа при выполнении работ.
6. Сведения о применяемых материалах и их качестве.

В каждом из разделов помимо информации о конкретных качественных показателях работ Сведения о качестве работ должны содержать ссылки на конкретные положения нормативных и иных документов, в соответствии с которыми участник размещения заказа обязуется обеспечить качество выполнения работ и из которых можно однозначно определить соответствие качества работ потребностям заказчика. В сведениях о качестве должны быть указаны материалы,

применяемые подрядчиком. В случае применения материалов, эквивалентных указанным в дефектной ведомости, должны быть приведены конкретные наименования материалов с указанием товарных знаков;
- полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника аукциона - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

- документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копия такого поручения);

- копию свидетельства о допуске, выданного саморегулируемой организацией, к видам работ, приведенным в Приложении №13 к заданию на аукцион;

- копии учредительных документов участника размещения заказа со всеми действующими изменениями и дополнениями (для юридических лиц);

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или обеспечение исполнения контракта являются крупной сделкой;

- опись представленных документов с указанием их реквизитов, количества листов в документе, номеров листов в заявке.

Заявка на участие в аукционе должна быть представлена:
- в письменной форме или в форме электронного документа и содержать все вышеуказанные документы;

- при подаче заявки в письменной форме все листы заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе должна содержать опись входящих в ее состав документов, с указанием реквизитов документов, количества листов в каждом документе и порядковых номеров листов в заявке. Заявка на участие в аукционе должна быть скреплена печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписана участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований

означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе документов и сведений;
- документы и копии всех документов, содержащиеся в заявке на участие в аукционе, должны быть читаемыми.

Муниципальный контракт заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается контракт, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере 10% от начальной (максимальной) цены контракта.

Затраты по обеспечению исполнения муниципального контракта несет победитель аукциона.

Срок действия обеспечения исполнения муниципального контракта должен соответствовать срокам действия муниципального контракта.

Муниципальный контракт с победителем аукциона будет заключать Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №177 городского округа Самара в соответствии с проектом муниципального контракта, представленным в документации об аукционе.

При заключении и исполнении муниципального контракта изменение цены контракта и условий, указанных в документации об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Победителем аукциона признается участник, предложивший наименьшую цену контракта.

Приложение 1
к заданию на аукцион

Техническое задание на проведение работ по капитальному ремонту помещений в здании муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №177 городского округа Самара

МДОУ №177 располагается в 2-х этажном кирпичном здании общей площадью 6 642,4 кв. м, площадь кровли 1 800 кв. м. Работы по капитальному ремонту выполняются в помещениях, освобожденных от мебели, оборудования при условии отсутствия учебно-воспитательного процесса.

№	Содержание пункта	Пояснение
1.	Требования к качеству работ	Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям строительных Норм и Правил: СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства», рабочей документации, действующим стандартам, нормам, правилам и техническими условиями.
2.	Требование к безопасности работ	Выполняемые работы, равно как и их результат должны соответствовать требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство", СП 12-136-2002 "Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ", СП 12-135-2003 Свод правил по проектированию и строительству "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда"
3.	Технические характеристики работ	Технические характеристики указаны в Дефектной ведомости.
4.	Требования к результату.	В соответствии со ст.723, 475 ГК РФ в результате выполненных в полном объеме подрядчиком работ, заказчик должен получить отремонтированные помещения образовательных учреждений. Объект(ы) должен(ны) быть передан(ы) в эксплуатацию в состоянии пригодном для эксплуатации.
5.	Особые условия.	Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующих на территории РФ законодательных актов, норм и правил экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и др. и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта. Работы должны быть выполнены в соответствии со СНиП 3.04.01-87; монтаж сетей электроснабжения - по СНиП 3.05.06-85 в соответствии с правилами устройства электроустановок (ПУЭ) и ГОСТ 12.1.019-79*. Все материалы, применяемые в процессе выполнения работ, предварительно согласовываются с Заказчиком и должны соответствовать требованиям Федерального закона от 30.12.2009г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», государственных стандартов Российской Федерации, в том числе: ГОСТ Р 52059-2003 Услуги бытовые. Услуги по ремонту и строительству жилья и других построек. (Общие технические условия), СНиП 3.04.01-87 (Изоляционные и отделочные покрытия), СНиП 2.03.11-85 (Защита строительных конструкций от коррозии), СНиП 23-05-95* (Естественное и искусственное освещение).

Подрядчик обязан:

1. Производство работ выполнять в полном соответствии со сметами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами и в соответствии с ВСН 58-88 (р) "Об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения" и иными отраслевыми нормативно-техническими документами, предусмотренными условиями муниципального контракта и (или) действующими на момент сдачи-приемки выполненных работ по контракту.
2. Работы выполнять в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и др. норм, действующих на территории РФ, и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию законченного ремонтом объекта.
3. Обеспечить качественное выполнение всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.
4. Демонтажные работы производить по предварительному согласованию Заказчиком.
5. Обеспечить в ходе работ выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, соблюдать правила пожарной безопасности.
6. Обеспечить содержание и уборку объекта и прилегающей непосредственно к нему территории.
7. При производстве работ предусмотреть монтаж, отсекающих рабочую зону, временных конструкций и укрывной материал.
8. Обеспечить сохранность находящихся на объекте материалов, изделий, конструкций, оборудования.
9. Подключение и переключение нагрузок на распределительные щиты производить строго по предварительной заявке совместно с представителями службы эксплуатации здания.
10. До начала производства работ назначить ответственного по объекту за пожарную безопасность и технику безопасности.
11. Вывоз строительного мусора производить регулярно, по мере накопления в объеме одной автомашины. Складирование и погрузку мусора производить в упакованном в мешки виде. Не допускается загромождение площадки вокруг здания.
12. По окончании ремонтных работ составляется акт приемки в эксплуатацию законченных ремонтом работ с приложением протоколов испытаний всех инженерных сетей и оборудования, производится запуск отремонтированных систем и сдача соответствующим эксплуатационным службам.
13. При осуществлении производства работ по настоящему Контракту вести исполнительную документацию в соответствии с требованиями СНиП 3.01.01-85* "Организация строительного производства" в объеме, достаточном для сдачи объекта(ов) в эксплуатацию:
    - Общий журнал производства работ;
    - Журнал по технике безопасности;
    - Акты скрытых работ;
    - Исполнительные схемы и пр.
14. По запросу Заказчика в период производства ремонтных работ предоставлять исполнительные схемы (согласованные с соответствующими эксплуатационными службами) и акты скрытых работ.
15. По запросу Заказчика в течение 5 дней информировать о ходе выполнения муниципального контракта. Запрос и ответ на него предоставляются письменно с использованием факсимильной связи, электронной почты или нарочно.

Прочие условия:

В соответствии с пунктом 9 части 4 статьи 34 Федерального закона №94-ФЗ Заказчиком устанавливаются следующие обязательства, которые должны быть обеспечены по муниципальному контракту победителем аукциона:

1. Качество работ на соответствие требованиям Заказчика согласно условиям муниципального контракта и приложениям к нему.

2. Выполнение работ в соответствии с условиями, определенными муниципальным контрактом и приложениями к нему.

Все работы выполняются в соответствии с утвержденными Заказчиком дефектными ведомостями и техническим заданием с учетом применения ресурсосберегающих технологий с минимизацией затрат на электроносители.

Материально-технические ресурсы, применяемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 №982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение которой осуществляется в форме принятия декларации и соответствии".
Подрядчик при выполнении работ вправе заменить материалы, содержащие указания на товарные знаки согласно дефектным ведомостям, на эквиваленты. - Скрытые дефекты, не указанные в дефектных ведомостях, подлежат устранению в обеспечение достижения результата по муниципальному контракту. Стоимость материалов и механизмов принятая в смете подтверждается Подрядчиком копиями документальных источников.
Одновременно с подписанием муниципального контракта Подрядчик передает на согласование Заказчику График производства работ по Контракту, смету на согласование. Сметная документация составляется Подрядчиком на основании технического задания и дефектных ведомостей, предоставленных Заказчиком.
Сметная документация составляется в текущих ценах на момент ее составления в формате совместимым с программным комплексом Estimate и передается Подрядчиком Заказчику.

Приложение 2
к заданию на аукцион

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №1

Капитальный ремонт в здании МДОУ №177 (Группа №1),г.о.Самара по ул.Железной Дивизии,15

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ п/п	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Ед. изм.	Количество единиц по проектным данным
1	3	4	5
	Группа ТЕРр,ТЕР-46		
1	Разборка плинтусов деревянных	100 м	0,36
2	Разборка покрытий полов из фанеры плит в один слой	100 м2	0,5
3	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков	100 м2	0,5
4	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	100 м2	0,1801
5	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с лестниц	100 м2	0,021
6	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2	0,13
7	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	100 м2	0,859
8	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором потолков	100 м2	0,498
9	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу	100 м	0,4183
10	Смена выключателей	100 шт.	0,04
11	Смена розеток	100 шт.	0,04
12	Разборка деревянных заполнений проемов дверных	100 м2	0,0765
13	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм	100 м	0,15
	Группа ТЕР		
14	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2 проемов	0,1801
15	Пена монтажная Макрофлекс летний в баллончике емкостью 0, 75 л	шт.	12,7871
16	Окно пластиковое трехстворчатое, с поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом(32 мм), площадью:до 3, 5 м2 со стоимостью стеклопакета	м2	18,01
17	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0, 51 м	100 м.п	0,15
18	Пена монтажная Макрофлекс летний в баллончике емкостью 0, 75 л	шт.	8,49
19	Доски подоконные ПВХ.П50, размер 500х6000 мм	м	15
20	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	100 м2 облицовки	0,13
21	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665) с дверным проемом (КОРОБ)	100 м2 стены за выч.проемов	0,117
22	Установка решеток жалюзийных площадью в свету:до 1 м2 (решетка радиаторная)	1 решетка	3
23	Решетка радиаторная: ПВХ(РСП) 0,6х1,5 м	м2	2,7

24	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	100 м плинтусов	0,36
25	Укладка лаг по плитам перекрытий	100 м2 пола	0,5
26	Устройство покрытий из фанеры	100 м2 покрытия	0,5
27	Фанера строительная из утолщенного шпона марки ФК, толщиной 8; 9, 5 мм	м3	0,5135
28	Устройство покрытий из линолеума на клее Бустилат	100 м2 покрытия	0,5
29	Линолеум поливинилхлоридный трудновоспламеняемый безосновный, марки ТТН, толщиной 1.8 мм	м2	51
30	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0765
31	Скобяные изделия общественных зданий при заполнении отдельными элементами одностворных высотой до 2.1 м	комплект	4
32	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке откосов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,151
33	Краска AKVA MATT	т	0,009513
34	Очистка поверхности стен и потолков от краски,побелки	1 м2 очищ.поверхности	136
35	Сплошное выравнивание поверхностей(однослойная штукатурка)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,859
36	Сплошное выравнивание поверхностей(однослойная штукатурка)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,5
37	Сухой гипсовый монтажный клей(Сухая растворная смесь типа Ветонит):Ветонит LR	т	1,39873
38	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков	100 м2 покрытия	0,5
39	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен	100 м2 покрытия	0,859
40	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,5
41	Краска AKVA MATT	т	0,0345
42	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,859
43	Краска AKVA MATT	т	0,054117
44	Установка смесителей	10 шт.	0,2
45	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 20 мм	100 м	0,1
46	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм	100 м	0,03
47	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм Спальня ТЕРр,ТЕР46	100 м	0,15
48	Разборка плинтусов деревянных	100 м	0,3
49	Разборка покрытий полов из фанеры плит в один слой	100 м2	0,525
50	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков	100 м2	0,525
51	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	100 м2	0,1757

52	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с лестниц	100 м2	0,03
53	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2	0,133
54	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	100 м2	0,9
55	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором потолка	100 м2	0,525
56	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу	100 м	0,441
57	Разборка деревянных заполнений проемов дверных Спальня ТЕР	100 м2	0,019
58	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2 проемов	0,1757
59	Пена монтажная Макрофлекс летний в баллончике емкостью 0, 75 л	шт.	12,4747
60	Окно пластиковое трехстворчатое, с поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом(32 мм), площадью:до 3, 5 м2 со стоимостью стеклопакета	м2	17,57
61	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0, 51 м	100 м.п	0,12
62	Пена монтажная Макрофлекс летний в баллончике емкостью 0, 75 л	шт.	6,792
63	Доски подоконные ПВХ.П50, размер 500х6000 мм	м	12
64	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	100 м2 облицовки	0,133
65	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	100 м плинтусов	0,3
66	Укладка лаг по плитам перекрытий	100 м2 пола	0,525
67	Устройство покрытий из фанеры	100 м2 покрытия	0,525
68	Фанера строительная из утолщенного шпона марки ФК, толщиной 8; 9, 5 мм	м3	0,539175
69	Устройство покрытий из линолеума на клее Бустилат	100 м2 покрытия	0,525
70	Линолеум поливинилхлоридный трудновоспламеняемый безосновный, марки ТТН, толщиной 1.8 мм	м2	53,55
71	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,019
72	Скобяные изделия общественных зданий при заполнении отдельными элементами одностворных высотой до 2.1 м	комплект	4
73	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке откосов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,03
74	Краска AKVA MATT	т	0,00189
75	Очистка поверхности стен и потолков от краски,побелки	1 м2 очищ.поверхности	142,5
76	Сплошное выравнивание поверхностей(однослойная штукатурка)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,9
77	Сплошное выравнивание поверхностей(однослойная штукатурка)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,525

78	Сухой гипсовый монтажный клей(Сухая растворная смесь типа Ветонит):Ветонит LR	т	1,4668
79	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков	100 м2 покрытия	0,525
80	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен	100 м2 покрытия	0,9
81	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,525
82	Краска AKVA MATT	т	0,036225
83	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,9
84	Краска AKVA MATT Раздевалка ТЕРр,ТЕР-46	т	0,0567
85	Разборка плинтусов деревянных	100 м	0,172
86	Разборка покрытий полов из фанеры плит в один слой	100 м2	0,162
87	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков	100 м2	0,525
88	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	100 м2	0,038
89	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с лестниц	100 м2	0,007
90	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2	0,03
91	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	100 м2	0,44
92	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором потолка	100 м2	0,162
93	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу	100 м	0,136
94	Разборка деревянных заполнений проемов дверных Раздевалка ТЕР	100 м2	0,019
95	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2 проемов	0,038
96	Пена монтажная Макрофлекс летний в баллончике емкостью 0, 75 л	шт.	2,698
97	Окно пластиковое трехстворчатое, с поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом(32 мм), площадью:до 3, 5 м2 со стоимостью стеклопакета	м2	3,8
98	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0, 51 м	100 м.п	0,021
99	Пена монтажная Макрофлекс летний в баллончике емкостью 0, 75 л	шт.	1,1886
100	Доски подоконные ПВХ.П50, размер 500х6000 мм	м	2,1
101	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	100 м плинтусов	0,172
102	Укладка лаг по плитам перекрытий	100 м2 пола	0,162
103	Устройство покрытий из фанеры	100 м2 покрытия	0,162
104	Фанера строительная из утолщенного шпона марки ФК, толщиной 8; 9, 5 мм	м3	0,166374
105	Устройство покрытий из линолеума на клее Бустилат	100 м2 покрытия	0,162
106	Линолеум поливинилхлоридный трудновоспламеняемый безосновный, марки ТТН, толщиной 1.8 мм	м2	16,524

107	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0189
108	Скобяные изделия общественных зданий при заполнении отдельными элементами одностворных высотой до 2.1 м	комплект	4
109	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,007
110	Краска AKVA MATT	т	0,000441
111	Очистка поверхности стен и потолков от краски,побелки	1 м2 очищ.поверхности	0,602
112	Сплошное выравнивание поверхностей(однослойная штукатурка)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,44
113	Сплошное выравнивание поверхностей(однослойная штукатурка)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,162
114	Сухой гипсовый монтажный клей(Сухая растворная смесь типа Ветонит):Ветонит LR	т	0,61
115	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков	100 м2 покрытия	0,162
116	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен	100 м2 покрытия	0,44
117	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,162
118	Краска AKVA MATT	т	0,011178
119	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,44
120	Краска AKVA MATT	т	0,02772
	Санузел ТЕРр,ТЕР-46		
121	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с лестниц	100 м2	0,007
122	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,205
123	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2	0,111
124	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	100 м2	0,503
125	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором потолка	100 м2	0,111
126	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу	100 м	0,0932
127	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м	0,0686
128	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м	0,035
129	Демонтаж санитарных приборов унитазов	100 приборов	0,03
130	Смена санитарных приборов: раковин	100 приборов	0,04
131	Снятие смесителя с душевой сеткой	100 шт.	0,01
132	Демонтаж санитарных приборов поддонов	100 приборов	0,01
133	Разборка деревянных заполнений проемов дверных	100 м2	0,0382

134	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	100 м2	0,0378
135	Погрузка вручную при автомобильных перевозках материала:Мусор строительный	т	6,4979
136	Перевозка груза 1 класса до 30 км Санузел ТЕР	т	6,4979
137	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема более 2 м2	100 м2 проемов	0,0378
138	Пена монтажная Макрофлекс летний в баллончике емкостью 0, 75 л	шт.	2,4948
139	Окно пластиковое одностворчатое, с поворотной створкой, с двухкамерным стеклопакетом(32 мм), площадью:более 2 м2 со стоимостью стеклопакета	м2	3,78
140	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	100 м2 облицовки	0,031
141	Очистка поверхности стен и потолков от краски,побелки	1 м2 очищ.поверхности	0,613
142	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2 покрытия	0,111
143	Керамический гранит неполированный однотонный	м2	11,322
144	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов(без карнизных, плинтусных и угловых плиток)без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	0,237
145	Керамический гранит неполированный однотонный	м2	23,7
146	Сплошное выравнивание поверхностей(однослойная штукатурка)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,503
147	Сплошное выравнивание поверхностей(однослойная штукатурка)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,111
148	Сухой гипсовый монтажный клей(Сухая растворная смесь типа Ветонит):Ветонит LR	т	0,61345
149	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков	100 м2 покрытия	0,111
150	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен	100 м2 покрытия	0,29
151	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,111
152	Краска AKVA MATT	т	0,007659
153	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,29
154	Краска AKVA MATT	т	0,01827
155	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 20 мм	100 м	0,15
156	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм	100 м	0,035
157	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм	100 м	0,0686

158	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 50 мм	1 врезка	1
159	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм	1 врезка	1
160	Установка унитазов с краном смывным	10 комплектов	0,3
161	Установка поддонов душевых:чугунных и стальных мелких	10 комплектов	0,1
162	Установка смесителей с душевой насадкой	10 шт.	0,1
163	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0378
164	Скобяные изделия общественных зданий одностворных высотой до 2.1 м	комплект	2

капитальный ремонт в здании МДОУ №177 (Группа №2),г.о.Самара по ул.Железной Дивизии,15

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ п/п	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Ед. изм.	Количество единиц по проектным данным
1	3	4	5
	Группа ТЕРр,ТЕР-46		
1	Разборка плинтусов деревянных	100 м	0,26
2	Разборка покрытий полов из фанеры плит в один слой	100 м2	0,5
3	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков	100 м2	0,5
4	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	100 м2	0,283
5	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с лестниц	100 м2	0,154
6	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2	0,085
7	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	100 м2	0,6553
8	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	0,5
9	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу	100 м	0,42
10	Смена выключателей	100 шт.	0,04
11	Смена розеток	100 шт.	0,04
12	Разборка деревянных заполнений проемов дверных	100 м2	0,0764
13	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм	100 м	0,15
	Группа ТЕР		
14	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2 проемов	0,283
15	Пена монтажная Макрофлекс летний в баллончике емкостью 0, 75 л	шт.	20,093
16	Окно пластиковое трехстворчатое, с поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом(32 мм), площадью:до 3, 5 м2 со стоимостью стеклопакета	м2	28,3
17	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0, 51 м	100 м.п	0,18
18	Пена монтажная Макрофлекс летний в баллончике емкостью 0, 75 л	шт.	10,188
19	Доски подоконные ПВХ.П50, размер 500х6000 мм	м	18
20	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	100 м2 облицовки	0,085
21	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665) с дверным проемом (КОРОБ)	100 м2 стены за выч.проемов	0,116
22	Установка решеток жалюзийных площадью в свету:до 1 м2	1 решетка	3
23	Решетка радиаторная: ПВХ(РСП) 0,6х1,5 м	м2	2,7

24	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	100 м плинтусов	0,26
25	Укладка лаг по плитам перекрытий	100 м2 пола	0,5
26	Устройство покрытий из фанеры	100 м2 покрытия	0,5
27	Фанера строительная из утолщенного шпона марки ФК, толщиной 8; 9, 5 мм	м3	0,5135
28	Устройство покрытий из линолеума на клее Бустилат	100 м2 покрытия	0,5
29	Линолеум поливинилхлоридный трудновоспламеняемый безосновный, марки ТТН, толщиной 1.8 мм	м2	51
30	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0764
31	Скобяные изделия общественных зданий при заполнении отдельными элементами одностворных высотой до 2.1 м	комплект	4
32	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке откосов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0154
33	Краска AKVA MATT	т	0,00097
34	Очистка поверхности стен и потолков от краски,побелки	1 м2 очищ.поверхности	115,53
35	Сплошное выравнивание поверхностей(однослойная штукатурка)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,65
36	Сплошное выравнивание поверхностей(однослойная штукатурка)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,5
37	Сухой гипсовый монтажный клей(Сухая растворная смесь типа Ветонит):Ветонит LR	т	1,196
38	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков	100 м2 покрытия	0,5
39	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен	100 м2 покрытия	0,65
40	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,5
41	Краска AKVA MATT	т	0,0345
42	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,65
43	Краска AKVA MATT	т	0,04095
44	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.	100 шт.изделий	0,03
45	Изделия	шт.	3
46	Установка смесителей	10 шт.	0,2
47	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 20 мм	100 м	0,05
48	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм	100 м	0,03
	Спальня ТЕРр,ТЕР46		
49	Разборка плинтусов деревянных	100 м	0,283

50	Разборка покрытий полов из фанеры плит в один слой	100 м2	0,49
51	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков	100 м2	0,49
52	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	100 м2	0,151
53	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с лестниц	100 м2	0,0154
54	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2	0,085
55	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	100 м2	0,54
56	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	0,49
57	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу	100 м	0,412
58	Смена выключателей	100 шт.	0,04
59	Смена розеток	100 шт.	0,04
60	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм Спальня ТЕР	100 м	0,146
61	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2 проемов	0,151
62	Пена монтажная Макрофлекс летний в баллончике емкостью 0, 75 л	шт.	10,721
63	Окно пластиковое трехстворчатое, с поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом(32 мм), площадью:до 3, 5 м2 со стоимостью стеклопакета	м2	15,1
64	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0, 51 м	100 м.п	0,075
65	Пена монтажная Макрофлекс летний в баллончике емкостью 0, 75 л	шт.	4,245
66	Доски подоконные ПВХ.П50, размер 500х6000 мм	м	7,8
67	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	100 м2 облицовки	0,085
68	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665) с дверным проемом (КОРОБ)	100 м2 стены за выч.проемов	0,116
69	Установка решеток жалюзийных площадью в свету:до 1 м2	1 решетка	3
70	Решетка радиаторная: ПВХ(РСП) 0,6х1,5 м	м2	2,7
71	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	100 м плинтусов	0,283
72	Укладка лаг по плитам перекрытий	100 м2 пола	0,49
73	Устройство покрытий из фанеры	100 м2 покрытия	0,49
74	Фанера строительная из утолщенного шпона марки ФК, толщиной 8; 9, 5 мм	м3	0,50323
75	Устройство покрытий из линолеума на клее Бустилат	100 м2 покрытия	0,49
76	Линолеум поливинилхлоридный трудновоспламеняемый безосновный, марки ТТН, толщиной 1.8 мм	м2	49,98
77	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке откосов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1
78	Краска AKVA MATT	т	0,0063
79	Очистка поверхности стен и потолков от краски,побелки	1 м2 очищ.поверхности	103

80	Сплошное выравнивание поверхностей(однослойная штукатурка)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,54
81	Сплошное выравнивание поверхностей(однослойная штукатурка)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,49
82	Сухой гипсовый монтажный клей(Сухая растворная смесь типа Ветонит):Ветонит LR	т	1,0757
83	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков	100 м2 покрытия	0,49
84	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен	100 м2 покрытия	0,54
85	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,49
86	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,54
87	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм	100 м	0,146
88	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0146
	Раздевалка ТЕРр,ТЕР-46		
89	Разборка плинтусов деревянных	100 м	0,17
90	Разборка покрытий полов из фанеры плит в один слой	100 м2	0,193
91	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков	100 м2	0,193
92	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	100 м2	0,1188
93	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с лестниц	100 м2	0,0162
94	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2	0,072
95	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	100 м2	0,5258
96	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	0,193
97	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу	100 м	0,1621
98	Смена выключателей	100 шт.	0,02
99	Смена розеток	100 шт.	0,02
100	Разборка деревянных заполнений проемов дверных	100 м2	0,0191
101	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 50 мм Раздевалка ТЕР	100 м	0,005
102	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2 проемов	0,1188
103	Пена монтажная Макрофлекс летний в баллончике емкостью 0, 75 л	шт.	8,4348
104	Окно пластиковое трехстворчатое, с поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом(32 мм), площадью:до 3, 5 м2 со стоимостью стеклопакета	м2	11,88
105	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0, 51 м	100 м.п	0,08
106	Пена монтажная Макрофлекс летний в баллончике емкостью 0, 75 л	шт.	4,528

107	Доски подоконные ПВХ.П50, размер 500х6000 мм	м	8
108	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665) с дверным проемом (КОРОБ)	100 м2 стены за выч.проемов	0,072
109	Установка решеток жалюзийных площадью в свету:до 1 м2	1 решетка	3
110	Решетка радиаторная: ПВХ(РСП) 0,6х1,5 м	м2	2,7
111	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	100 м плинтусов	0,17
112	Укладка лаг по плитам перекрытий	100 м2 пола	0,193
113	Устройство покрытий из фанеры	100 м2 покрытия	0,193
114	Фанера строительная из утолщенного шпона марки ФК, толщиной 8; 9, 5 мм	м3	0,198211
115	Устройство покрытий из линолеума на клее Бустилат	100 м2 покрытия	0,193
116	Линолеум поливинилхлоридный трудновоспламеняемый безосновный, марки ТТН, толщиной 1.8 мм	м2	19,686
117	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0191
118	Скобяные изделия общественных зданий при заполнении отдельными элементами одностворных высотой до 2.1 м	комплект	1
119	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке откосов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0162
120	Краска AKVA MATT	т	0,001021
121	Очистка поверхности стен и потолков от краски,побелки	1 м2 очищ.поверхности	71,8
122	Сплошное выравнивание поверхностей(однослойная штукатурка)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,52
123	Сплошное выравнивание поверхностей(однослойная штукатурка)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,193
124	Сухой гипсовый монтажный клей(Сухая растворная смесь типа Ветонит):Ветонит LR	т	0,7227
125	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков	100 м2 покрытия	0,193
126	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен	100 м2 покрытия	0,53
127	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,193
128	Краска AKVA MATT	т	0,013317
129	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,52
130	Краска AKVA MATT	т	0,03276
131	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм	100 м	0,095
132	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0095
	Санузел ТЕРр,ТЕР-46		
133	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с лестниц	100 м2	0,0054

134	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,247
135	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2	0,15
136	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	100 м2	0,45
137	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	0,15
138	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу	100 м	0,126
139	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м	0,1
140	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м	0,035
141	Демонтаж санитарных приборов унитазов	100 приборов	0,03
142	Смена санитарных приборов: раковин	100 приборов	0,05
143	Смена арматуры: смесителей с душевой сеткой	100 шт.	0,01
144	Демонтаж санитарных приборов поддонов	100 приборов	0,01
145	Разборка деревянных заполнений проемов дверных	100 м2	0,0191
146	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	100 м2	0,0396
147	Погрузка вручную при автомобильных перевозках материала:Мусор строительный	т	6,97
148	Перевозка груза 1 класса до 30 км Санузел ТЕР	т	6,97
149	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема более 2 м2	100 м2 проемов	0,0396
150	Пена монтажная Макрофлекс летний в баллончике емкостью 0, 75 л	шт.	2,6136
151	Окно пластиковое одностворчатое, с поворотной створкой, с двухкамерным стеклопакетом(32 мм), площадью:более 2 м2 со стоимостью стеклопакета	м2	3,96
152	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	100 м2 облицовки	0,024
153	Установка радиаторов:стальных	100 квт	0,015
154	Очистка поверхности стен и потолков от краски,побелки	1 м2 очищ.поверхности	60
155	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2 покрытия	0,15
156	Керамический гранит неполированный однотонный	м2	15,3
157	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов(без карнизных, плинтусных и угловых плиток)без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	0,285
158	Керамический гранит неполированный однотонный	м2	28,5
159	Сплошное выравнивание поверхностей(однослойная штукатурка)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,165
160	Сплошное выравнивание поверхностей(однослойная штукатурка)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,15
161	Сухой гипсовый монтажный клей(Сухая растворная смесь типа Ветонит):Ветонит LR	т	0,3297

162	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков	100 м2 покрытия	0,15
163	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен	100 м2 покрытия	0,165
164	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,15
165	Краска AKVA MATT	т	0,01035
166	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,165
167	Краска AKVA MATT	т	0,010395
168	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 20 мм	100 м	0,16
169	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,001
170	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм	100 м	0,035
171	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм	100 м	0,08
172	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 50 мм	1 врезка	1
173	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм	1 врезка	1
174	Установка унитазов с краном смывным	10 комплектов	0,3
175	Установка поддонов душевых:чугунных и стальных мелких	10 комплектов	0,1
176	Установка смесителей с душевой насадкой	10 шт.	0,1
177	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0191
178	Скобяные изделия общественных зданий одностворных высотой до 2.1 м	комплект	1

Приложение 4
к заданию на аукцион

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №3

Капитальный ремонт в здании МДОУ №177 (Группа №3),г.о.Самара по ул.Железной Дивизии,15

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ п/п	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Ед. изм.	Количество единиц по проектным данным
1	3	4	5
	Группа ТЕРр,ТЕР-46		
1	Разборка плинтусов деревянных	100 м	0,26
2	Разборка покрытий полов из фанеры плит в один слой	100 м2	0,5
3	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков	100 м2	0,5
4	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	100 м2	0,283
5	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с лестниц	100 м2	0,0154
6	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2	0,085
7	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	100 м2	0,6553
8	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	0,5
9	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу	100 м	0,55
10	Смена выключателей	100 шт.	0,04
11	Смена розеток	100 шт.	0,04
12	Разборка деревянных заполнений проемов дверных	100 м2	0,0573
13	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм	100 м	0,15
	Группа ТЕР		
14	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2 проемов	0,283
15	Пена монтажная Макрофлекс летний в баллончике емкостью 0, 75 л	шт.	20,093
16	Окно пластиковое трехстворчатое, с поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом(32 мм), площадью:до 3, 5 м2 со стоимостью стеклопакета	м2	28,3
17	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0, 51 м	100 м.п	0,18
18	Пена монтажная Макрофлекс летний в баллончике емкостью 0, 75 л	шт.	10,188
19	Доски подоконные ПВХ.П50, размер 500х6000 мм	м	18
20	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	100 м2 облицовки	0,085
21	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665) с дверным проемом (КОРОБ)	100 м2 стены за выч.проемов	0,116
22	Установка решеток жалюзийных площадью в свету:до 1 м2	1 решетка	3
23	Решетка радиаторная: ПВХ(РСП) 0,6х1,5 м	м2	2,7
24	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	100 м плинтусов	0,26

25	Укладка лаг по плитам перекрытий	100 м2 пола	0,5
26	Устройство покрытий из фанеры	100 м2 покрытия	0,5
27	Фанера строительная из утолщенного шпона марки ФК, толщиной 8; 9, 5 мм	м3	0,5135
28	Устройство покрытий из линолеума на клее Бустилат	100 м2 покрытия	0,5
29	Линолеум поливинилхлоридный трудновоспламеняемый безосновный, марки ТТН, толщиной 1.8 мм	м2	51
30	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0573
31	Скобяные изделия общественных зданий при заполнении отдельными элементами одностворных высотой до 2.1 м	комплект	4
32	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке откосов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,039
33	Краска AKVA MATT	т	0,002457
34	Очистка поверхности стен и потолков от краски,побелки	1 м2 очищ.поверхности	115,53
35	Сплошное выравнивание поверхностей(однослойная штукатурка)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,65
36	Сплошное выравнивание поверхностей(однослойная штукатурка)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,5
37	Сухой гипсовый монтажный клей(Сухая растворная смесь типа Ветонит):Ветонит LR	т	1,196
38	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков	100 м2 покрытия	0,5
39	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен	100 м2 покрытия	0,65
40	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,5
41	Краска AKVA MATT	т	0,0345
42	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,65
43	Краска AKVA MATT	т	0,04095
44	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.	100 шт.изделий	0,03
45	Изделия	шт.	3
46	Установка смесителей	10 шт.	0,2
47	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 20 мм	100 м	0,05
48	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм	100 м	0,03
	Спальня ТЕРр,ТЕР46		
49	Разборка плинтусов деревянных	100 м	0,283
50	Разборка покрытий полов из фанеры плит в один слой	100 м2	0,49
51	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков	100 м2	0,49
52	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	100 м2	0,188
53	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с лестниц	100 м2	0,0224

54	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2	0,116
55	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	100 м2	0,51
56	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	0,51
57	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу	100 м	0,4284
58	Смена выключателей	100 шт.	0,04
59	Смена розеток	100 шт.	0,04
60	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм Спальня ТЕР	100 м	0,146
61	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2 проемов	0,188
62	Пена монтажная Макрофлекс летний в баллончике емкостью 0, 75 л	шт.	13,348
63	Окно пластиковое трехстворчатое, с поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом(32 мм), площадью:до 3, 5 м2 со стоимостью стеклопакета	м2	18,8
64	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0, 51 м	100 м.п	0,12
65	Пена монтажная Макрофлекс летний в баллончике емкостью 0, 75 л	шт.	6,792
66	Доски подоконные ПВХ.П50, размер 500х6000 мм	м	12
67	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	100 м2 облицовки	0,116
68	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665) с дверным проемом (КОРОБ)	100 м2 стены за выч.проемов	0,16
69	Установка решеток жалюзийных площадью в свету:до 1 м2	1 решетка	5
70	Решетка радиаторная: ПВХ(РСП) 0,6х1,5 м	м2	4,5
71	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	100 м плинтусов	0,283
72	Укладка лаг по плитам перекрытий	100 м2 пола	0,5
73	Устройство покрытий из фанеры	100 м2 покрытия	0,5
74	Фанера строительная из утолщенного шпона марки ФК, толщиной 8; 9, 5 мм	м3	0,5135
75	Устройство покрытий из линолеума на клее Бустилат	100 м2 покрытия	0,5
76	Линолеум поливинилхлоридный трудновоспламеняемый безосновный, марки ТТН, толщиной 1.8 мм	м2	51
77	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке откосов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,12
78	Краска AKVA MATT	т	0,00756
79	Очистка поверхности стен и потолков от краски,побелки	1 м2 очищ.поверхности	100
80	Сплошное выравнивание поверхностей(однослойная штукатурка)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,51
81	Сплошное выравнивание поверхностей(однослойная штукатурка)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,49

82	Сухой гипсовый монтажный клей(Сухая растворная смесь типа Ветонит):Ветонит LR	т	1,0489
83	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков	100 м2 покрытия	0,5
84	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен	100 м2 покрытия	0,51
85	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,5
86	Краска AKVA MATT	т	0,0345
87	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,51
88	Краска AKVA MATT	т	0,03213
89	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм	100 м	0,146
90	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0146
	Раздевалка ТЕРр,ТЕР-46		
91	Разборка плинтусов деревянных	100 м	0,145
92	Разборка покрытий полов из фанеры плит в один слой	100 м2	0,152
93	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков	100 м2	0,152
94	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	100 м2	0,123
95	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с лестниц	100 м2	0,014
96	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2	0,0622
97	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	100 м2	0,274
98	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	0,152
99	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу	100 м	0,1277
100	Смена выключателей	100 шт.	0,02
101	Смена розеток	100 шт.	0,02
102	Разборка деревянных заполнений проемов дверных	100 м2	0,0191
103	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 50 мм	100 м	0,07
104	Раздевалка ТЕР		
105	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2 проемов	0,123
106	Пена монтажная Макрофлекс летний в баллончике емкостью 0, 75 л	шт.	8,733
107	Окно пластиковое трехстворчатое, с поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом(32 мм), площадью:до 3, 5 м2 со стоимостью стеклопакета	м2	12,3
108	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0, 51 м	100 м.п	0,07
109	Пена монтажная Макрофлекс летний в баллончике емкостью 0, 75 л	шт.	3,962
110	Доски подоконные ПВХ.П50, размер 500х6000 мм	м	7
111	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665) с дверным проемом (КОРОБ)	100 м2 стены за выч.проемов	0,062
112	Установка решеток жалюзийных площадью в свету:до 1 м2	1 решетка	3
113	Решетка радиаторная: ПВХ(РСП) 0,6х1,5 м	м2	2,7
114	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	100 м плинтусов	0,145

115	Укладка лаг по плитам перекрытий	100 м2 пола	0,152
116	Устройство покрытий из фанеры	100 м2 покрытия	0,152
117	Фанера строительная из утолщенного шпона марки ФК, толщиной 8; 9, 5 мм	м3	0,156104
118	Устройство покрытий из линолеума на клее Бустилат	100 м2 покрытия	0,152
119	Линолеум поливинилхлоридный трудновоспламеняемый безосновный, марки ТТН, толщиной 1.8 мм	м2	15,504
120	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0191
121	Скобяные изделия общественных зданий при заполнении отдельными элементами одностворных высотой до 2.1 м	комплект	1
122	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке откосов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,014
123	Краска AKVA MATT	т	0,000882
124	Очистка поверхности стен и потолков от краски,побелки	1 м2 очищ.поверхности	42,6
125	Сплошное выравнивание поверхностей(однослойная штукатурка)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,274
126	Сплошное выравнивание поверхностей(однослойная штукатурка)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,152
127	Сухой гипсовый монтажный клей(Сухая растворная смесь типа Ветонит):Ветонит LR	т	0,4377
128	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков	100 м2 покрытия	0,152
129	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен	100 м2 покрытия	0,274
130	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,152
131	Краска AKVA MATT	т	0,010488
132	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,274
133	Краска AKVA MATT	т	0,017262
134	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм	100 м	0,07
135	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,007
	Санузел ТЕРр,ТЕР-46		
136	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с лестниц	100 м2	0,007
137	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,247
138	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2	0,136
139	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	100 м2	0,5
140	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	0,136
141	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу	100 м	0,1142
142	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м	0,158
143	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м	0,035

144	Демонтаж санитарных приборов унитазов	100 приборов	0,03
145	Смена санитарных приборов: раковин	100 приборов	0,05
146	Смена арматуры: смесителей с душевой сеткой	100 шт.	0,01
147	Демонтаж санитарных приборов поддонов	100 приборов	0,01
148	Разборка деревянных заполнений проемов дверных	100 м2	0,0191
149	Погрузка вручную при автомобильных перевозках материала:Мусор строительный	т	5,98
150	Перевозка груза 1 класса до 30 км Санузел ТЕР	т	5,98
151	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема более 2 м2	100 м2 проемов	0,0875
152	Пена монтажная Макрофлекс летний в баллончике емкостью 0, 75 л	шт.	5,775
153	Окно пластиковое одностворчатое, с поворотной створкой, с двухкамерным стеклопакетом(32 мм), площадью:более 2 м2 со стоимостью стеклопакета	м2	8,75
154	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	100 м2 облицовки	0,0312
155	Установка радиаторов:стальных	100 квт	0,015
156	Очистка поверхности стен и потолков от краски,побелки	1 м2 очищ.поверхности	63,6
157	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2 покрытия	0,136
158	Керамический гранит неполированный однотонный	м2	13,872
159	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов(без карнизных, плинтусных и угловых плиток)без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	0,2676
160	Керамический гранит неполированный однотонный	м2	26,76
161	Сплошное выравнивание поверхностей(однослойная штукатурка)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,5
162	Сплошное выравнивание поверхностей(однослойная штукатурка)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,136
163	Сухой гипсовый монтажный клей(Сухая растворная смесь типа Ветонит):Ветонит LR	т	0,6388
164	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков	100 м2 покрытия	0,136
165	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен	100 м2 покрытия	0,5
166	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,136
167	Краска AKVA MATT	т	0,009384
168	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,5
169	Краска AKVA MATT	т	0,0315
170	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 20 мм	100 м	0,158
171	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0099

172	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм	100 м	0,035
173	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм	100 м	0,08
174	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 50 мм	1 врезка	1
175	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм	1 врезка	1
176	Установка унитазов с краном смывным	10 комплектов	0,3
177	Установка поддонов душевых:чугунных и стальных мелких	10 комплектов	0,1
178	Установка смесителей с душевой насадкой	10 шт.	0,1
179	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0191
180	Скобяные изделия общественных зданий одностворных высотой до 2.1 м	комплект	1

Приложение 5
к заданию на аукцион

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №4

капитальный ремонт в здании МДОУ №177 (Группа №4),г.о.Самара по ул.Железной Дивизии,15

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ п/п	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Ед. изм.	Количество единиц по проектным данным
1	3	4	5
	Группа ТЕРр,ТЕР-46		
1	Разборка плинтусов деревянных	100 м	0,291
2	Разборка покрытий полов из фанеры плит в один слой	100 м2	0,529
3	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков	100 м2	0,529
4	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	100 м2	0,18
5	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с лестниц	100 м2	0,0208
6	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2	0,0924
7	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	100 м2	0,7175
8	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	0,529
9	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу	100 м	0,4444
10	Смена выключателей	100 шт.	0,04
11	Смена розеток	100 шт.	0,04
12	Разборка деревянных заполнений проемов дверных	100 м2	0,0573
13	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм	100 м	0,1461
	Группа ТЕР		
14	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2 проемов	0,18
15	Пена монтажная Макрофлекс летний в баллончике емкостью 0, 75 л	шт.	12,78
16	Окно пластиковое трехстворчатое, с поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом(32 мм), площадью:до 3, 5 м2 со стоимостью стеклопакета	м2	18
17	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0, 51 м	100 м.п	0,1
18	Пена монтажная Макрофлекс летний в баллончике емкостью 0, 75 л	шт.	5,66
19	Доски подоконные ПВХ.П50, размер 500х6000 мм	м	10
20	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	100 м2 облицовки	0,0924
21	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665) с дверным проемом (КОРОБ)	100 м2 стены за выч.проемов	0,117
22	Установка решеток жалюзийных площадью в свету:до 1 м2	1 решетка	3
23	Решетка радиаторная: ПВХ(РСП) 0,6х1,5 м	м2	2,7
24	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	100 м плинтусов	0,291
25	Укладка лаг по плитам перекрытий	100 м2 пола	0,529

26	Устройство покрытий из фанеры	100 м2 покрытия	0,529
27	Фанера строительная из утолщенного шпона марки ФК, толщиной 8; 9, 5 мм	м3	0,5433
28	Устройство покрытий из линолеума на клее Бустилат	100 м2 покрытия	0,529
29	Линолеум поливинилхлоридный трудновоспламеняемый безосновный, марки ТТН, толщиной 1.8 мм	м2	53,958
30	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0573
31	Скобяные изделия общественных зданий при заполнении отдельными элементами одностворных высотой до 2.1 м	комплект	4
32	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке откосов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0208
33	Краска AKVA MATT	т	0,00131
34	Очистка поверхности стен и потолков от краски,побелки	1 м2 очищ.поверхности	124,65
35	Сплошное выравнивание поверхностей(однослойная штукатурка)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,7175
36	Сплошное выравнивание поверхностей(однослойная штукатурка)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,529
37	Сухой гипсовый монтажный клей(Сухая растворная смесь типа Ветонит):Ветонит LR	т	1,2943
38	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков	100 м2 покрытия	1,529
39	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен	100 м2 покрытия	0,7175
40	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,529
41	Краска AKVA MATT	т	0,036501
42	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,7175
43	Краска AKVA MATT	т	0,045202
44	Установка смесителей	10 шт.	0,2
45	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 20 мм	100 м	0,07
46	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм	100 м	0,04
47	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм	100 м	0,14
48	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0185
	Спальня ТЕРр,ТЕР46		
49	Разборка плинтусов деревянных	100 м	0,2664
50	Разборка покрытий полов из фанеры плит в один слой	100 м2	0,481
51	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков	100 м2	0,481
52	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	100 м2	0,135
53	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с лестниц	100 м2	0,0189
54	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2	0,084
55	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	100 м2	0,652
56	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	0,481
57	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу	100 м	0,404

58	Смена выключателей	100 шт.	0,02
59	Смена розеток	100 шт.	0,02
60	Разборка деревянных заполнений проемов дверных	100 м2	0,0191
61	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм Спальня ТЕР	100 м	0,1423
62	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2 проемов	0,135
63	Пена монтажная Макрофлекс летний в баллончике емкостью 0, 75 л	шт.	9,585
64	Окно пластиковое трехстворчатое, с поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом(32 мм), площадью:до 3, 5 м2 со стоимостью стеклопакета	м2	13,5
65	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0, 51 м	100 м.п	0,075
66	Пена монтажная Макрофлекс летний в баллончике емкостью 0, 75 л	шт.	4,245
67	Доски подоконные ПВХ.П50, размер 500х6000 мм	м	7,5
68	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	100 м2 облицовки	0,084
69	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665) с дверным проемом (КОРОБ)	100 м2 стены за выч.проемов	0,11
70	Установка решеток жалюзийных площадью в свету:до 1 м2	1 решетка	3
71	Решетка радиаторная: ПВХ(РСП) 0,6х1,5 м	м2	2,7
72	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	100 м плинтусов	0,2664
73	Укладка лаг по плитам перекрытий	100 м2 пола	0,481
74	Устройство покрытий из фанеры	100 м2 покрытия	0,481
75	Фанера строительная из утолщенного шпона марки ФК, толщиной 8; 9, 5 мм	м3	0,494
76	Устройство покрытий из линолеума на клее Бустилат	100 м2 покрытия	0,481
77	Линолеум поливинилхлоридный трудновоспламеняемый безосновный, марки ТТН, толщиной 1.8 мм	м2	49,062
78	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0191
79	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке откосов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0189
80	Краска AKVA MATT	т	0,001191
81	Очистка поверхности стен и потолков от краски,побелки	1 м2 очищ.поверхности	113,3
82	Сплошное выравнивание поверхностей(однослойная штукатурка)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,652
83	Сплошное выравнивание поверхностей(однослойная штукатурка)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,481
84	Сухой гипсовый монтажный клей(Сухая растворная смесь типа Ветонит):Ветонит LR	т	1,1765
85	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен	100 м2 покрытия	0,652
86	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков	100 м2 покрытия	0,481
87	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,481
88	Краска AKVA MATT	т	0,033189

89	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,652
90	Краска AKVA MATT	т	0,041076
91	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм	100 м	0,1423
92	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 Раздевалка ТЕРр,ТЕР-46	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0143
93	Разборка плинтусов деревянных	100 м	0,1564
94	Разборка покрытий полов из фанеры плит в один слой	100 м2	0,175
95	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков	100 м2	0,175
96	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	100 м2	0,0378
97	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с лестниц	100 м2	0,0034
98	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2	0,015
99	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	100 м2	0,4478
100	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	0,175
101	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу	100 м	0,147
102	Смена выключателей	100 шт.	0,02
103	Смена розеток	100 шт.	0,02
104	Разборка деревянных заполнений проемов дверных	100 м2	0,0191
105	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 50 мм Раздевалка ТЕР	100 м	0,0873
106	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2 проемов	0,0378
107	Пена монтажная Макрофлекс летний в баллончике емкостью 0, 75 л	шт.	2,6838
108	Окно пластиковое трехстворчатое, с поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом(32 мм), площадью:до 3, 5 м2 со стоимостью стеклопакета	м2	3,78
109	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0, 51 м	100 м.п	0,021
110	Пена монтажная Макрофлекс летний в баллончике емкостью 0, 75 л	шт.	1,1886
111	Доски подоконные ПВХ.П50, размер 500х6000 мм	м	2,1
112	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665) с дверным проемом (КОРОБ)	100 м2 стены за выч.проемов	0,0468
113	Установка решеток жалюзийных площадью в свету:до 1 м2	1 решетка	2
114	Решетка радиаторная: ПВХ(РСП) 0,6х1,5 м	м2	1,8
115	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	100 м плинтусов	0,1564
116	Укладка лаг по плитам перекрытий	100 м2 пола	0,175
117	Устройство покрытий из фанеры	100 м2 покрытия	0,175
118	Фанера строительная из утолщенного шпона марки ФК, толщиной 8; 9, 5 мм	м3	0,17973
119	Устройство покрытий из линолеума на клее Бустилат	100 м2 покрытия	0,175
120	Линолеум поливинилхлоридный трудновоспламеняемый безосновный, марки ТТН, толщиной 1.8 мм	м2	17,85
121	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0191
122	Скобяные изделия общественных зданий при заполнении отдельными элементами одностворных высотой до 2.1 м	комплект	1

123	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке откосов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0054
124	Краска AKVA MATT	т	0,00034
125	Очистка поверхности стен и потолков от краски,побелки	1 м2 очищ.поверхности	62,28
126	Сплошное выравнивание поверхностей(однослойная штукатурка)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,4478
127	Сплошное выравнивание поверхностей(однослойная штукатурка)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,175
128	Сухой гипсовый монтажный клей(Сухая растворная смесь типа Ветонит):Ветонит LR	т	0,6323
129	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков	100 м2 покрытия	0,175
130	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен	100 м2 покрытия	0,4478
131	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,175
132	Краска AKVA MATT	т	0,012075
133	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,4478
134	Краска AKVA MATT	т	0,028211
135	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм	100 м	0,0873
136	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 Санузел ТЕРр,ТЕР-46	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0088
137	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с лестниц	100 м2	0,007
138	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,229
139	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2	0,133
140	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	100 м2	0,4888
141	Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	100 м2	0,133
142	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м	0,18
143	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м	0,035
144	Демонтаж санитарных приборов унитазов	100 приборов	0,03
145	Смена санитарных приборов: раковин	100 приборов	0,05
146	Смена арматуры: смесителей с душевой сеткой	100 шт.	0,01
147	Демонтаж санитарных приборов поддонов	100 приборов	0,01
148	Разборка деревянных заполнений проемов дверных	100 м2	0,0191
149	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	100 м2	0,057
150	Погрузка вручную при автомобильных перевозках материала:Мусор строительный	т	5,4
151	Перевозка груза 1 класса до 30 км Санузел ТЕР	т	5,4
152	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема более 2 м2	100 м2 проемов	0,057
153	Пена монтажная Макрофлекс летний в баллончике емкостью 0, 75 л	шт.	3,762

154	Окно пластиковое одностворчатое, с поворотной створкой, с двухкамерным стеклопакетом(32 мм), площадью:более 2 м2 со стоимостью стеклопакета	м2	5,7
155	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	100 м2 облицовки	0,007
156	Установка радиаторов:чугунных	100 квт	0,015
157	Очистка поверхности стен и потолков от краски,побелки	1 м2 очищ.поверхности	61,3
158	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2 покрытия	0,133
159	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов(без карнизных, плинтусных и угловых плиток)без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	0,265
160	Сплошное выравнивание поверхностей(однослойная штукатурка)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,2245
161	Сплошное выравнивание поверхностей(однослойная штукатурка)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,133
162	Сухой гипсовый монтажный клей(Сухая растворная смесь типа Ветонит):Ветонит LR	т	0,3682
163	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	0,133
164	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,2245
165	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,133
166	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,2245
167	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 20 мм	100 м	0,18
168	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм	100 м	0,035
169	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм	100 м	0,12
170	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 50 мм	1 врезка	1
171	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм	1 врезка	1
172	Установка унитазов с краном смывным	10 комплектов	0,3
173	Установка поддонов душевых:чугунных и стальных мелких	10 комплектов	0,1
174	Установка смесителей с душевой насадкой	10 шт.	0,1
175	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0191
176	Скобяные изделия общественных зданий одностворных высотой до 2.1 м	комплект	1

Приложение 6
к заданию на аукцион

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №5

капильный ремонт в здании МДОУ№177 (Группа №5), го.Самара по ул.Железной Дивизии,15

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ п/п	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Ед. изм.	Количество единиц по проектным данным
1	3	4	5
	Группа ТЕРр,ТЕР-46		
1	Разборка плинтусов деревянных	100 м	0,2745
2	Разборка покрытий полов из фанеры плит в один слой	100 м2	0,507
3	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков	100 м2	0,507
4	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	100 м2	0,1742
5	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с лестниц	100 м2	0,0137
6	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2	0,081
7	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	100 м2	0,67387
8	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	0,507
9	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу	100 м	0,4259
10	Смена выключателей	100 шт.	0,02
11	Смена розеток	100 шт.	0,04
12	Разборка деревянных заполнений проемов дверных	100 м2	0,05733
13	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм	100 м	0,07
	Группа ТЕР		
14	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2 проемов	0,1742
15	Пена монтажная Макрофлекс летний в баллончике емкостью 0, 75 л	шт.	12,3682
16	Окно пластиковое трехстворчатое, с поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом(32 мм), площадью:до 3, 5 м2 со стоимостью стеклопакета	м2	17,42
17	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0, 51 м	100 м.п	0,1
18	Пена монтажная Макрофлекс летний в баллончике емкостью 0, 75 л	шт.	5,66
19	Доски подоконные ПВХ.П50, размер 500х6000 мм	м	10
20	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	100 м2 облицовки	0,081
21	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665) с дверным проемом (КОРОБ)	100 м2 стены за выч.проемов	0,09
22	Установка решеток жалюзийных площадью в свету:до 1 м2	1 решетка	4
23	Решетка радиаторная: ПВХ(РСП) 0,6х1,5 м	м2	3,6
24	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	100 м плинтусов	0,2745
25	Укладка лаг по плитам перекрытий	100 м2 пола	0,507
26	Устройство покрытий из фанеры	100 м2 покрытия	0,507

27	Фанера строительная из утолщенного шпона марки ФК, толщиной 8; 9, 5 мм	м3	0,5207
28	Устройство покрытий из линолеума на клее Бустилат	100 м2 покрытия	0,507
29	Линолеум поливинилхлоридный трудновоспламеняемый безосновный, марки ТТН, толщиной 1.8 мм	м2	51,714
30	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0573
31	Скобяные изделия общественных зданий при заполнении отдельными элементами одностворных высотой до 2.1 м	комплект	4
32	Очистка поверхности стен и потолков от краски,побелки	1 м2 очищ.поверхности	118,087
33	Сплошное выравнивание поверхностей(однослойная штукатурка)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,67387
34	Сплошное выравнивание поверхностей(однослойная штукатурка)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,507
35	Сухой гипсовый монтажный клей(Сухая растворная смесь типа Ветонит):Ветонит LR	т	1,2271
36	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков	100 м2 покрытия	0,507
37	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен	100 м2 покрытия	0,67387
38	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,507
39	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180	т	-0,034983
40	Краска AKVA MATT	т	0,034983
41	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,67387
42	Краска AKVA MATT	т	0,042454
43	Установка умывальников одиночных:с подводкой холодной и горячей воды	10 комплектов	0,2
44	Установка смесителей	10 шт.	0,2
45	Установка радиаторов:стальных	100 квт	0,0735
46	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 20 мм	100 м	0,07
47	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм	100 м	0,15
48	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,015
49	Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой, толщиной перегородки 108 мм	100 м2 перегородок	0,0722
	Спальня ТЕРр,ТЕР46		
50	Разборка плинтусов деревянных	100 м	0,3
51	Разборка покрытий полов из фанеры плит в один слой	100 м2	0,49
52	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков	100 м2	0,49
53	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	100 м2	0,1512
54	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0,01911
55	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с лестниц	100 м2	0,01377
56	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2	0,0658
57	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	100 м2	0,6056
58	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	0,6056

59	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу	100 м	0,5087
60	Смена выключателей	100 шт.	0,02
61	Смена розеток Спальня ТЕР	100 шт.	0,04
62	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2 проемов	0,1512
63	Пена монтажная Макрофлекс летний в баллончике емкостью 0, 75 л	шт.	10,7352
64	Окно пластиковое трехстворчатое, с поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом(32 мм), площадью:до 3, 5 м2 со стоимостью стеклопакета	м2	15,12
65	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0, 51 м	100 м.п	0,09
66	Пена монтажная Макрофлекс летний в баллончике емкостью 0, 75 л	шт.	5,094
67	Доски подоконные ПВХ.П50, размер 500х6000 мм	м	9
68	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	100 м2 облицовки	0,0658
69	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665) с дверным проемом (КОРОБ)	100 м2 стены за выч.проемов	0,09
70	Установка решеток жалюзийных площадью в свету:до 1 м2	1 решетка	4
71	Решетка радиаторная: ПВХ(РСП) 0,6х1,5 м	м2	3,6
72	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	100 м плинтусов	0,3
73	Укладка лаг по плитам перекрытий	100 м2 пола	0,49
74	Устройство покрытий из фанеры	100 м2 покрытия	0,49
75	Фанера строительная из утолщенного шпона марки ФК, толщиной 8; 9, 5 мм	м3	0,50323
76	Устройство покрытий из линолеума на клее Бустилат	100 м2 покрытия	0,49
77	Линолеум поливинилхлоридный трудновоспламеняемый безосновный, марки ТТН, толщиной 1.8 мм	м2	49,98
78	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0191
79	Очистка поверхности стен и потолков от краски,побелки	1 м2 очищ.поверхности	109,56
80	Сплошное выравнивание поверхностей(однослойная штукатурка)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,6056
81	Сплошное выравнивание поверхностей(однослойная штукатурка)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,49
82	Сухой гипсовый монтажный клей(Сухая растворная смесь типа Ветонит):Ветонит LR	т	1,1416
83	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков	100 м2 покрытия	0,49
84	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен	100 м2 покрытия	0,6056
85	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,49
86	Краска AKVA MATT	т	0,03381
87	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,6056
88	Краска AKVA MATT	т	0,038153
89	Установка радиаторов:стальных	100 квт	0,0585
90	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм	100 м	0,15

91	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0151
	Раздевалка ТЕРр,ТЕР-46		
92	Разборка плинтусов деревянных	100 м	0,1452
93	Разборка покрытий полов из фанеры плит в один слой	100 м2	0,152
94	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков	100 м2	0,152
95	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	100 м2	0,08
96	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с лестниц	100 м2	0,0108
97	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2	0,05822
98	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	100 м2	0,372
99	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	0,152
100	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу	100 м	0,1277
101	Смена выключателей	100 шт.	0,02
102	Смена розеток	100 шт.	0,02
103	Разборка деревянных заполнений проемов дверных	100 м2	0,0191
	Раздевалка ТЕР		
104	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2 проемов	0,08
105	Пена монтажная Макрофлекс летний в баллончике емкостью 0, 75 л	шт.	5,68
106	Окно пластиковое трехстворчатое, с поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом(32 мм), площадью:до 3, 5 м2 со стоимостью стеклопакета	м2	8
107	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0, 51 м	100 м.п	0,05
108	Пена монтажная Макрофлекс летний в баллончике емкостью 0, 75 л	шт.	2,83
109	Доски подоконные ПВХ.П50, размер 500х6000 мм	м	5
110	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665) с дверным проемом (КОРОБ)	100 м2 стены за выч.проемов	0,0288
111	Установка решеток жалюзийных площадью в свету:до 1 м2	1 решетка	2
112	Решетка радиаторная: ПВХ(РСП) 0,6х1,5 м	м2	1,8
113	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	100 м плинтусов	0,1452
114	Укладка лаг по плитам перекрытий	100 м2 пола	0,152
115	Устройство покрытий из фанеры	100 м2 покрытия	0,152
116	Фанера строительная из утолщенного шпона марки ФК, толщиной 8; 9, 5 мм	м3	0,156104
117	Устройство покрытий из линолеума на клее Бустилат	100 м2 покрытия	0,152
118	Линолеум поливинилхлоридный трудновоспламеняемый безосновный, марки ТТН, толщиной 1.8 мм	м2	15,504
119	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0191
120	Скобяные изделия общественных зданий при заполнении отдельными элементами одностворных высотой до 2.1 м	комплект	1
121	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке откосов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,05822
122	Краска AKVA MATT	т	0,003668
123	Очистка поверхности стен и потолков от краски,побелки	1 м2 очищ.поверхности	52,4

124	Сплошное выравнивание поверхностей(однослойная штукатурка)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,372
125	Сплошное выравнивание поверхностей(однослойная штукатурка)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,152
126	Сухой гипсовый монтажный клей(Сухая растворная смесь типа Ветонит):Ветонит LR	т	0,5328
127	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков	100 м2 покрытия	0,152
128	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен	100 м2 покрытия	0,372
129	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,152
130	Краска AKVA MATT	т	0,010488
131	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,372
132	Краска AKVA MATT	т	0,023436
133	Установка радиаторов:стальных Санузел ТЕРр,ТЕР-46	100 квт	0,03
134	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с лестниц	100 м2	0,0043
135	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,25
136	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2	0,136
137	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с лестниц	100 м2	0,00432
138	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2	0,0313
139	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	100 м2	0,5
140	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	0,136
141	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу	100 м	0,1142
142	Смена выключателей	100 шт.	0,01
143	Смена розеток	100 шт.	0,01
144	Смена вентиляционных решеток	100 штук	0,04
145	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м	0,18
146	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	100 м	0,08
147	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м	0,055
148	Демонтаж санитарных приборов унитазов	100 приборов	0,03
149	Смена санитарных приборов: раковин	100 приборов	0,05
150	Смена арматуры: смесителей с душевой сеткой	100 шт.	0,01
151	Демонтаж санитарных приборов поддонов	100 приборов	0,01
152	Разборка деревянных заполнений проемов дверных	100 м2	0,0191
153	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	100 м2	0,0296
154	Погрузка вручную при автомобильных перевозках материала:Мусор строительный	т	5,4
155	Перевозка груза 1 класса до 30 км Санузел ТЕР	т	5,4
156	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема более 2 м2	100 м2 проемов	0,0296
157	Пена монтажная Макрофлекс летний в баллончике емкостью 0, 75 л	шт.	1,9536
158	Окно пластиковое одностворчатое, с поворотной створкой, с двухкамерным стеклопакетом(32 мм), площадью:более 2 м2 со стоимостью стеклопакета	м2	2,96

159	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0, 51 м	100 м.п	0,02
160	Пена монтажная Макрофлекс летний в баллончике емкостью 0, 75 л	шт.	1,132
161	Доски подоконные ПВХ.П50, размер 500х6000 мм	м	2
162	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	100 м2 облицовки	0,0313
163	Установка радиаторов:стальных	100 квт	0,015
164	Очистка поверхности стен и потолков от краски,побелки	1 м2 очищ.поверхности	38,6
165	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2 покрытия	0,136
166	Керамический гранит неполированный однотонный	м2	13,8723
167	Устройство плинтусов из плиток керамических	100 м плинтусов	0,1813
168	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов(без карнизных, плинтусных и угловых плиток)без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	0,25
169	Керамический гранит неполированный однотонный	м2	25
170	Сплошное выравнивание поверхностей(однослойная штукатурка)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,25
171	Сплошное выравнивание поверхностей(однослойная штукатурка)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,136
172	Сухой гипсовый монтажный клей(Сухая растворная смесь типа Ветонит):Ветонит LR	т	0,3963
173	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков	100 м2 покрытия	0,136
174	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен	100 м2 покрытия	0,25
175	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,136
176	Краска AKVA MATT	т	0,009384
177	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,25
178	Краска AKVA MATT	т	0,01575
179	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 20 мм	100 м	0,18
180	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0113
181	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм	100 м	0,055
182	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм	100 м	0,08
183	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 50 мм	1 врезка	1
184	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм	1 врезка	1
185	Установка унитазов с краном смывным	10 комплектов	0,3
186	Установка поддонов душевых:чугунных и стальных мелких	10 комплектов	0,1
187	Установка смесителей с душевой насадкой	10 шт.	0,1
188	Установка умывальников одиночных:с подводкой холодной и горячей воды	10 комплектов	5
189	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0191
190	Скобяные изделия общественных зданий одностворных высотой до 2.1 м	комплект	1

191	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665) с дверным проемом (КОРОБ)	100 м2 стены за выч.проемов	0,0216
192	Установка решеток жалюзийных площадью в свету:до 1 м2	1 решетка	2
193	Решетка радиаторная: ПВХ(РСП) 0,6х1,5 м	м2	1,8
194	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой пластиком в один слой без изоляции	100 м2 перегородок за выч.проемов	0,0288
195	Панели МДФ 2700х148х7(МК)	м2	6,048

Приложение 7
к заданию на аукцион

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №6

капитальный ремонт в здании МДОУ №177 (Группа №6),г.о. Самара по ул.Железной Дивизии,15

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ п/п	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Ед. изм.	Количество единиц по проектным данным
1	3	4	5
	Группа ТЕРр,ТЕР-46		
1	Разборка плинтусов деревянных	100 м	0,2745
2	Разборка покрытий полов из фанеры плит в один слой	100 м2	0,507
3	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков	100 м2	0,507
4	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	100 м2	0,1742
5	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с лестниц	100 м2	0,0137
6	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2	0,081
7	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	100 м2	0,67387
8	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	0,507
9	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу	100 м	0,4259
10	Смена выключателей	100 шт.	0,02
11	Смена розеток	100 шт.	0,04
12	Разборка деревянных заполнений проемов дверных	100 м2	0,05733
13	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм	100 м	0,07
	Группа ТЕР		
14	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2 проемов	0,1742
15	Пена монтажная Макрофлекс летний в баллончике емкостью 0, 75 л	шт.	12,3682
16	Окно пластиковое трехстворчатое, с поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом(32 мм), площадью:до 3, 5 м2 со стоимостью стеклопакета	м2	17,42
17	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0, 51 м	100 м.п	0,1
18	Пена монтажная Макрофлекс летний в баллончике емкостью 0, 75 л	шт.	5,66
19	Доски подоконные ПВХ.П50, размер 500х6000 мм	м	10
20	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	100 м2 облицовки	0,081
21	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665) с дверным проемом (КОРОБ)	100 м2 стены за выч.проемов	0,09
22	Установка решеток жалюзийных площадью в свету:до 1 м2	1 решетка	4
23	Решетка радиаторная: ПВХ(РСП) 0,6х1,5 м	м2	3,6
24	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	100 м плинтусов	0,2745
25	Укладка лаг по плитам перекрытий	100 м2 пола	0,507
26	Устройство покрытий из фанеры	100 м2 покрытия	0,507
27	Фанера строительная из утолщенного шпона марки ФК, толщиной 8; 9, 5 мм	м3	0,5207

28	Устройство покрытий из линолеума на клее Бустилат	100 м2 покрытия	0,507
29	Линолеум поливинилхлоридный трудновоспламеняемый безосновный, марки ТТН, толщиной 1.8 мм	м2	51,714
30	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0573
31	Скобяные изделия общественных зданий при заполнении отдельными элементами одностворных высотой до 2.1 м	комплект	4
32	Очистка поверхности стен и потолков от краски,побелки	1 м2 очищ.поверхности	118,087
33	Сплошное выравнивание поверхностей(однослойная штукатурка)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,67387
34	Сплошное выравнивание поверхностей(однослойная штукатурка)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,507
35	Сухой гипсовый монтажный клей(Сухая растворная смесь типа Ветонит):Ветонит LR	т	1,2271
36	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков	100 м2 покрытия	0,507
37	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен	100 м2 покрытия	0,67387
38	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,507
39	Краска AKVA MATT	т	0,034983
40	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,67387
41	Краска AKVA MATT	т	0,042454
42	Установка умывальников одиночных:с подводкой холодной и горячей воды	10 комплектов	0,2
43	Установка смесителей	10 шт.	0,2
44	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 20 мм	100 м	0,07
45	Установка радиаторов:стальных	100 квт	0,0735
46	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0151
47	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм	100 м	0,15
48	Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой, толщиной перегородки 108 мм	100 м2 перегородок	0,0722
	Спальня ТЕРр,ТЕР46		
49	Разборка плинтусов деревянных	100 м	0,3
50	Разборка покрытий полов из фанеры плит в один слой	100 м2	0,49
51	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков	100 м2	0,49
52	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	100 м2	0,19
53	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0,01911
54	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с лестниц	100 м2	0,02
55	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2	0,0886

56	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	100 м2	0,5678
57	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	0,49
58	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу	100 м	0,4116
59	Смена выключателей	100 шт.	0,02
60	Смена розеток Спальня ТЕР	100 шт.	0,04
61	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2 проемов	0,19
62	Пена монтажная Макрофлекс летний в баллончике емкостью 0, 75 л	шт.	13,49
63	Окно пластиковое трехстворчатое, с поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом(32 мм), площадью:до 3, 5 м2 со стоимостью стеклопакета	м2	19
64	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0, 51 м	100 м.п	0,12
65	Пена монтажная Макрофлекс летний в баллончике емкостью 0, 75 л	шт.	6,792
66	Доски подоконные ПВХ.П50, размер 500х6000 мм	м	12
67	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	100 м2 облицовки	0,0886
68	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665) с дверным проемом (КОРОБ)	100 м2 стены за выч.проемов	0,09
69	Установка решеток жалюзийных площадью в свету:до 1 м2	1 решетка	4
70	Решетка радиаторная: ПВХ(РСП) 0,6х1,5 м	м2	3,6
71	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	100 м плинтусов	0,3
72	Укладка лаг по плитам перекрытий	100 м2 пола	0,49
73	Устройство покрытий из фанеры	100 м2 покрытия	0,49
74	Фанера строительная из утолщенного шпона марки ФК, толщиной 8; 9, 5 мм	м3	0,50323
75	Устройство покрытий из линолеума на клее Бустилат	100 м2 покрытия	0,49
76	Линолеум поливинилхлоридный трудновоспламеняемый безосновный, марки ТТН, толщиной 1.8 мм	м2	49,98
77	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0191
78	Очистка поверхности стен и потолков от краски,побелки	1 м2 очищ.поверхности	105,78
79	Сплошное выравнивание поверхностей(однослойная штукатурка)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,5678
80	Сплошное выравнивание поверхностей(однослойная штукатурка)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,49
81	Сухой гипсовый монтажный клей(Сухая растворная смесь типа Ветонит):Ветонит LR	т	1,104956
82	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков	100 м2 покрытия	0,49
83	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен	100 м2 покрытия	0,5678
84	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,49
85	Краска AKVA MATT	т	0,03381

86	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,5678
87	Краска AKVA MATT	т	0,035771
88	Установка радиаторов:стальных	100 квт	0,0735
89	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм	100 м	0,15
90	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0151
	Раздевалка ТЕРр,ТЕР-46		
91	Разборка плинтусов деревянных	100 м	0,1652
92	Разборка покрытий полов из фанеры плит в один слой	100 м2	0,189
93	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков	100 м2	0,189
94	Разборка деревянных заполнений проемов дверных	100 м2	0,0191
95	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	100 м2	0,1189
96	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с лестниц	100 м2	0,013
97	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2	0,08
98	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	100 м2	0,3931
99	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	0,189
100	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу	100 м	0,1588
101	Смена выключателей	100 шт.	0,02
102	Смена розеток Раздевалка ТЕР	100 шт.	0,02
103	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2 проемов	0,1189
104	Пена монтажная Макрофлекс летний в баллончике емкостью 0, 75 л	шт.	8,4419
105	Окно пластиковое трехстворчатое, с поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом(32 мм), площадью:до 3, 5 м2 со стоимостью стеклопакета	м2	11,89
106	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0, 51 м	100 м.п	0,078
107	Пена монтажная Макрофлекс летний в баллончике емкостью 0, 75 л	шт.	4,4148
108	Доски подоконные ПВХ.П50, размер 500х6000 мм	м	7,8
109	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665) с дверным проемом (КОРОБ)	100 м2 стены за выч.проемов	0,0432
110	Установка решеток жалюзийных площадью в свету:до 1 м2	1 решетка	2
111	Решетка радиаторная: ПВХ(РСП) 0,6х1,5 м	м2	1,8
112	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	100 м плинтусов	0,1652
113	Укладка лаг по плитам перекрытий	100 м2 пола	0,189
114	Устройство покрытий из фанеры	100 м2 покрытия	0,189
115	Фанера строительная из утолщенного шпона марки ФК, толщиной 8; 9, 5 мм	м3	0,194103
116	Устройство покрытий из линолеума на клее Бустилат	100 м2 покрытия	0,189
117	Линолеум поливинилхлоридный трудновоспламеняемый безосновный, марки ТТН, толщиной 1.8 мм	м2	19,278
118	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0191
119	Скобяные изделия общественных зданий при заполнении отдельными элементами одностворных высотой до 2.1 м	комплект	1

120	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке откосов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,05822
121	Краска AKVA MATT	т	0,003668
122	Очистка поверхности стен и потолков от краски,побелки	1 м2 очищ.поверхности	58,21
123	Сплошное выравнивание поверхностей(однослойная штукатурка)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,3931
124	Сплошное выравнивание поверхностей(однослойная штукатурка)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,189
125	Сухой гипсовый монтажный клей(Сухая растворная смесь типа Ветонит):Ветонит LR	т	0,595066
126	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков	100 м2 покрытия	0,189
127	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен	100 м2 покрытия	0,3931
128	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,189
129	Краска AKVA MATT	т	0,013041
130	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3931
131	Краска AKVA MATT	т	0,024765
132	Установка радиаторов:стальных	100 квт	0,045
133	Санузел ТЕРр,ТЕР-46		
134	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,26
135	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2	0,143
136	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с лестниц	100 м2	0,00432
137	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2	0,0313
138	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	100 м2	0,26
139	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	0,143
140	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу	100 м	0,1201
141	Смена выключателей	100 шт.	0,01
142	Смена розеток	100 шт.	0,01
143	Смена вентиляционных решеток	100 штук	0,04
144	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м	0,2
145	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	100 м	0,1
146	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м	0,07
147	Демонтаж санитарных приборов унитазов	100 приборов	0,03
148	Смена санитарных приборов: раковин	100 приборов	0,05
149	Смена арматуры: смесителей с душевой сеткой	100 шт.	0,01
150	Демонтаж санитарных приборов поддонов	100 приборов	0,01
151	Разборка деревянных заполнений проемов дверных	100 м2	0,0191
152	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	100 м2	0,0336
153	Погрузка вручную при автомобильных перевозках материала:Мусор строительный	т	5,4
154	Перевозка груза 1 класса до 30 км	т	5,4

	Санузел ТЕР		
155	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема более 2 м2	100 м2 проемов	0,0336
156	Пена монтажная Макрофлекс летний в баллончике емкостью 0, 75 л	шт.	2,2176
157	Окно пластиковое одностворчатое, с поворотной створкой, с двухкамерным стеклопакетом(32 мм), площадью:более 2 м2 со стоимостью стеклопакета	м2	3,36
158	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0, 51 м	100 м.п	0,02
159	Пена монтажная Макрофлекс летний в баллончике емкостью 0, 75 л	шт.	1,132
160	Доски подоконные ПВХ.П50, размер 500х6000 мм	м	2
161	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	100 м2 облицовки	0,0313
162	Установка радиаторов:стальных	100 квт	0,015
163	Очистка поверхности стен и потолков от краски,побелки	1 м2 очищ.поверхности	40,3
164	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2 покрытия	0,143
165	Керамический гранит неполированный однотонный	м2	14,586
166	Устройство плинтусов из плиток керамических	100 м плинтусов	0,1972
167	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов(без карнизных, плинтусных и угловых плиток)без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	0,26
168	Керамический гранит неполированный однотонный	м2	26
169	Сплошное выравнивание поверхностей(однослойная штукатурка)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,26
170	Сплошное выравнивание поверхностей(однослойная штукатурка)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,143
171	Сухой гипсовый монтажный клей(Сухая растворная смесь типа Ветонит):Ветонит LR	т	0,413933
172	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков	100 м2 покрытия	0,143
173	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен	100 м2 покрытия	0,26
174	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,143
175	Краска AKVA MATT	т	0,009867
176	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,26
177	Краска AKVA MATT	т	0,01638
178	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 20 мм	100 м	0,2
179	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0126
180	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм	100 м	0,07
181	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм	100 м	0,1

182	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 50 мм	1 врезка	1
183	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм	1 врезка	1
184	Установка унитазов с краном смывным	10 комплектов	0,3
185	Установка поддонов душевых:чугунных и стальных мелких	10 комплектов	0,1
186	Установка смесителей с душевой насадкой	10 шт.	0,1
187	Установка умывальников одиночных:с подводкой холодной и горячей воды	10 комплектов	5
188	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0191
189	Скобяные изделия общественных зданий одностворных высотой до 2.1 м	комплект	1
190	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665) с дверным проемом (КОРОБ)	100 м2 стены за выч.проемов	0,024
191	Установка решеток жалюзийных площадью в свету:до 1 м2	1 решетка	2
192	Решетка радиаторная: ПВХ(РСП) 0,6х1,5 м	м2	1,8
193	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой пластиком в один слой без изоляции	100 м2 перегородок за выч.проемов	0,0288
194	Панели МДФ 2700х148х7(МК)	м2	6,048

Приложение 8
к заданию на аукцион

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 7

капитальный ремонт здания в МДОУ №177 (Группа №7),г.о.Самара по Железной Дивизии,15

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ п/п	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Ед. изм.	Количество единиц по проектным данным
1	3	4	5
	Группа ТЕРр,ТЕР-46		
1	Разборка плинтусов деревянных	100 м	0,3383
2	Разборка покрытий полов из фанеры плит в один слой	100 м2	0,537
3	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков	100 м2	0,537
4	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	100 м2	0,1921
5	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с лестниц	100 м2	0,0215
6	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2	0,0855
7	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	100 м2	0,8834
8	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	0,537
9	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу	100 м	0,4511
10	Смена выключателей	100 шт.	0,02
11	Смена розеток	100 шт.	0,04
12	Разборка деревянных заполнений проемов дверных	100 м2	0,05733
13	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм	100 м	0,07
	Группа ТЕР		
14	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2 проемов	0,1921
15	Пена монтажная Макрофлекс летний в баллончике емкостью 0, 75 л	шт.	13,6391
16	Окно пластиковое трехстворчатое, с поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом(32 мм), площадью:до 3, 5 м2 со стоимостью стеклопакета	м2	19,21
17	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0, 51 м	100 м.п	0,12
18	Пена монтажная Макрофлекс летний в баллончике емкостью 0, 75 л	шт.	6,792
19	Доски подоконные ПВХ.П50, размер 500х6000 мм	м	12
20	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	100 м2 облицовки	0,0855
21	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665) с дверным проемом (КОРОБ)	100 м2 стены за выч.проемов	0,1125
22	Установка решеток жалюзийных площадью в свету:до 1 м2	1 решетка	3
23	Решетка радиаторная: ПВХ(РСП) 0,6х1,5 м	м2	2,7
24	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	100 м плинтусов	0,3383
25	Укладка лаг по плитам перекрытий	100 м2 пола	0,537
26	Устройство покрытий из фанеры	100 м2 покрытия	0,537
27	Фанера строительная из утолщенного шпона марки ФК, толщиной 8; 9, 5 мм	м3	0,551499
28	Устройство покрытий из линолеума на клее Бустилат	100 м2 покрытия	0,537

29	Линолеум поливинилхлоридный трудновоспламеняемый безосновный, марки ТТН, толщиной 1.8 мм	м2	54,774
30	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0573
31	Скобяные изделия общественных зданий при заполнении отдельными элементами одностворных высотой до 2.1 м	комплект	4
32	Очистка поверхности стен и потолков от краски,побелки	1 м2 очищ.поверхности	142,04
33	Сплошное выравнивание поверхностей(однослойная штукатурка)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,8834
34	Сплошное выравнивание поверхностей(однослойная штукатурка)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,537
35	Сухой гипсовый монтажный клей(Сухая растворная смесь типа Ветонит):Ветонит LR	т	1,464245
36	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков	100 м2 покрытия	0,537
37	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен	100 м2 покрытия	0,8834
38	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,537
39	Краска AKVA MATT	т	0,037053
40	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,8834
41	Краска AKVA MATT	т	0,055654
42	Установка умывальников одиночных:с подводкой холодной и горячей воды	10 комплектов	0,2
43	Установка смесителей	10 шт.	0,2
44	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 20 мм	100 м	0,07
45	Установка радиаторов:чугунных	100 квт	0,0585
46	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм	100 м	0,16
47	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0101
48	Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой, толщиной перегородки 108 мм	100 м2 перегородок	0,0722
	Спальня ТЕРр,ТЕР46		
49	Разборка плинтусов деревянных	100 м	0,5053
50	Разборка покрытий полов из фанеры плит в один слой	100 м2	0,525
51	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков	100 м2	0,525
52	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	100 м2	0,1566
53	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0,01911
54	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с лестниц	100 м2	0,02188
55	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2	0,09724
56	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	100 м2	1,3353
57	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	0,525
58	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу	100 м	0,441
59	Смена выключателей	100 шт.	0,02
60	Смена розеток	100 шт.	0,04
	Спальня ТЕР		

61	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2 проемов	0,1566
62	Пена монтажная Макрофлекс летний в баллончике емкостью 0, 75 л	шт.	11,1186
63	Окно пластиковое трехстворчатое, с поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом(32 мм), площадью:до 3, 5 м2 со стоимостью стеклопакета	м2	15,66
64	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0, 51 м	100 м.п	0,1
65	Пена монтажная Макрофлекс летний в баллончике емкостью 0, 75 л	шт.	5,66
66	Доски подоконные ПВХ.П50, размер 500х6000 мм	м	10
67	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	100 м2 облицовки	0,09724
68	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665) с дверным проемом (КОРОБ)	100 м2 стены за выч.проемов	0,117
69	Установка решеток жалюзийных площадью в свету:до 1 м2	1 решетка	4
70	Решетка радиаторная: ПВХ(РСП) 0,6х1,5 м	м2	3,6
71	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	100 м плинтусов	0,5035
72	Укладка лаг по плитам перекрытий	100 м2 пола	0,525
73	Устройство покрытий из фанеры	100 м2 покрытия	0,525
74	Фанера строительная из утолщенного шпона марки ФК, толщиной 8; 9, 5 мм	м3	0,50323
75	Устройство покрытий из линолеума на клее Бустилат	100 м2 покрытия	0,525
76	Линолеум поливинилхлоридный трудновоспламеняемый безосновный, марки ТТН, толщиной 1.8 мм	м2	53,55
77	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0191
78	Очистка поверхности стен и потолков от краски,побелки	1 м2 очищ.поверхности	186,03
79	Сплошное выравнивание поверхностей(однослойная штукатурка)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,3353
80	Сплошное выравнивание поверхностей(однослойная штукатурка)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,525
81	Сухой гипсовый монтажный клей(Сухая растворная смесь типа Ветонит):Ветонит LR	т	1,889016
82	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков	100 м2 покрытия	0,525
83	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен	100 м2 покрытия	1,3353
84	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,525
85	Краска AKVA MATT	т	0,036225
86	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,3353
87	Краска AKVA MATT	т	0,084124
88	Установка радиаторов:стальных	100 квт	0,069
89	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм	100 м	0,16
90	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,01
	Раздевалка ТЕРр,ТЕР-46		
91	Разборка плинтусов деревянных	100 м	0,1441
92	Разборка покрытий полов из фанеры плит в один слой	100 м2	0,162
93	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков	100 м2	0,162

94	Разборка деревянных заполнений проемов дверных	100 м2	0,0191
95	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	100 м2	0,0378
96	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с лестниц	100 м2	0,0051
97	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2	0,0274
98	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	100 м2	0,44073
99	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	0,162
100	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу	100 м	0,1361
101	Смена выключателей	100 шт.	0,02
102	Смена розеток Раздевалка ТЕР	100 шт.	0,02
103	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2 проемов	0,0378
104	Пена монтажная Макрофлекс летний в баллончике емкостью 0, 75 л	шт.	2,6838
105	Окно пластиковое трехстворчатое, с поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом(32 мм), площадью:до 3, 5 м2 со стоимостью стеклопакета	м2	3,78
106	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0, 51 м	100 м.п	0,02
107	Пена монтажная Макрофлекс летний в баллончике емкостью 0, 75 л	шт.	1,132
108	Доски подоконные ПВХ.П50, размер 500х6000 мм	м	2
109	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665) с дверным проемом (КОРОБ)	100 м2 стены за выч.проемов	0,0315
110	Установка решеток жалюзийных площадью в свету:до 1 м2	1 решетка	2
111	Решетка радиаторная: ПВХ(РСП) 0,6х1,5 м	м2	1,8
112	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	100 м плинтусов	0,1441
113	Укладка лаг по плитам перекрытий	100 м2 пола	0,162
114	Устройство покрытий из фанеры	100 м2 покрытия	0,162
115	Фанера строительная из утолщенного шпона марки ФК, толщиной 8; 9, 5 мм	м3	0,166374
116	Устройство покрытий из линолеума на клее Бустилат	100 м2 покрытия	0,162
117	Линолеум поливинилхлоридный трудновоспламеняемый безосновный, марки ТТН, толщиной 1.8 мм	м2	16,524
118	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0191
119	Скобяные изделия общественных зданий при заполнении отдельными элементами одностворных высотой до 2.1 м	комплект	1
120	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке откосов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0274
121	Краска AKVA MATT	т	0,001726
122	Очистка поверхности стен и потолков от краски,побелки	1 м2 очищ.поверхности	60,273
123	Сплошное выравнивание поверхностей(однослойная штукатурка)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,44073
124	Сплошное выравнивание поверхностей(однослойная штукатурка)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,162
125	Сухой гипсовый монтажный клей(Сухая растворная смесь типа Ветонит):Ветонит LR	т	0,61073
126	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков	100 м2 покрытия	0,162

127	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен	100 м2 покрытия	0,44073
128	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,162
129	Краска AKVA MATT	т	0,011178
130	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,44073
131	Краска AKVA MATT	т	0,027766
132	Установка радиаторов:стальных Санузел ТЕРр,ТЕР-46	100 квт	0,0195
133	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,25
134	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2	0,122
135	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с лестниц	100 м2	0,0051
136	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2	0,06
137	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	100 м2	0,25
138	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	0,122
139	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу	100 м	0,1025
140	Смена выключателей	100 шт.	0,01
141	Смена розеток	100 шт.	0,01
142	Смена вентиляционных решеток	100 штук	0,04
143	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м	0,18
144	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	100 м	0,08
145	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м	0,055
146	Демонтаж санитарных приборов унитазов	100 приборов	0,03
147	Смена санитарных приборов: раковин	100 приборов	0,04
148	Смена арматуры: смесителей с душевой сеткой	100 шт.	0,01
149	Демонтаж санитарных приборов поддонов	100 приборов	0,01
150	Разборка деревянных заполнений проемов дверных	100 м2	0,0191
151	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	100 м2	0,0498
152	Погрузка вручную при автомобильных перевозках материала:Мусор строительный	т	6,19
153	Перевозка груза 1 класса до 30 км Санузел ТЕР	т	6,19
154	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема более 2 м2	100 м2 проемов	0,0498
155	Пена монтажная Макрофлекс летний в баллончике емкостью 0, 75 л	шт.	3,2868
156	Окно пластиковое одностворчатое, с поворотной створкой, с двухкамерным стеклопакетом(32 мм), площадью:более 2 м2 со стоимостью стеклопакета	м2	4,98
157	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0, 51 м	100 м.п	0,03
158	Пена монтажная Макрофлекс летний в баллончике емкостью 0, 75 л	шт.	1,698
159	Доски подоконные ПВХ.П50, размер 500х6000 мм	м	3
160	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	100 м2 облицовки	0,06
161	Установка радиаторов:стальных	100 квт	0,015
162	Очистка поверхности стен и потолков от краски,побелки	1 м2 очищ.поверхности	37,2
163	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2 покрытия	0,122
164	Керамический гранит неполированный однотонный	м2	12,444

165	Устройство плинтусов из плиток керамических	100 м плинтусов	0,1796
166	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов(без карнизных, плинтусных и угловых плиток)без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	0,25
167	Керамический гранит неполированный однотонный	м2	25
168	Сплошное выравнивание поверхностей(однослойная штукатурка)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,25
169	Сплошное выравнивание поверхностей(однослойная штукатурка)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,122
170	Сухой гипсовый монтажный клей(Сухая растворная смесь типа Ветонит):Ветонит LR	т	0,380482
171	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков	100 м2 покрытия	0,122
172	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен	100 м2 покрытия	0,25
173	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,122
174	Краска AKVA MATT	т	0,008418
175	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,25
176	Краска AKVA MATT	т	0,01575
177	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 20 мм	100 м	0,18
178	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0113
179	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм	100 м	0,055
180	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм	100 м	0,08
181	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 50 мм	1 врезка	1
182	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм	1 врезка	1
183	Установка унитазов с краном смывным	10 комплектов	0,3
184	Установка поддонов душевых:чугунных и стальных мелких	10 комплектов	0,1
185	Установка смесителей с душевой насадкой	10 шт.	0,1
186	Установка умывальников одиночных:с подводкой холодной и горячей воды	10 комплектов	0,4
187	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0191
188	Скобяные изделия общественных зданий одностворных высотой до 2.1 м	комплект	1
189	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665) с дверным проемом (КОРОБ)	100 м2 стены за выч.проемов	0,0315
190	Установка решеток жалюзийных площадью в свету:до 1 м2	1 решетка	2
191	Решетка радиаторная: ПВХ(РСП) 0,6х1,5 м	м2	1,8
192	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой пластиком в один слой без изоляции	100 м2 перегородок за выч.проемов	0,0288
193	Панели МДФ 2700х148х7(МК)	м2	6,048

Приложение 9
к заданию на аукцион

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №8

кабинет врача,коридор,лестница,вспомогательные помещения, г.о.Самара по ул. Железной Дивизии,15

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ п/п	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Ед. изм.	Количество единиц по проектным данным
1	3	4	5
	Кабинет врача		
1	Разборка плинтусов деревянных	100 м	0,1734
2	Разборка покрытий полов из фанеры плит в один слой	100 м2	0,163
3	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков	100 м2	0,163
4	Разборка покрытий полов из линолеума	100 м2	0,163
5	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	100 м2	0,0594
6	Разборка деревянных заполнений проемов дверных	100 м2	0,0191
7	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с лестниц	100 м2	0,01242
8	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2	0,0552
9	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	100 м2	0,4417
10	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	0,165
11	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу	100 м	0,1386
12	Смена выключателей	100 шт.	0,02
13	Смена розеток	100 шт.	0,04
14	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	100 м плинтусов	0,1734
15	Укладка лаг по плитам перекрытий	100 м2 пола	0,163
16	Устройство покрытий из фанеры	100 м2 покрытия	0,163
18	Фанера строительная из утолщенного шпона марки ФК, толщиной 8; 9, 5 мм	м3	0,1674
19	Устройство покрытий из линолеума на клее Бустилат	100 м2 покрытия	0,163
21	Линолеум поливинилхлоридный трудновоспламеняемый безосновный, марки ТТН, толщиной 1.8 мм	м2	16,626
22	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0191
23	Скобяные изделия общественных зданий при заполнении отдельными элементами одностворных высотой до 2.1 м	комплект	1
24	Установка радиаторов:стальных	100 квт	0,0345
25	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке откосов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0552
26	Очистка поверхности стен и потолков от краски,побелки	1 м2 очищ.поверхности	60,67
27	Сплошное выравнивание поверхностей(однослойная штукатурка)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,4417
29	Сплошное выравнивание поверхностей(однослойная штукатурка)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,165
31	Сухой гипсовый монтажный клей(Сухая растворная смесь типа Ветонит):Ветонит LR	т	0,615

32	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков	100 м2 покрытия	0,165
33	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен	100 м2 покрытия	0,4417
34	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,165
36	Краска AKVA MATT	т	0,011385
37	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,4417
39	Краска AKVA MATT	т	0,027827
40	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0, 51 м	100 м.п	0,033
41	Пена монтажная Макрофлекс летний в баллончике емкостью 0, 75 л	шт.	1,8678
42	Доски подоконные ПВХ.П50, размер 500х6000 мм Коридор	м	3,3
43	Разборка плинтусов деревянных	100 м	0,2596
44	Разборка покрытий полов из фанеры плит в один слой	100 м2	0,186
45	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков	100 м2	0,186
46	Разборка покрытий полов из линолеума	100 м2	0,186
47	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	100 м2	0,0432
48	Разборка деревянных заполнений проемов дверных	100 м2	0,0216
49	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с лестниц	100 м2	0,01512
50	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2	0,1154
51	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	100 м2	0,692
52	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	0,186
53	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу	100 м	0,1512
54	Смена выключателей	100 шт.	0,02
55	Смена розеток	100 шт.	0,02
56	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	100 м плинтусов	0,2596
57	Укладка лаг по плитам перекрытий	100 м2 пола	0,186
58	Устройство покрытий из фанеры	100 м2 покрытия	0,186
60	Фанера строительная из утолщенного шпона марки ФК, толщиной 8; 9, 5 мм	м3	0,191022
61	Устройство покрытий из линолеума на клее Бустилат	100 м2 покрытия	0,186
62	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0764
63	Скобяные изделия общественных зданий при заполнении отдельными элементами одностворных высотой до 2.1 м	комплект	4
64	Установка радиаторов:стальных	100 квт	0,0345
65	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке откосов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0962
67	Краска AKVA MATT	т	0,006061
68	Очистка поверхности стен и потолков от краски,побелки	1 м2 очищ.поверхности	87,2
69	Сплошное выравнивание поверхностей(однослойная штукатурка)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,692
71	Сплошное выравнивание поверхностей(однослойная штукатурка)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,18
73	Сухой гипсовый монтажный клей(Сухая растворная смесь типа Ветонит):Ветонит LR	т	0,87482

74	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков	100 м2 покрытия	0,18
75	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен	100 м2 покрытия	0,692
76	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,18
78	Краска AKVA MATT	т	0,01242
79	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,692
81	Краска AKVA MATT	т	0,043596
82	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм	100 м	0,12
83	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,21
84	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2 проемов	0,0432
85	Пена монтажная Макрофлекс летний в баллончике емкостью 0, 75 л	шт.	3,0672
86	Окно пластиковое трехстворчатое, с поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом(32 мм), площадью:до 3, 5 м2 со стоимостью стеклопакета	м2	4,32
87	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0, 51 м	100 м.п	0,03
88	Пена монтажная Макрофлекс летний в баллончике емкостью 0, 75 л	шт.	1,698
89	Доски подоконные ПВХ.П50, размер 500х6000 мм	м	3
90	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665) с дверным проемом (КОРОБ)	100 м2 стены за выч.проемов	0,0236
91	Установка решеток жалюзийных площадью в свету:до 1 м2	1 решетка	1
92	Решетка радиаторная: ПВХ(РСП) 0,6х1,5 м Лестница	м2	1,44
93	Демонтаж отдельных ступеней гладких	100 м ступеней	0,396
94	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	100 м ступеней	0,396
95	Демонтаж металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида	100 м ограждений	0,344
96	Устройство металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида	100 м ограждений	0,344
97	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,584
98	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2 покрытия	0,584
100	Керамический гранит неполированный однотонный	м2	59,568
101	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических ступеней	100 м2 покрытия	0,675
103	Керамический гранит неполированный однотонный	м2	68,85
104	Разборка плинтусов цементных	100 м	0,6654
105	Устройство плинтусов из плиток керамических	100 м плинтусов	0,6654
106	Установка радиаторов:стальных	100 квт	0,105
107	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665) с дверным проемом (КОРОБ)	100 м2 стены за выч.проемов	0,084
108	Установка решеток радиаторных	1 решетка	2
109	Решетка радиаторная: ПВХ(РСП) 0,6х1,5 м	м2	1,8
110	Разборка деревянных заполнений проемов дверных	100 м2	0,2223
111	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,2223

112	Скобяные изделия общественных зданий при заполнении отдельными элементами одностворных высотой до 2.1 м	комплект	15
113	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	100 м2	0,108
114	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2 проемов	0,108
115	Пена монтажная Макрофлекс летний в баллончике емкостью 0, 75 л	шт.	7,668
116	Окно пластиковое трехстворчатое, с поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом(32 мм), площадью:до 3, 5 м2 со стоимостью стеклопакета	м2	10,8
117	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0, 51 м	100 м.п	0,086
118	Пена монтажная Макрофлекс летний в баллончике емкостью 0, 75 л	шт.	4,8676
119	Доски подоконные ПВХ.П50, размер 500х6000 мм	м	8,6
120	Очистка поверхности стен и потолков от краски,побелки	1 м2 очищ.поверхности	339,77
121	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	100 м2	2,5781
122	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	0,8196
123	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу	100 м	0,6885
124	Сплошное выравнивание поверхностей(однослойная штукатурка)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	2,5781
126	Сплошное выравнивание поверхностей(однослойная штукатурка)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,8196
128	Сухой гипсовый монтажный клей(Сухая растворная смесь типа Ветонит):Ветонит LR	т	9,426
129	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков	100 м2 покрытия	0,8196
130	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен	100 м2 покрытия	2,5781
131	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,8196
132	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,5781
	Электрощитовая		
133	Очистка поверхности стен и потолков от краски,побелки	1 м2 очищ.поверхности	10,33
134	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	100 м2	0,1033
135	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	0,028
136	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу	100 м	0,024
137	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков	100 м2 покрытия	0,028
138	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен	100 м2 покрытия	0,1033
139	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,028
141	Краска AKVA MATT	т	0,001932
142	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1033
144	Краска AKVA MATT	т	0,006508
145	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,028

146	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2 покрытия	0,028
148	Керамический гранит неполированный однотонный	м2	2,856
149	Разборка плинтусов цементных	100 м	0,04
150	Устройство плинтусов из плиток керамических	100 м плинтусов	0,04
151	Демонтаж конструкций дверей	1 т конструкций	0,07
152	Монтаж конструкций дверей	1 т конструкций	0,07
153	Пена монтажная Макрофлекс летний в баллончике емкостью 0, 75 л	шт.	2
154	Двери стальные однопольные без утепления, окрашенные с двух сторон, в комплекте со скобяными изделиями	м2	1,91
	Технические помещения		
155	Очистка поверхности стен и потолков от краски,побелки	1 м2 очищ.поверхности	45,8
156	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	100 м2	42,18
157	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	0,0362
158	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу	100 м	0,0304
159	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков	100 м2 покрытия	0,0362
160	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен	100 м2 покрытия	0,4218
161	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0362
163	Краска AKVA MATT	т	0,002498
164	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,4218
166	Краска AKVA MATT	т	0,026573
167	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2 покрытия	0,0362
169	Керамический гранит неполированный однотонный	м2	3,6924
170	Разборка плинтусов цементных	100 м	0,045
171	Устройство плинтусов из плиток керамических	100 м плинтусов	0,045
172	Демонтаж конструкций дверей	1 т конструкций	0,21
173	Монтаж конструкций дверей	1 т конструкций	0,21
174	Пена монтажная Макрофлекс летний в баллончике емкостью 0, 75 л	шт.	6
175	Двери стальные однопольные без утепления, окрашенные с двух сторон, в комплекте со скобяными изделиями	м2	5,73
176	Разборка деревянных заполнений проемов дверных	100 м2	0,0687
177	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0687
178	Скобяные изделия общественных зданий при заполнении отдельными элементами одностворных высотой до 2.1 м	комплект	4
	Сушильная-Гладильня,комната хранения белья,стиральная-разборочная,тамбур постирочных комнат		
179	Разборка плинтусов деревянных	100 м	0,56
180	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2	0,543
181	Разборка покрытий полов цементных	100 м2	0,532
182	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,532
183	Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	0,532

184	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2 покрытия	0,532
186	Керамический гранит неполированный однотонный	м2	54,264
187	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	100 м2	0,1134
188	Разборка деревянных заполнений проемов дверных	100 м2	0,07644
189	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с лестниц	100 м2	0,0154
190	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2	0,0962
191	Отбивка штукатурки с поверхностей стен	100 м2	1,538
192	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	100 м2	1,538
193	Сплошное выравнивание поверхностей(однослойная штукатурка)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,538
195	Сухой гипсовый монтажный клей(Сухая растворная смесь типа Ветонит):Ветонит LR	т	1,49186
196	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен	100 м2 покрытия	1,538
197	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,538
199	Краска AKVA MATT	т	0,096894
200	Очистка поверхности потолков	1 м2 очищ.поверхности	54,3
201	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	0,543
202	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу	100 м	0,4561
203	Сплошное выравнивание поверхностей(однослойная штукатурка)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,543
205	Сухой гипсовый монтажный клей(Сухая растворная смесь типа Ветонит):Ветонит LR	т	0,614133
206	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков	100 м2 покрытия	0,543
207	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,543
209	Краска AKVA MATT	т	0,037467
210	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов(без карнизных, плинтусных и угловых плиток)без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	0,26
212	Керамический гранит неполированный однотонный	м2	26
213	Смена выключателей	100 шт.	0,05
214	Смена розеток	100 шт.	0,08
215	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	100 м плинтусов	0,56
216	Установка радиаторов:стальных	100 квт	0,0585
217	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм	100 м	0,11
218	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,007
219	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,07644
220	Скобяные изделия общественных зданий при заполнении отдельными элементами одностворных высотой до 2.1 м	комплект	4

221	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2 проемов	0,1134
222	Пена монтажная Макрофлекс летний в баллончике емкостью 0, 75 л	шт.	8,0514
223	Окно пластиковое одностворчатое, с поворотной створкой, с однокамерным стеклопакетом(24 мм), площадью:до 1, 5 м2 со стоимостью стеклопакета	м2	11,34
224	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0, 51 м	100 м.п	0,07
225	Пена монтажная Макрофлекс летний в баллончике емкостью 0, 75 л	шт.	3,962
226	Доски подоконные ПВХ.П50, размер 500х6000 мм Кладовая	м	3,6
227	Разборка плинтусов деревянных	100 м	0,1643
228	Разборка покрытий полов из фанеры плит в один слой	100 м2	0,163
229	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков	100 м2	0,163
230	Разборка покрытий полов из линолеума	100 м2	0,163
231	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	100 м2	0,0594
232	Разборка деревянных заполнений проемов дверных	100 м2	0,0191
233	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с лестниц	100 м2	0,01
234	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2	0,0466
235	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	100 м2	0,4417
236	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	0,163
237	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу	100 м	0,1369
238	Смена выключателей	100 шт.	0,01
239	Смена розеток	100 шт.	0,04
240	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	100 м плинтусов	0,1643
241	Укладка лаг по плитам перекрытий	100 м2 пола	0,163
242	Устройство покрытий из фанеры	100 м2 покрытия	0,163
244	Фанера строительная из утолщенного шпона марки ФК, толщиной 8; 9, 5 мм	м3	0,1674
245	Устройство покрытий из линолеума на клее Бустилат	100 м2 покрытия	0,163
247	Линолеум поливинилхлоридный трудновоспламеняемый безосновный, марки ТТН, толщиной 1.8 мм	м2	16,626
248	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0191
249	Скобяные изделия общественных зданий при заполнении отдельными элементами одностворных высотой до 2.1 м	комплект	1
250	Установка радиаторов:стальных	100 квт	0,0345
251	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке откосов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0466
253	Краска AKVA MATT	т	0,002936
254	Очистка поверхности стен и потолков от краски,побелки	1 м2 очищ.поверхности	60,47
255	Сплошное выравнивание поверхностей(однослойная штукатурка)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,4417
257	Сплошное выравнивание поверхностей(однослойная штукатурка)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,163
259	Сухой гипсовый монтажный клей(Сухая растворная смесь типа Ветонит):Ветонит LR	т	0,615
260	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков	100 м2 покрытия	0,163
261	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен	100 м2 покрытия	0,4417

262	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,163
264	Краска AKVA MATT	т	0,011247
265	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,4417
267	Краска AKVA MATT	т	0,027827
268	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2 проемов	0,0594
269	Пена монтажная Макрофлекс летний в баллончике емкостью 0, 75 л	шт.	4,2174
270	Окно пластиковое трехстворчатое, с поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом(32 мм), площадью:до 3, 5 м2 со стоимостью стеклопакета	м2	5,94
271	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0, 51 м	100 м.п	0,033
272	Пена монтажная Макрофлекс летний в баллончике емкостью 0, 75 л	шт.	1,8678
273	Доски подоконные ПВХ.П50, размер 500х6000 мм	м	3,3
274	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665) с дверным проемом (КОРОБ)	100 м2 стены за выч.проемов	0,0396
275	Установка решеток жалюзийных площадью в свету:до 1 м2	1 решетка	2
276	Решетка радиаторная: ПВХ(РСП) 0,6х1,5 м Прочие работы	м2	1,8
277	Очистка помещений от строительного мусора	100 т	0,5
278	Погрузка вручную при автомобильных перевозках материала:Мусор строительный	т	50
279	Перевозка груза 1 класса до 30 км	т	50

Приложение 10
к заданию на аукцион

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №9

электромонтажные работы МДОУ №177,г.о.Самара по ул.Железной Дивизии,15

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ п/п	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Ед. изм.	Количество единиц по проектным данным
1	3	4	5
	Демонтажные работы		
1	Демонтаж кабеля	100 м	28,2088
2	Демонтаж:Светильники для люминесцентных ламп	100 шт.	2
3	Демонтаж:Светильники с лампами накаливания	100 шт.	0,32
	Монтажные работы		
4	Кабель 2-4-жильный в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок	100 м	30,85
5	Коробка распределительная пластмассовая:У-194	шт.	55
6	Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: под штукатурку по стенам или в бороздах	100 м	3,7
7	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6	100 м	1,8
8	Кабели силовые с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГнг, на напряжение 660 В, мм2:3х1, 5	1000 м	2,575
9	Кабели силовые с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГнг, на напряжение 660 В, мм2:3х2, 5	1000 м	0,89
10	Кабели силовые с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГнг, на напряжение 660 В, мм2:3х4	1000 м	0,17
11	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25	100 м	0,73
12	Кабель-канал:25х25	м	73
13	Светильник с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике: до 4	100 шт.	2,32
14	Светильники для люминисцентных ламп ЛПО 4х40	шт.	232
15	Световые настенные указатели для ламп накаливания	100 шт.	0,1
16	Оповещатель световой(табло световое):НБО-3 Х 1 220 В(настен.)	шт.	10
17	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25	шт.	35
18	Выключатели автоматические типа ВА22-27 ВА22-27 25А	шт.	25
19	Выключатели автоматические типа ВА24-29 ВА24-29 16А	шт.	7
20	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 100	шт.	8
21	Выключатели автоматические типа ВА04-36 ВА04-36 63А	шт.	8
22	Светильники, устанавливаемые вне зданий, с лампами: накаливания	шт.	3
23	Светильники для ламп накаливания НПП 03-100	шт.	3
	Прочие работы		
24	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м борозд	27,45
25	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2	100 отверстий	0,08

Приложение 11
к заданию на аукцион

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №10

капитальный ремонт кровли МДОУ №177,г.о.Самара по ул.Железной Дивизии,15

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ п/п	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Ед. изм.	Количество единиц по проектным данным
1	3	4	5
	Кровля		
1	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов(1-3 слоя)	100 м2	18
2	Разборка покрытий цементных	100 м2	5
3	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжек	5
4	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к(12-01-017-01)	100 м2 стяжек	5
5	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	18
6	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя	100 м2 кровли	18
7	Установка воронок сливных диаметром: 150 мм	1 воронка	2
8	Воронки сливные	шт.	2
9	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 150 мм	100 м	7
10	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 150 мм (ливневая канализация)	100 м	7
11	Демонтаж плит парапета массой до 0, 5 т	100 шт.сборных конструкций	0,7
12	Установка плит парапета массой до 0, 5 т	100 шт.сборных конструкций	0,7
13	Плиты парапетные АП-12-4 объем 0, 039 м3	шт.	70
14	Разборка стен кирпичных вет.шахт	1 м3	1,5
15	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	1 м3	1,5
16	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали круглого сечения диаметром:315 мм	1 зонт	1
17	Устройство мелких покрытий(брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.)из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	3
18	Смена обделок из листовой стали отливов шириной до 0, 4 м	100 м	1,563
	Прочие работы		
19	Погрузка вручную при автомобильных перевозках материала:Мусор строительный	т	47,39
20	Перевозка груза 1 класса до 30 км	т	47,39

Приложение 12
к заданию на аукцион

Дефектная ведомость № 11

устройство входного козырька,отмостки МДОУ №177, г.о.Самара по ул.Железной Дивизии,15

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ п/п	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Ед. изм.	Количество единиц по проектным данным
1	3	4	5
	Отмостка		
1	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	100 м3	0,2604
2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	100 м3	0,5
3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3	0,4882
4	Песок природный для строительных работ:средний	м3	51,26
5	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3	0,5
6	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция, мм:20-40	м3	52,5
7	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа А, Б, В, плотность каменных материалов 2, 5-2, 9 т/м3	1000 м2 покрытия	0,32544
	Козырек		
8	Прорезка ж/б плит нарезчиками с алмазными дисками толщиной более 20 см	100 м	0,06
9	Демонтаж плит площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	100 шт.сборн.конструкций	0,02
10	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0, 7 м группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,003
11	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3	100 м3 бетона и ж/бетона в деле	0,003
12	Монтаж каркасов зданий колонны со связями	1 т конструкций	0,42652
13	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы:от 0.1 до 0.5 т	т	0,42652
14	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окраш.поверхности	0,17
15	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окраш.поверхности	0,17
16	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	0,105
17	Стальной гнутый профиль:профнастил оцинкованный окрашенный С10 0, 7	т	0,091
	Крыльца		
18	Демонтаж лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	100 м ступеней	0,135
19	Установка площадок массой до 1 т	100 шт.сборных конструкций	0,02
20	Плиты покрытия	м2	9
21	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	100 м ступеней	0,165
22	Ступени лестничные ЛС-15 объем 0, 066 м3	шт.	11
23	Кладка стен из керамического кирпича наружных простых при высоте этажа до 4 м для зданий высотой до 9 этажей	1м3 кладки	3,5
24	Устройство металлических ограждений без поручней	100 м ограждений	0,045

Приложение 13
к заданию на аукцион

Требования по разрешительной документации

На основании Приказа Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. N 624 "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства" участник размещения заказа обязан предоставить свидетельство, выданное саморегулируемой организацией к следующим видам работ:

III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций

7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок

10. Монтаж металлических конструкций

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений

Общие правила
подачи заявок на участие в аукционах и проведения аукционов, организуемых Департаментом финансов Администрации городского округа Самара для размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд

1. Порядок предоставления документации об аукционе

1. Документация об аукционе размещается на сайте в сети «Интернет»: http://www.city.samara.ru. Справки по телефону: 247-67-32.

2. Разъяснение положений документации об аукционе

2.1. Участники размещения заказа вправе направить уполномоченному органу в письменной форме или в форме электронного документа запрос о разъяснении положений документации об аукционе начиная со дня опубликования извещения о проведении аукциона.

2.2. В течение двух рабочих дней со дня поступления запроса уполномоченный орган направляет письменные разъяснения положений документации об аукционе, если запрос поступил в уполномоченный орган не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

2.3. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос.

3. Внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе

3.1. Участник представляет в составе своей заявки обеспечение заявки, если обеспечение заявки предусмотрено документацией об аукционе.

Обеспечение заявки предоставляется по каждому лоту отдельно.

Валютой обеспечения заявки является российский рубль.

Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения заявки на участие в торгах, перечисляются на следующие реквизиты:

Получатель: Департамент финансов (Департамент финансов Администрации городского округа Самара, л/с 501010020)
ИНН: 6317000378
КПП: 631501001
р/с: 40302810836015000004
кор. счет: нет
БИК: 043601001
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области

Платежное поручение должно содержать в поле «назначение платежа» следующие данные:

- текст «обеспечение заявки на участие в аукционе»;
- наименование аукциона и № ЛОТа;
- номер извещения о проведении торгов (МЗ-10/_____);
- дата проведения аукциона

В наименовании аукциона могут использоваться сокращения слов. Из содержания текста в поле «назначение платежа» должно однозначно вытекать, что обеспечение заявки представлено именно на аукцион, на участие в котором подана заявка. Во всех иных случаях поле «назначение платежа» считается не соответствующим требованиям документации об аукционе.

Обеспечение заявки на участие в аукционе должно поступить на указанный счет в срок не позднее даты и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

3.2. Участник размещения заказа может заключить договор обеспечения заявки на участие в торгах с Департаментом финансов Администрации городского округа Самара, при этом один экземпляр договора остается в Департаменте финансов, другой – у участника размещения заказа.

Договор обеспечения заявки на участие в торгах должен быть распечатан на одном листе с обеих сторон шрифтом Arial 12.

4. Порядок подачи заявок на участие в аукционе

4.1. Прием заявок осуществляется представителем уполномоченного органа по рабочим дням с 09:00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 по местному времени по адресу: г. Самара, ул. Бр. Коростелевых, 144, отдел организации торгов Управления организации торгов начиная со дня, следующего за днем публикации извещения о проведении аукциона в официальном печатном издании.

Справки по телефону: 247-67-32.

Заявки подаются по форме, содержащейся в документации об аукционе.

4.2. Прилагаемые к заявке документы должны соответствовать общим требованиям к участникам размещения заказа, содержащимся в документации об аукционе.

4.3. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого лота.

4.4. Заявки регистрируются уполномоченным органом. По требованию участника размещения заказа уполномоченный орган выдает расписку с указанием даты и времени получения заявки.

4.5. Уполномоченный орган не вправе предъявлять дополнительные требования к участникам размещения заказа, изменять указанные в документации об аукционе требования к участникам размещения заказа.

4.6. Полученные после окончания срока приема заявки не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа.

4.7. Участник размещения заказа вправе отозвать заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. Уведомление об отзыве заявки должно поступить в уполномоченный орган до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

4.8. Если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка или не подана ни одна заявка, аукцион признается несостоявшимся.

Порядок отказа от проведения аукциона и внесение изменений в документацию об аукционе

5.1. Заказчик, уполномоченный орган, официально опубликовавшие и разместившие на официальном сайте извещение о проведении открытого аукциона, вправе отказаться от его проведения не позднее чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается и размещается соответственно в течение пяти рабочих дней и двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона в порядке, установленном для опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения заказчик, уполномоченный орган обязаны направить соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.

В случае, если установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, заказчик, уполномоченный орган возвращают участникам размещения заказа денежные

средства, внесенные в качестве обеспечения таких заявок, в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона.

5.2. Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе

6.1. Рассмотрение заявок производится аукционной комиссией по адресу: г. Самара, ул. Бр. Коростелевых, 144, конференц-зал без участия участников размещения заказа.

6.2. Протокол рассмотрения заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами единой комиссии, а также размещается на официальном сайте в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе.

6.3. Уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок, направляются участникам размещения заказа, признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, не допущенным к участию в аукционе.

6.4. В случае, если в документации об аукционе было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе уполномоченный орган обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в аукционе и не допущенному к участию в аукционе, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Порядок проведения аукциона

7.1. В аукционе участвуют участники размещения заказа, допущенные к участию в аукционе согласно протоколу рассмотрения заявок.

7.2. Аукцион проводится уполномоченным органом в присутствии членов аукционной комиссии, участников аукциона, их представителей. Аукцион проводится путем снижения начальной цены контракта на «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены ЛОТа), указанной в извещении о проведении аукциона.

В случае, если в документации об аукционе указывалась общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг), аукцион проводится путем снижения общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной цены единицы

услуги, указанных в документации об аукционе, на «шаг аукциона». «Шаг аукциона» устанавливается в размере 5 % общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной цены единицы услуги.

Если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников не заявил о предложении более низкой цены контракта, уполномоченный орган обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены ЛОТа), но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены ЛОТа).

Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (ЛОТа), последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

Победителем признается лицо, предложившее наименьшую цену.

7.3. Участники аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона.

7.4. Протокол аукциона подписывается уполномоченным органом и всеми присутствующими членами единой комиссии в день проведения аукциона.

7.5. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, заказчик, уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона обязаны возвратить внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями аукциона, за исключением участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта.

7.6. Уполномоченный орган в течение трех дней со дня подписания протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект муниципального контракта.

7.7. Протокол аукциона размещается на официальном сайте и опубликовывается в официальном печатном издании соответственно в течение одного дня и в течение пяти дней со дня его подписания.

7.8. Участники аукциона после опубликования или размещения протокола аукциона вправе направить в уполномоченный орган письменный запрос о разъяснении результатов аукциона. Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня поступления запроса представляет участнику аукциона письменные разъяснения.

7.9. Участники аукциона вправе обжаловать результаты аукциона в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

7.10. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

Заключение муниципального контракта

8.1. Победитель в срок не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона и не позднее 20 дней после завершения аукциона и оформления протокола должен подписать муниципальный контракт.

8.2. Муниципальный контракт с победителем аукциона заключается муниципальным заказчиком в соответствии с проектом муниципального контракта, представленным в документации об аукционе.

8.3. В случае, если в документации об аукционе было установлено требование обеспечения исполнения контракта, контракт заключается только после предоставления

участником аукциона, с которым заключается контракт, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения муниципального контракта, указанном в документации об аукционе.

Способ обеспечения исполнения контракта из вышеуказанных способов определяется таким участником аукциона самостоятельно. Если участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения исполнения контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

Банковская гарантия, договор поручительства должны соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации, и должны отвечать следующим условиям:

Вариант 1. Банковская гарантия:

банковская гарантия должна быть безотзывной;

в безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке указывается сумма, в пределах которой лицо, выдавшее банковскую гарантию (далее – гарант), несет обязательство по ее уплате заказчику, и которая равна размеру обеспечения исполнения муниципального контракта, установленному в документации об аукционе;

банковская гарантия подписывается уполномоченным лицом гаранта и содержит указание на муниципальный контракт, исполнение которого она обеспечивает, с указанием сторон контракта, предмета контракта, даты и номера протокола аукциона как основание заключения контракта, срока ее действия, всех видов ответственности, предусмотренных муниципальным контрактом;

в банковской гарантии предусматривается безусловное право заказчика на истребование суммы банковской гарантии полностью или частично в случае просрочки, неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком (исполнителем, поставщиком) своих обязательств по муниципальному контракту или в случае расторжения муниципального контракта и отказа подрядчика (исполнителя, поставщика) вернуть полученную сумму аванса (в случае предоставления аванса). Кроме этого, предусматривается, что для истребования денежной суммы по банковской гарантии заказчик представляет гаранту только письменное требование, а в случае предоставления аванса - документы, подтверждающие выплату подрядчику (исполнителю, поставщику) аванса.

Вариант 2. Договор поручительства:

сумма договора поручительства равна размеру обеспечения исполнения муниципального контракта, установленному в документации об аукционе, и выражается в валюте Российской Федерации, в рублях;

договор поручительства действует в течение срока действия муниципального контракта согласно условиям муниципального контракта;

в договоре поручительства предусматривается безусловное право заказчика на истребование суммы договора поручительства полностью или частично в случае просрочки, неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком (исполнителем, поставщиком) своих обязательств по муниципальному контракту или в случае расторжения муниципального контракта и отказа подрядчиком (исполнителем, поставщиком) вернуть полученную сумму аванса (в случае предоставления аванса). Кроме этого, предусматривается, что для истребования суммы обеспечения муниципального контракта заказчик представляет поручителю только письменное требование, а в случае предоставления аванса - документы, подтверждающие выплату подрядчику (исполнителю, поставщику) аванса;

поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям:

1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз;

2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей;

3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств (в части зданий) должна составлять более чем один миллиард рублей.

Соответствие поручителя вышеуказанным требованиям определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока представления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя вышеуказанным требованиям, определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год.

В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, контракт может быть заключен только после предоставления участником аукциона, с которым заключается контракт, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также следующих документов в отношении поручителя:

- документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени участника аукциона - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
- копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц).

Все листы предоставляемых документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность предоставленных документов, сведений поручителя.

Вариант 3. Денежные средства, вносимые в залог обеспечения исполнения муниципального контракта, в том числе в форме вклада (депозита), перечисляются на соответствующий счет заказчика. Реквизиты счета передаются заказчиком подрядчику (исполнителю, поставщику) одновременно с передачей проекта муниципального контракта.

Факт внесения денежных средств подтверждается выпиской со счета заказчика. Денежные средства возвращаются подрядчику (исполнителю, поставщику) при условии надлежащего исполнения подрядчиком (исполнителем, поставщиком) всех своих обязательств по муниципальному контракту в течение 10 дней со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования подрядчика (исполнителя, поставщика).

8.4. В случае, если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в срок, предусмотренный документацией об аукционе, не представил заказчику подписанный контракт, переданный ему в соответствии с п. 7.10 или п. 8.5. настоящих Правил, а также обеспечение исполнения контракта в случае, если в документации об аукционе было установлено требование обеспечения исполнения контракта, победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

8.5. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным. В случае уклонения победителя аукциона или участника аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются. В случае уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании аукциона несостоявшимся.

8.6. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения муниципального контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником.

В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого контракта уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

8.7. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются победителю аукциона в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются участнику аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, в течение пяти рабочих дней со дня заключения муниципального контракта с победителем аукциона или с таким участником аукциона.

8.8. Сведения об участниках размещения заказа, уклонившихся от заключения муниципального контракта, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми муниципальный контракт расторгнут в связи с существенным нарушением ими муниципального контракта, включаются в реестр недобросовестных поставщиков.

Исх. № _____
От «___»_____2010 г.

В Департамент финансов
Администрации городского округа Самара

ЗАЯВКА
на участие в аукционе

_____ ,
(Организационно-правовая форма, наименование или Ф.И.О. лица, подающего заявку)
_____именуемый далее участник размещения заказа,
в лице _____, действующего на основании _____,
(должность уполномоченного лица, фамилия, имя, отчество)
ознакомившись с извещением № МЗ-10/_____ о проведении открытого аукциона
_____,
(указать наименование аукциона)
опубликованным в газете «Самарская газета» № ___ от «___» _____20__г., обязуюсь:

1) соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся:

- в документации об аукционе, размещенной на официальном сайте Администрации городского округа Самара, а также порядок проведения аукциона, установленный Федеральным законом от 21.07.2005 г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и иными нормативными правовыми актами;

2) в случае признания победителем аукциона:

-заключить с муниципальным заказчиком муниципальный контракт, в срок, установленный в документации об аукционе;

- выполнить обязательства, предусмотренные условиями аукциона в соответствии с заданием на аукцион и с Предложением (Приложение №1 к настоящей Заявке) и подтверждаю соответствие обязательным требованиям, предъявляемым к участникам размещения заказа:

1) в отношении участника размещения заказа не проводится ликвидация, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и открытии конкурсного производства;
2) деятельность участника размещения заказа не приостановлена;
3) - у участника размещения заказа отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
   - участником размещения заказа обжалуется существующая задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период и решение по такой жалобе на день подачи заявки не принято.

(*Участник размещения заказа должен исключить из пункта 3 абзац не соответствующий состоянию задолженности участника размещения заказа).*

С документацией об аукционе, в том числе с условиями муниципального контракта ознакомлен.

Сведения об участнике размещения заказа:

для юридического лица:

Фирменное наименование	
Организационно-правовая форма	
Место нахождения	
Почтовый адрес	

для физического лица:

Фамилия, имя, отчество	
Паспортные данные	
Сведения о месте жительства	

Номер контактного телефона - _____

Должность участника размещения заказа_____ _____ /_____/
(или его полномочного представителя) (Подпись) (расшифровка подписи)

М.П. «___» _____20___ г.

Приложение 1
к заявке на участие в аукционе

Предложение на выполнение работ

Изучив документацию открытого аукциона _____

_____,
(указать наименование аукциона)
предлагаем выполнить работы в соответствии с заданием на аукцион, с качеством согласно Приложений _____ к заявке на участие в аукционе.

Должность участника размещения заказа_____ _____ /_____/
(или его полномочного представителя) (Подпись) (расшифровка подписи)

М.П. «___» _____20___ г.

Приложение 2.1-2.11
к заявке на участие в аукционе

Сведения о качестве работ

№ п/п	Наименование раздела	Информация участника размещения заказа
1.	Наименование и характеристики объекта	
2.	Применяемая участником размещения заказа система контроля качества выполняемых работ	
3.	Методы контроля качества, предлагаемые участником размещения заказа при выполнении работ	
4.	Применяемая участником размещения заказа система обеспечения безопасности процесса строительных работ и результата работ	
5.	Технологические решения, которые будут применяться участником размещения заказа при выполнении работ	
6.	Сведения о применяемых материалах и их качестве	

Должность участника размещения заказа_____ _____ /_____/
(или его полномочного представителя) (Подпись) (расшифровка подписи)

М.П. «___» _____20___ г.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №_____

г.о. Самара " ___" _____2010 г.

____наименование подрядной организации_____ (далее Подрядчик), в лице ___должность И.О. Фамилия руководителя подрядчика_____, действующего на основании _____ с одной стороны и Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №177 городского округа Самара (Далее - МДОУ детский сад №177 - Заказчик), в лице заведующего Л. М. Озерной, действующего на основании устава, по результатам размещенного на официальном сайте в сети «Интернет» «___» ___ 2010 г. заказа путем проведения открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту помещений муниципального дошкольного образовательного учреждения МДОУ детский сад №177 заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту помещений в здании МДОУ детский сад №177 (далее - работы) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов в объемах согласно дефектным ведомостям (приложение №1) и локальным ресурсным сметным расчетам по форме №4 (приложение №2).

1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы в сроки, установленные настоящим контрактом, согласно сметной документации и графикам выполнения работ (приложение №3), утвержденных Заказчиком.

1.3. Работы, выполняемые согласно настоящему контракту должны соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации.

1.4. Настоящий контракт составлен на основании Протокола заседания единой Комиссии Администрации городского округа Самара по размещению заказа путем проведения открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту помещений МДОУ детский сад №177 № ___ от __.___.2010 г. (Приложение №5).

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1.Цена настоящего контракта в соответствии с прилагаемым локальным ресурсным сметным расчетом (приложение №___ к настоящему контракту) составляет: _____ Сумма цифрами____рублей (___Сумма прописью_____) рубль, в том числе НДС 18% - _____руб.

2.2.Порядок оплаты: оплата производится путем безналичного перечисления денежных средств без аванса по фактически выполненным объемам работ в течение 60 календарных дней после подписания справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), подтвержденной двухсторонним актом сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2), в соответствии с графиком платежей (приложение №4).

2.3. Возможность изменения цены: цена контракта является фиксированной на весь период действия муниципального контракта.

3. СРОК И МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Срок выполнения работ – с момента заключения муниципального контракта до 10.12.2010 г.

3.2. Настоящие работы выполняются в помещении МДОУ детский сад №177, по адресу: 443052, г. Самара, Промышленный р-н, ул. Железной Дивизии, 15.

4. КАЧЕСТВО И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

4.1. Качество выполнения всех работ по настоящему контракту должно соответствовать рабочей документации, сметам, действующим стандартам, нормам, правилам и техническими условиями.
4.2.Приемка выполненных по настоящему контракту работ по объему и качеству осуществляется на основании акта сдачи-приемки выполненных работ. Проверка по объему выполненных работ осуществляется Заказчиком в момент приемки результата работ путем сравнения данных, указанных в дефектной ведомости с фактически выполненными работами.
4.3.При завершении работ по настоящему контракту Подрядчик представляет Заказчику два экземпляра подписанного акта сдачи-приемки выполненных работ.
4.4.Заказчик в течение 3 (трех) дней со дня получения акта сдачи-приемки выполненных работ и отчетных документов (материалов) обязан направить Подрядчику один экземпляр подписанного акта сдачи-приемки выполненных работ или мотивированный отказ.
4.5.В случае несоответствия качества выполненных работ техническим требованиям или условиям настоящего контракта, Стороны составляют акт с перечнем дефектов и необходимых работ по их устранению. В этом случае подписание акта выполненных работ продлевается до устранения дефектов.
4.6.Подрядчик обязан произвести работы по устранению выявленных дефектов работ без дополнительной оплаты.

5. ГАРАНТИИ

5.1.Подрядчик гарантирует:
5.1.1.Качество выполнения всех работ по настоящему контракту в соответствии с рабочей документацией, сметами, действующими стандартами, нормами, правилами и техническими условиями;
5.1.2.Гарантийный срок на выполненные подрядных работ составляет 24 месяца с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ представителем Заказчика.
5.1.3.Подрядчик гарантирует предоставление гарантийной документации на материалы, используемые при выполнении работ по настоящему контракту.
5.2.В случае, если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты скрытого характера в выполненных работах, которые не позволяют продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счет в согласованный сторонами срок.
5.3.При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаружения дефектов, Заказчик составляют односторонний акт.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1.Заказчик:
-консультирует Подрядчика по вопросам выполнения муниципального заказа;
-в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего контракта по вине Подрядчика вправе требовать от него соответствующего возмещения;
-осуществляет контроль исполнения настоящего контракта по объемам, срокам и качеству выполнения работ
-обязан оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего контракта.

6.2.Подрядчик:
-самостоятельно приобретает материальные ресурсы, необходимые для выполнения работ по настоящему контракту;
-выполняет своими силами все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим контрактом и приложениями к нему, сдает объект Заказчику в состоянии, пригодном для последующей эксплуатации;
-несет ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее исполнение работ по настоящему контракту в полном объеме;

-передача (поручение) выполнения работ по настоящему контракту другим лицам не допускается;
-несет ответственность за выполнение необходимых мероприятий по соблюдению техники безопасности, правил пожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земельных ресурсов на весь период производства работ по настоящему контракту;
-обязан возместить третьим лицам ущерб, возникший в связи с производством работ по настоящему контракту;
-должен иметь паспорта (сертификаты качества) и товарно-транспортные накладные на все строительные материалы, металлоконструкции и оборудование, применяемые Подрядчиком для выполнения работ по настоящему контракту, подтверждающие их качество, и предъявлять их по требованию Заказчика;

7. ДЕЙСТВИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

7.1. Настоящий муниципальный контракт вступает в действие с момента подписания сторонами и действует до 31.12.2010 г. до полного исполнения сторонами всех обязательств по настоящему контракту.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За невыполнение обязательств по настоящему контракту стороны несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и настоящим контрактом.
8.2. В случае просрочки исполнения, неисполнения и ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, неисполнения, ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства или дня исполнения такого обязательства. Размер неустойки составляет три трехсотых действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы контракта.
8.3. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка, неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательства произошло вследствие непреодолимой силы или по вине Покупателя.
8.4. Ни одна из сторон настоящего контракта не несёт ответственности за неисполнение и ненадлежащее исполнение настоящего контракта, если неисполнение и ненадлежащее исполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, к которым относится: пожар по вине третьих лиц в месте выполнения работ по настоящему контракту, наводнения, землетрясения, объявления и ведения военных действий в указанном месте, изменения действующего законодательства делающие невозможным исполнение настоящего контракта.
8.5. Сторона настоящего контракта, по отношению к которой возникли указанные в п. 8.4 настоящего контракта обстоятельства, обязана сообщить об их возникновении другой стороне письменно в трёхдневный срок с приложением документов, подтверждающих данные обстоятельства.

9. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

9.1. Изменения и дополнения в настоящий контракт могут быть внесены по обоюдному согласию сторон в соответствии с действующим законодательством.
9.2. Все изменения и дополнения по муниципальному контракту подписываются обеими сторонами и являются его неотъемлемой частью.

9.3. Расторжение настоящего муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда, по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. Заказчик и Подрядчик принимают все меры, чтобы решить путем взаимных переговоров спорные вопросы и разногласия, которые могут вытекать из настоящего муниципального контракта.
10.2. При недостижении согласия споры решаются Арбитражным судом Самарской области в соответствии с законодательством РФ.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
11.2. Муниципальный контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон и один экземпляр для Департамента финансов Администрации городского округа Самара.

Приложения:
Приложение № 1 - Дефектная ведомость 11 экз. на __ л.;
Приложение № 2 - Локальный ресурсный сметный расчет 11 экз. на ___ л.
Приложение № 3 - График выполнения работ 1экз. на ___ л.
Приложение № 4 - График платежей 1 экз. на 1 л.
Приложение № 5 - Копия протокола открытого аукциона 1 экз. на ___ л..

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Подрядчик:
_____
_____
_____

Должность руководителя Подрядчика И.О. Фамилия

М.П.

Заказчик:
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №177 городского округа Самара, 443052, г. Самара, ул. Железной Дивизии, 15, тел. 955-11-52, ИНН 6319063599 / КПП 631901001, БИК 043601001, р/сч 402048102000 000 000 02, ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской обл. г. Самара, УФК по Самарской области (Департамент финансов Администрации г.о. Самара, МДОУ детский сад №177), л/сч 106.08.024.0.

Заведующий Л. М. Озерная

М.П.

проект

Договор
обеспечения заявки на участие в торгах

г. Самара «___» _____ 20__ г.

Департамент финансов Администрации городского округа Самара, именуемый в дальнейшем «Держатель», в лице заместителя руководителя Департамента финансов Администрации городского округа Самара Офицеровой Т.В., действующей на основании Приказа от 27.07.2009 г. № 72-О «О распределении обязанностей между заместителями руководителя Департамента финансов Администрации городского округа Самара», с одной стороны, и _____ _____ _____,именуемый в дальнейшем «Участник размещения заказа», в лице _____, действующего на основании _____ с другой стороны, заключили настоящий договор обеспечения заявки на участие в торгах (далее – договор) о нижеследующем:

Статья 1. Предмет договора

1.1. В качестве обеспечения заявки на участие в торгах _____
(форма торгов, наименование предмета торгов)
_____
(Наименование ЛОТа, № ЛОТа (на каждый ЛОТ заключается отдельный договор))

Участник размещения заказа перечисляет на следующие реквизиты:
Получатель: Департамент финансов (Департамент финансов Администрации городского округа Самара, л/с 501010020)
ИНН: 6317000378
КПП: 631501001
р/с: 40302810836015000004
кор. счет: нет
БИК: 043601001
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области
Назначение платежа: _____
(заполняется в соответствии с требованиями документации об аукционе),
а Держатель принимает денежные средства в размере_____, (сумма цифрами и прописью) далее – обеспечение заявки.

1.2. Торги, указанные в п. 1.1. настоящего договора, проводится на условиях, предусмотренных извещением о проведении торгов, опубликованном в газете «Самарская газета» от «____» _____ 2010 г. № _____, конкурсной документацией или документацией об аукционе, размещенной на официальном сайте http://city.samara.ru

1.3. Участник размещения заказа ознакомлен с нормативными правовыми актами и документами, устанавливающими порядок проведения и условия торгов, и не имеет возражений по поводу правомерности проведения торгов.

Статья 2. Внесение обеспечения заявки

2.1. Обеспечение заявки, указанное в п. 1.1. настоящего договора **и соответствующее одному ЛОТу**, должно быть внесено Участником размещения заказа на счет Держателя, указанный в настоящем договоре, не позднее «____» _____ 2010 г. и считается внесенным с момента их зачисления на счет Держателя.

С денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в торгах, налог на добавленную стоимость не уплачивается. Документом, подтверждающим внесение обеспечения заявки, является оригинал платежного поручения.

В случае непоступления в указанный срок обеспечения заявки на счет Держателя, обязательства Участника размещения заказа по обеспечению заявки на участие в торгах считаются неисполненными, Участник размещения заказа к участию в торгах не допускается.

2.2. Участник размещения заказа не вправе распоряжаться обеспечением заявки, поступившим на счет Держателя.

2.3. На обеспечение заявки, перечисленное в соответствии с настоящим Договором, проценты не начисляются.

Статья 3. Возврат обеспечения заявки

3.1. Держатель осуществляет возврат обеспечения заявки в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ.

3.2. В случае уклонения Участника размещения заказа, признанного победителем или единственным участником торгов, от заключения муниципального контракта, обеспечение заявки Держателем не возвращается.

3.3. Возврат обеспечения заявки осуществляется на счет Участника размещения заказа №_____,
в_____ ИНН _____,
(наименование кредитной организации)
КПП_____, БИК _____, корр. счет № _____.

Статья 4. Срок действия договора

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие:

-исполнением Сторонами своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором;

-при возврате или не возврате обеспечения заявки в установленных настоящим Договором случаях;

-по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Настоящий договор регулируется действующим законодательством Российской Федерации. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они будут переданы на разрешение Арбитражного суда Самарской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах, по одному для каждой из Сторон

Статья 5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

«Держатель»	«Участник размещения заказа»
Департамент финансов (Департамент финансов Администрации городского округа Самара, л/с 501010020)	_____
443041, г. Самара, ул. Бр.Коростелевых 144,	_____
тел.(8462) 247-66-43, факс 247-67-66	_____
E-mail: depfin@dfsamara.ru	_____
http://city.samara.ru	_____
р/с № 40302810836015000004	_____
в ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской	_____
области, г. Самара,	_____
БИК 043601001, ИНН 6317000378	
КПП 631501001, Кор/счет: нет	_____
_____ Офицерова Т.В.	М.П.
М.П.	