



**Организатор:**  
Департамент финансов  
Администрации городского округа Самара

## **ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ**

*Организация и проведение открытого  
аукциона по теме:*

*Определение подрядчика на выполнение подрядных  
работ по капитальному ремонту жилых домов  
Железнодорожного, Кировского, Красноглинского,  
Куйбышевского, Ленинского, Промышленного  
и Самарского районов городского округа Самара*

Самара 2010

№ извещения о проведении торгов МЗ – 10/0462
--

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ  
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Приглашение к участию в аукционе.
2. Общие требования к участнику размещения заказа и к порядку подачи заявок на участие в аукционе.
3. Задание на аукцион.
4. Форма заявки на участие в аукционе с приложениями.
5. Общие правила подачи заявок на участие в аукционах.
6. Проект муниципального контракта.
7. Договор обеспечения заявки на участие в аукционе.

## **Приглашение к участию в аукционе**

**Администрация городского округа Самара приглашает к участию в открытом аукционе по определению подрядчика на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту жилых домов Железнодорожного, Кировского, Красноглинского, Куйбышевского, Ленинского, Промышленного и Самарского районов городского округа Самара.**

Заказчик – Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара: 443030, г. Самара, ул. Коммунистическая, 17А, тел. 336-64-10, e-mail: [depgh1@sama.ru](mailto:depgh1@sama.ru), [depgh2@sama.ru](mailto:depgh2@sama.ru).

Уполномоченный орган Администрации городского округа Самара в сфере размещения заказов – Департамент финансов Администрации городского округа Самара 443041, г. Самара, ул. Братьев Коростелевых 144, e-mail: [torg@dfsamara.ru](mailto:torg@dfsamara.ru), тел. 247-67-32.

**Предмет муниципального контракта** – выполнение подрядных работ по капитальному ремонту жилых домов Железнодорожного, Кировского, Красноглинского, Куйбышевского, Ленинского, Промышленного и Самарского районов городского округа Самара.

Техническое задание на выполнение работ с указанием объема выполняемых работ приведено в задании на аукцион.

**Начальная (максимальная) цена контракта** – 50 444 261,35 руб.

**Сумма обеспечения заявки на участие в аукционе** – 2 522 213,06 руб.

**Источник финансирования** – бюджет городского округа Самара.

**Место выполнения работ** - жилые дома Железнодорожного, Кировского, Красноглинского, Куйбышевского, Ленинского, Промышленного и Самарского районов городского округа Самара согласно адресному списку, приведенному в задании на аукцион.

Муниципальный контракт заключается только после предоставления участником открытого аукциона, с которым заключается контракт, безотзывной банковской гарантии, договора поручительства или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе, в форме депозита (вклада) в размере 30% от начальной (максимальной) цены контракта в соответствии с Приложением 1 к заданию на аукцион. Обеспечение исполнения муниципального контракта в виде страхования ответственности по контракту не допускается.

Официальный сайт в сети “Интернет”, на котором размещена документация об аукционе – [www.city.samara.ru](http://www.city.samara.ru).

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется представителем уполномоченного органа по рабочим дням с 09.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 по местному времени начиная с 09.06.2010 г. по адресу: г. Самара, ул. Бр. Коростелевых, 144, отдел организации торгов Управления организации торгов, тел. 247-67-32.

Срок окончания подачи заявок на участие в аукционе – 10.00 час. 29.06.2010 г.

Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе: 29.06.2010 г. в 10.00 час по адресу: г. Самара, ул. Бр. Коростелевых, 144.

Протокол рассмотрения заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами единой комиссии и размещается на официальном сайте в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Аукцион проводится 06 июля 2010 года в 14.00 час. по адресу: ул. Братьев Коростелевых, 144 в зале заседаний.

Заинтересованные лица могут получить документацию об аукционе на официальном сайте в сети «Интернет» или по письменному запросу в отделе организации торгов Управления организации торгов по адресу: г. Самара, ул. Бр. Коростелевых, 144, начиная с даты опубликования извещения в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте с 09.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 по рабочим дням.

Вход в здание Департамента финансов Администрации городского округа Самара осуществляется строго по пропускам.

Уважаемые участники размещения заказов, для подачи заявок, корреспонденции, участия в аукционе, Вам необходимо предварительно заказать пропуск.

По вопросу заказа пропусков обращаться:

тел. 247-67-32 (внутренний телефон – 216).

Для прохода в здание необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Справки по телефону: 247-67-32

## **Общие требования к участнику размещения заказа и к порядку подачи заявок на участие в аукционе**

### *1. Общие требования к участнику размещения заказа.*

1.1.1. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение муниципального контракта.

1.1.2. Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.

1.2. При размещении заказа путем проведения аукциона к участникам размещения заказа предъявляются следующие обязательные требования:

- 1) соответствие участников размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;
- 2) непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
- 3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;
- 4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято;

1.3. К участнику размещения заказа предъявляются также следующие требования:

1) обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи и исполнением муниципального контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности, в случае, если такое требование установлено документацией об аукционе;

2) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

1.4. В случае, если при размещении заказа на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства путем проведения аукциона начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет пятьдесят миллионов рублей и более, документацией об аукционе к участникам размещения заказа может быть установлено требование выполнения ими за последние пять лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, относящихся к той же группе, подгруппе или одной из нескольких групп,

подгрупп работ, на выполнение которых размещается заказ, в соответствии с номенклатурой товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов, стоимость которых составляет не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на право заключить который проводится аукцион. При этом учитывается стоимость всех выполненных участником размещения заказа (с учетом правопреемственности) работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту одного из объектов капитального строительства (по выбору участника размещения заказа).

1.5. Заказчик, уполномоченный орган вправе проверить соответствие участников размещения заказа требованиям п.п. 2), 3), 4), п. 1.2 запросив сведения у соответствующих органов и организаций. В случае установления недостоверности сведений, представленных участником размещения заказа, заказчик, уполномоченный орган, конкурсная комиссия обязаны отстранить такого участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения.

*2. Общие требования к порядку оформления и подачи заявок на участие в открытом аукционе.*

2.1. Для участия в аукционе участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в срок и по форме, которые установлены настоящей документацией об аукционе.

2.2. Заявка на участие в аукционе должна быть представлена:

- в письменной форме или в форме электронного документа по каждому ЛОТУ отдельно, при этом заявка по каждому ЛОТУ должна содержать все нижеуказанные документы;

- при подаче заявки в письменной форме, все листы заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе должна содержать опись входящих в ее состав документов, с указанием реквизитов документов, количества листов в каждом документе и порядковых номеров листов в заявке. Заявка на участие в аукционе должна быть скреплена печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписана участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе документов и сведений.

2.3. Заявка на участие в аукционе должна содержать:

1) сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукционе выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц),

полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника аукциона - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);

д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, является крупной сделкой, а также внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечение исполнения контракта являются крупной сделкой;

2) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг. В случаях, предусмотренных документацией об аукционе, также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товару, работам, услугам;

3) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе:

а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, в случае, если в документации об аукционе содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копия такого поручения.

б) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному п.п. 1) п.1.2 настоящего раздела документации об аукционе, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, и такие товары, работы, услуги, которые являются предметом аукциона;

в) документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованию, установленному в соответствии с п.п. 1) п. 1.3 настоящего раздела документации об аукционе, в случае, если такое требование установлено документацией об аукционе;

д) копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, копия акта приемки объекта капитального строительства, за исключением случая, если застройщик являлся лицом, осуществляющим строительство, - в случае, если в документации об аукционе установлено требование, предусмотренное п. 1.4 настоящего раздела документации об аукционе.

2.4. В заявке на участие в аукционе декларируется соответствие участника размещения заказа требованиям, предусмотренным в п.п. 2), 3), 4), п. 1.2 настоящего раздела документации об аукционе.

2.5. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота).

2.6. Заявки на участие в аукционе принимаются, начиная со дня, следующего за днем опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в приглашении к участию в аукционе.

## **Задание на аукцион**

Участникам аукциона предлагается представить заявки на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту жилых домов Железнодорожного, Кировского, Красноглинского, Куйбышевского, Ленинского, Промышленного и Самарского районов городского округа Самара.

**Предмет муниципального контракта** – выполнение подрядных работ по капитальному ремонту жилых домов Железнодорожного, Кировского, Красноглинского, Куйбышевского, Ленинского, Промышленного и Самарского районов городского округа Самара.

Задание на выполнение работ, проекты и дефектные ведомости приведены в Приложениях 3-5 к заданию на аукцион.

**Начальная (максимальная) цена контракта** – 50 444 261,35 руб.

**Сумма обеспечения заявки на участие в аукционе** – 2 522 213,06 руб.

Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения заявки на участие в торгах, перечисляются на следующие реквизиты:

**Получатель:** Департамент финансов (Департамент финансов Администрации городского округа Самара, л/с 501010020)

**ИНН:** 6317000378

**КПП:** 631501001

**р/с:** 40302810836015000004

**кор. счет:** нет

**БИК:** 043601001

**Банк:** ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области

Платежное поручение должно содержать в поле «назначение платежа» следующие данные:

- текст «обеспечение заявки на участие в аукционе»;
- наименование аукциона;
- номер извещения о проведении торгов (МЗ-10/\_\_\_\_\_);
- дата проведения аукциона.

Обеспечение заявки на участие в аукционе должно поступить на указанный счет в срок не позднее даты и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Участник размещения заказа может заключить договор обеспечения заявки на участие в торгах с Департаментом финансов Администрации городского округа Самара, при этом один экземпляр договора остается в Департаменте финансов, другой – у участника размещения заказа.

Договор обеспечения заявки на участие в торгах должен быть распечатан на одном листе с обеих сторон шрифтом Arial 12.

**Место выполнения работ** - жилые дома Железнодорожного, Кировского, Красноглинского, Куйбышевского, Ленинского, Промышленного и Самарского районов городского округа Самара согласно адресному списку, приведенному в Приложении 1 к заданию на выполнение работ.

**Условия оплаты** – оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком в течение 60 дней после предъявления к оплате Подрядчиком подписанных сторонами актов о

приемке выполненных работ формы КС-2 и справок о стоимости выполненных работ формы КС-3 путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

**Срок выполнения работ** – с момента заключения контракта до 15.09.2010 г.

Установление и соблюдение гарантийного срока эксплуатации объекта (ов) после подписания актов сдачи объектов в эксплуатацию с учетом **сроков гарантии** по объектам в течение 24 месяцев.

**Объем предоставления гарантий качества работ** – определяется пунктом 2.1 проекта муниципального контракта.

Подрядчик обязан обеспечить ввод объектов, завершенных капитальным ремонтом в эксплуатацию, в сроки согласно пункту 4.1 статьи 4 проекта муниципального контракта.

Участник размещения заказа должен иметь свидетельство о допуске, выданное саморегулируемой организацией, на соответствующий вид работ – Приложение 2 к заданию на аукцион.

Цена муниципального контракта, заявленная участником размещения заказа, должна включать все виды расходов, затрат, налогов и сборов, свойственных данному виду работ.

Валютой, используемой при формировании цены контракта и расчетов с Подрядчиком, является российский рубль.

Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

Все риски, связанные с изменением рыночных цен в период выполнения контракта, несет Подрядчик.

Участник размещения заказа за последние пять лет, предшествующих дате окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, должен выполнить работы по капитальному ремонту объекта капитального строительства, относящиеся к той же группе, подгруппе или одной из нескольких групп, подгрупп работ, на выполнение которых размещается заказ, в соответствии с номенклатурой товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов, стоимость которых составляет не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на право заключить который проводится аукцион. При этом учитывается стоимость всех выполненных участником размещения заказа (с учетом правопреемственности) работ по капитальному ремонту одного из объектов капитального строительства (по выбору участника размещения заказа).

Заявка на участие в аукционе должна содержать:

- заявку на участие в аукционе с приложениями 1, 2, 3 по прилагаемым формам;

Сведения о качестве работ (приложение 2 к заявке на участие в аукционе) должны быть представлены отдельно по каждой позиции адресного списка, и нумеруются следующим образом: Приложение 2.1 – 2.74.

Сведения о качестве работ должны содержать следующие разделы:

1. Наименование и характеристики каждой позиции из адресного списка.
2. Применяемая участником размещения заказа система контроля качества выполняемых работ;
3. Методы контроля качества, предлагаемые участником размещения заказа при выполнении работ;

4. Применяемая участником размещения заказа система обеспечения безопасности процесса строительных работ и результата работ;

5. Технологические решения, которые будут применяться участником размещения заказа при выполнении работ.

В каждом из разделов помимо информации о конкретных качественных показателях работ Сведения о качестве работ должны содержать ссылки на конкретные положения нормативных и иных документов, в соответствии с которыми участник размещения заказа обязуется обеспечить качество выполнения работ и из которых можно однозначно определить соответствие качества работ потребностям заказчика. В сведениях о качестве должны быть указаны материалы, применяемые подрядчиком. В случае применения материалов, эквивалентных указанным в дефектной ведомости, должны быть приведены конкретные наименования материалов с указанием товарных знаков;

- полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника аукциона - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

- документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копия такого поручения);

- копию свидетельства о допуске, выданного саморегулируемой организацией, на соответствующий вид работ – Приложение 2 к заданию на аукцион;

- копии разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию, копии актов приемки объектов капитального строительства, за последние пять лет, предшествующих дате окончания срока подачи заявок на участие в аукционе;

- копии учредительных документов участника размещения заказа со всеми действующими изменениями и дополнениями (для юридических лиц);

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или обеспечение исполнения контракта являются крупной сделкой;

- опись представленных документов с указанием их реквизитов, количества листов в документе, номеров листов в заявке.

Заявка на участие в аукционе должна быть представлена:

- в письменной форме или в форме электронного документа;

- при подаче заявки в письменной форме, все листы заявки на участие в аукционе, должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе должна содержать опись входящих в ее состав документов, с указанием реквизитов документов, количества листов в каждом документе и порядковых номеров листов в заявке. Заявка на участие в аукционе должна быть скреплена печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписана участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе документов и сведений;

- документы и копии всех документов, содержащиеся в заявке на участие в аукционе, должны быть читаемыми.

Муниципальный контракт заключается только после предоставления участником открытого аукциона, с которым заключается контракт, безотзывной банковской гарантии, договора поручительства или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе, в форме депозита (вклада) в размере 30% от начальной (максимальной) цены контракта в соответствии с Приложением 1 к заданию на аукцион. Обеспечение исполнения муниципального контракта в виде страхования ответственности по контракту не допускается.

Муниципальный контракт с победителем аукциона будет заключать Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара в соответствии с проектом муниципального контракта, приведенным в документации об аукционе.

При заключении и исполнении муниципального контракта изменение цены контракта и условий контракта, предусмотренных документацией об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Победителем аукциона признается участник, предложивший наименьшую цену контракта.

Муниципальный контракт заключается только после предоставления участником открытого аукциона, с которым заключается контракт, безотзывной банковской гарантии, договора поручительства или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе, в форме депозита (вклада) в размере 30% от начальной (максимальной) цены контракта. Обеспечение исполнения муниципального контракта в виде страхования ответственности по контракту не допускается.

Затраты по обеспечению исполнения муниципального контракта несет победитель аукциона.

Срок действия обеспечения исполнения муниципального контракта должен соответствовать срокам действия муниципального контракта.

В соответствии с пунктом 9 части 4 статьи 34 Федерального закона №94-ФЗ Заказчиком устанавливаются следующие обязательства, которые должны быть обеспечены по муниципальному контракту победителем аукциона:

1. Качество выполняемых работ должно соответствовать:

- требованиям Заказчика согласно условиям муниципального контракта и приложениям к нему.

2. Начало выполнения работ в сроки, определенные муниципальным контрактом. Выплату штрафа за каждый день просрочки начала работ по контракту - 100 тысяч рублей.

3. Выполнение работ в соответствии с условиями, определенными муниципальным контрактом и приложениями к нему.

4. Выплату штрафа за каждый день просрочки срока предоставления информации по запросу Заказчика о ходе выполнения работ по контракту - 5 тысяч рублей.

Штрафные санкции предъявляются подрядной организации со сроком удовлетворения требований Заказчика в течение 5 (пяти) дней, при игнорировании требований Заказчика требования по уплате штрафов по субсидиарной ответственности предъявляются к организации, выдавшей обеспечение исполнения контракта (банк, поручитель). В случае обеспечения исполнения контракта в форме залога денежных средств, штраф удерживается с залоговых сумм.

**Свидетельство о допуске , выданное саморегулируемой организацией должно содержать следующие виды работ:**

**1. Подготовительные работы на строительной площадке**

4510214 Устройство систем электроосвещения временных зданий

4510215 Устройство временных защитных ограждений

**2. Работы по сносу строений и разборке конструкций**

4510301 Разломка стен, массивов, перекрытий, пробивка гнезд

4510304 Разборка оконных, дверных и воротных проемов, перегородок и подвесных потолков

4510305 Разборка тротуаров, полов, кровельных покрытий и облицовки

**3. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода**

4510205 Устройство водоводных и дренажных канав

4510206 Устройство водоотлива из траншей и котлованов при работе в мокрых грунтах

4510207 Устройство закрытого дренажа

4510462 Обратная засыпка песком или шлаком с применением механизмов

4510463 Устройство подстилающих слоев и оснований из песка и гравия

4510464 Устройство подстилающих слоев и оснований из щебня

4510465 Устройство дренирующих слоев и фильтров из щебня (угля)

4510466 Устройство дренажных фильтров из гравия и песка

**4. Работы по разработке выемок, вертикальной планировке**

4510411 Разработка грунта экскаваторами в выемках, котлованах, траншеях и отвал или насыпь

4510412 Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на железнодорожный или автомобильный транспорт и вывозом

4510413 Разработка и перемещение грунта бульдозерами

4510434 Укрепление водоотводных каналов лотками – желобами, досками, щитами и матами с устройством оголовков

**5. Работы по устройству насыпей и обратным засыпкам**

4510427 Обратная засыпка грунта вручную с уплотнением электро- или пневмотрамбовками

**14. Работы бетонные**

4510503 Установка и разборка щитовой опалубки

4520115 Установка арматуры монолитных железобетонных конструкций

4520118 Установка анкерных болтов и закладных деталей

4520131 Устройство оснований и подстилающих слоев

4520139 Приготовление бетонов и растворов

4520142 Устройство монолитных каналов, тоннелей, лотков, днищ, галерей

4520148 Возведение железобетонных стен, перегородок, вентиляционных каналов

**15. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций**

4520218 Установка мелких железобетонных конструкций (парапетов, сливов, подоконников)

**16. Работы по монтажу металлических конструкций**

4520108 Монтаж конструкций ворот, лестниц, площадок, дверей, люков, лазов

4520111 Монтаж оконных блоков, витражей, перегородок (из алюминиевых сплавов, стальных и прочих)

4520123 Устройство конструкций подвесных потолков и звукоизоляционных стен

4520127 Обшивка стен и кровельного покрытия профильным железом или панелями заводского изготовления

**17. Работы по монтажу деревянных конструкций**

4540201 Установка деревянных конструкций, каркасов, стропил, ступьев

4540204 Установка балок, арок, ферм и панелей

4540207 Установка проводников, трапов лестниц, ходовых досок, барьеров

**20. Работы по устройству каменных конструкций**

4510505 Установка и разборка инвентарных наружных и внутренних лесов

4520305 Кладка кирпичная каналов, приямков, печей, очагов, дымовых труб с разделками

4520306 Кладка кирпичная столбов, сводов, беседок, портиков и других конструкций из обыкновенного кирпича

**21. Работы по экранированию помещений и устройству деформационных швов**

4540175 Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков и швов между панелями, окнами, дверями

**23. Работы по устройству кровель**

- 4540121 Устройство асбоцементных кровель
- 4540123 Устройство рулонных кровель
- 4540125 Устройство мелких кровельных покрытий и обделок на фасадах из кровельного железа
- 4540126 Устройство желобов со свесами и ограждений кровли перилами
- 4540127 Отрунтовка оснований и устройство пароизоляции

#### **24. Работы по гидроизоляции строительных конструкций**

- 4540102 Устройство цементной стяжки, торкретирование, затирка и железнение
- 4540105 Устройство боковой обмазочной гидроизоляции бетонных и керамических конструкций
- 4540107 Устройство оклеечной гидроизоляции

#### **25. Работы по антикоррозийной защите строительных конструкций и оборудования**

- 4540155 Обкладка и оклейка поверхностей оборудования резиной, пластиками, герметиками, рулонными материалами
- 4540161 Окраска поверхностей лаками, красками, эмалями
- 4540162 Огнезащита деревянных конструкций
- 4540163 Огнезащита обрешетки под кровлю и настила по фермам
- 4540164 Антисептирование деревянных конструкций зданий

#### **26. Работы по теплоизоляции строительных конструкций, трубопроводов и оборудования**

- 4540141 Изоляция горячих поверхностей штучными и полносборными теплоизоляционными изделиями
- 4540142 Изоляция горячих поверхностей оберточными материалами и набивкой теплоизоляционных волокнистых материалов
- 4540146 Покрытие поверхности изоляции трубопроводов асбоцементными кожухами, стеклоцементом, стеклопластиком, стеклотекстолитом
- 4540148 Покрытие поверхности изоляции трубопроводов, обертывание и оклеивание изоляции пленками, тканями, рулонными материалами

#### **27. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования**

- 4530195 Испытание гидравлическое и пневматическое трубопроводов
- 4530201 Установка вентилей, задвижек, обратных клапанов, кранов и смесителей на внутренних сетях
- 4530229 Установка воздухоотводчиков из стальных труб и воздухоотводчиков и гидравлических затворов
- 4530231 Установка элеваторных узлов
- 4530232 Установка приборов указательных (манометров, термометров, указателей уровня, кранов воздушных)
- 4530272 Прокладка распределительных сетей в подвалах, на чердаках, лестничных клетках
- 4530274 Прокладка кабелей, закрепляемых на тросе или скобами
- 4530275 Затягивание и прокладка проводов
- 4530451 Прокладка трубопроводов из стальных труб, со сваркой стыков и установкой отводов
- 4530452 Прокладка трубопроводов из стальных труб с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и деталей
- 4530464 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб
- 4530465 Установка при прокладке трубопроводов фильтров, водо- и маслоотделителей, компенсаторов, устройств перепускных
- 4530466 Установка запорной арматуры
- 4530469 Врезка и присоединение трубопроводов в действующие магистрали
- 4530637 Монтаж рубильников, выключателей, автоматов воздушных, аппаратов штепсельных
- 4530638 Монтаж щитков распределительных и осветительных, коробок клеммных и ответвителей
- 4530641 Монтаж шкафов, пультов, стеллажей и вводно-распределительных устройств
- 4530645 Установка электрических приборов
- 4530658 Прокладка внутренней электропроводки

#### **31. Работы по строительству автомобильных дорог**

- 4540246 Устройство покрытий асфальтобетонных и ксилолитовых

### ЗАДАНИЕ

на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту жилых домов Железнодорожного, Кировского, Красноглинского, Куйбышевского, Ленинского, Промышленного и Самарского районов городского округа Самара

№	Содержание пункта	Пояснение
1.	Требования к качеству работ	Выполнить работы в соответствии с условиями муниципального контракта и приложениями к нему, проектами 213-02-ДР; 213-03-ДР, а также требованиями нормативной документации СНиП 11-26-76 "Кровли", СНиП 2.04.01-85 "Внутренний водопровод и канализация зданий", СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование", СНиП 41-03-2003 "Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов", СНиП III-10-75 – "Благоустройство территорий", СНиП 3.01.01-85* "Организация строительного производства" с соблюдением технологических процессов проведения работ.
2.	Требование к безопасности работ.	Выполняемые работы, равно как и их результат должны соответствовать требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве" и других нормативных актов по охране труда, в том числе - ГОСТ 12.0.003-74 "Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация", ГОСТ 12.1.004-91 "Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования".
3.	Технические характеристики работ	Указаны в Дефектных ведомостях
4.	Требования к результату.	По окончании работ по капитальному ремонту, объект(ы) должен(ны) быть передан(ы) в эксплуатацию эксплуатирующей организацией в состоянии пригодном для эксплуатации. Капитальный ремонт, осуществляется в связи со снижением нормативного уровня технического состояния объектов.
5.	Особые условия.	<b>При капитальном ремонте кровель:</b> При выполнении кровли из профлиста применять профлист оцинкованный марки НС 35 толщиной 0,7 мм.; Применять следующую ширину желобов и свесов: – Ширина желобов – 1,25 м; – Ширина свесов – 1,25 м Применять листовую сталь при обделках колпаков, фартуков и т.п., толщиной не менее 0,55 мм.; При укладке асбестоцементных листов (профлиста) выполнять нахлест соседних листов на одну волну; При установке ограждений под опорные "лапки" подкладывать 2 слоя наплавляемого материала на стеклотканной основе; В примыканиях мягкой кровли к вертикальным стенкам

		<p>устанавливать прижимную металлическую полосу шириной не менее 30 мм;</p> <p>Ремонт деревянных конструкций кровли выполнять в соответствии с требованием СНиП 11-26-76 "Кровли" в том числе в части допусков отклонений плоскости;</p> <p>Ремонт деревянных конструкций кровли заключается в смене обрешетки и поврежденных частей стропильной системы;</p> <p>Обеспечить ввод объектов в эксплуатацию.</p> <p><b>При капитальном ремонте инженерных коммуникаций:</b></p> <p>Самостоятельно обеспечить доступ к местам производства работ путем взаимодействия с эксплуатирующими организациями;</p> <p>Обеспечить отключение инженерных коммуникаций для производства работ в соответствии с техническими условиями эксплуатирующих организаций;</p> <p>Подготовить исполнительную документацию, необходимую для ввода объекта в эксплуатацию;</p> <p>По окончании работ осуществить промывку и гидравлические испытания трубопроводов;</p> <p>Осуществить врезку трубопроводов в действующие сети;</p> <p>Работы по смене трубопроводов, предусмотренные условиями муниципального контракта и приложениями к нему, включают полный комплекс основных и вспомогательных работ по прокладке трубопроводов, включая установку опор, креплений (хомутов), фасонных соединительных муфтовых частей (муфт, отводов, сгонов, резьб с контргайками), запорной арматуры;</p> <p>Обеспечить ввод объектов в эксплуатацию.</p>
--	--	--

#### Прочие условия:

- Работы должны выполняться с учетом применения ресурсосберегающих технологий с минимизацией затрат на энергоносители.
- Материально-технические ресурсы, применяемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 №982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии".
- Подрядчик при выполнении работ вправе заменить материалы, содержащие указания на товарные знаки согласно дефектным ведомостям, на эквиваленты.
- Скрытые дефекты, не указанные в дефектных ведомостях, подлежат устранению в обеспечение достижения результата по муниципальному контракту.
- Одновременно с подписанием муниципального контракта Подрядчик передает на согласование Заказчику График производства работ по Контракту на согласование.
- Подрядчик обязан принять у Заказчика для производства работ объекты по акту приема-передачи объекта(ов) к производству работ (Приложение № 4 к Контракту). Подрядчик выплачивает штраф 100 тысяч рублей за каждый день просрочки начала работ по контракту. Факт несоблюдения сроков начала работ подтверждается актом комиссии, включающей представителей заказчика, эксплуатирующей организации и жильцов жилого дома.
- Подрядчик обязан самостоятельно обеспечить доступ к местам производства работ путем взаимодействия с эксплуатирующей организацией, подключение энергоносителей и

технической воды, необходимых для производства работ, и оплатить расход согласно выставленным счетам.

- Подрядчик обязан обеспечить участие в сдаче - приемке выполненных работ представителя эксплуатирующей организации, который подписывает акты о передаче законченного капитальным ремонтом объекта(ов) в эксплуатацию.

- Работы производятся в соответствии с ВСН 58-88(р) "Об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения" и иными отраслевыми нормативно-техническими документами, предусмотренными условиями муниципального контракта и (или) действующими на момент сдачи-приемки выполненных работ по контракту.

- Подрядчик при осуществлении производства работ по настоящему Контракту обязан вести исполнительную документацию в соответствии с требованиями СНиП 3.01.01-85\* "Организация строительного производства" в объеме достаточном для сдачи объекта(ов) в эксплуатацию.

- При выполнении работ подрядчик обязан руководствоваться "Инструкцией по организации движения и ограждению мест производства работ (ВСН 37-84 Минавтодора РСФСР от 05.03.1984г.)". Временные схемы организации дорожного движения при производстве работ подрядчиком разрабатываются и согласовываются с заинтересованными организациями самостоятельно;

- Проведение земляных работ осуществляется в соответствии с установленным порядком проведения земляных работ при строительстве, ремонте, реконструкции коммуникаций на территории городского округа Самара (утверждены Постановлением Главы городского округа Самара от 10 июня 2008 г. N 404 «Об утверждении правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории городского округа Самара», получение всех согласований подрядчиком осуществляется самостоятельно;

- В случае отсутствия у представителя Заказчика возможности по внесению записей в "Общий журнал работ" в виду его отсутствия на объекте производства работ, Заказчик направляет обязательные для исполнения Подрядчиком письменные указания с использованием факсимильной связи, электронной почты или нарочно.

- Поставка необходимых материально-технических ресурсов и оборудования осуществляется силами подрядной организации в счет цены муниципального контракта.

- Подрядчик по запросу Заказчика обязан в течение 5 дней предоставить информацию о ходе выполнения муниципального контракта. Запрос и ответ на него предоставляются письменно с использованием факсимильной связи, электронной почты или нарочно.

## **Приложение 1. Адресный список**

**АДРЕСНЫЙ СПИСОК**  
**на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту**  
**жилых домов Железнодорожного, Кировского, Красноглинского, Куйбышевского,**  
**Ленинского, Промышленного и Самарского районов**  
**городского округа Самара**

№ п/п	№ округа	Адрес		Наименование работ
		Улица	Дом	
<b>ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН</b>				
1	1	ул. Пензенская	68	капитальный ремонт межпанельных швов
2	1	ул. Красноармейская	108	капитальный ремонт кровли из волнистых асбоцементных листов с заменой на профлист
3	1	ул. Красноармейская	147	капитальный ремонт стояков отопления
4	1	ул. Урицкого	6	капитальный ремонт розлива ХВС
5	1	ул. Арцыбушевская	3а	капитальный ремонт фасада (утепление торцевой стены)
6	2	ул. Дзержинского	34	капитальный ремонт розлива, стояков отопления
7	2	ул. Аэродромная	31	капитальный ремонт лежака канализации
8	3	ул. Аэродромная	32	капитальный ремонт лежака канализации
9	3	ул. Партизанская	70	капитальный ремонт розлива ХВС
<b>КИРОВСКИЙ РАЙОН</b>				
1	25	пр. Metallургов	23	капитальный ремонт стояков ГВС
2	25	пр. Metallургов	23	капитальный ремонт стояков ХВС
3	26	ул. Путейская	11	капитальный ремонт кровли из волнистых асбоцементных листов с заменой материала
4	26	пр. Metallургов	71	капитальный ремонт металлической кровли
5	26	пр. Metallургов	87	капитальный ремонт розлива отопления
6	26	пр. Metallургов	81	капитальный ремонт стояков отопления
7	26	ул. Алма-Атинская	28	капитальный ремонт стояков отопления
8	26	ул. Гвардейская	13	капитальный ремонт лежака канализации
9	26	ул. Гвардейская	15	капитальный ремонт лежака канализации
10	26	ул. Марии Авейде	21	капитальный ремонт лежака канализации
11	27	ул. Пугачевская	40	капитальный ремонт канализационных стояков
12	27	пр. Metallургов	54	капитальный ремонт канализационных стояков
13	27	пр. Metallургов	50	капитальный ремонт канализационных стояков
14	27	ул. Черемшанская	137	капитальный ремонт рулонной плоской кровли
15	27	ул. Енисейская	37	капитальный ремонт розлива системы отопления
16	27	ул. Севастопольская	46а	капитальный ремонт кровли из волнистых асбоцементных листов с заменой материала
17	27	ул. Севастопольская	47	капитальный ремонт кровли из волнистых асбоцементных листов с заменой материала
18	27	пр. Metallургов	6	капитальный ремонт кровли из волнистых асбоцементных листов с заменой материала
19	27	ул. Каховская	73	капитальный ремонт рулонной скатной кровли
20	27	пр. Ю.Пионеров	148	капитальный ремонт рулонной плоской кровли

21	27	ул. Севастопольская	51	капитальный ремонт кровли из волнистых асбоцементных листов с заменой материала
22	29	пр. Карла Маркса	464	капитальный ремонт системы канализации (лежак)
23	30	пр. Карла Маркса	475	капитальный ремонт системы канализации (лежак)
24	30	ул. Алма-Атинская	80	капитальный ремонт розлива ХВС

#### КРАСНОГЛИНСКИЙ РАЙОН

1	32	Красноглинское шоссе	13/14	капитальный ремонт кровли из волнистых асбоцементных листов с заменой материала на профлист
2	32	ул. Симферопольская	1	капитальный ремонт кровли из волнистых асбоцементных листов с заменой материала на профлист
3	32	ул. Симферопольская	5	капитальный ремонт кровли из волнистых асбоцементных листов с заменой материала на профлист
4	32	ул. С. Лазо	19	капитальный ремонт лежака канализации с выходом на 1 этаж
5	32	ул. Симферопольская	5	устройство водосборного лотка с колодцем
6	32	ул. Гайдара	3	устройство дренажа с фильтрующими колодцами
7	33	ул. Батайская	д.12	капитальный ремонт розлива отопления (1-4 п)

#### КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН

1	34	ул. Белорусская	107а	капитальный ремонт стояков системы отопления
2	34	ул. Флотская	13	капитальный ремонт стояков системы отопления
3	34	пер. Новомолодежный	5	капитальный ремонт стояков системы отопления
4	34	ул. Придорожная	5	капитальный ремонт стояков системы отопления

#### ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

1	5	ул. Галактионовская	102Б	капитальный ремонт металлической кровли
2	5	ул. Рабочая	8	капитальный ремонт металлической кровли
3	5	ул. Ульяновская	21	капитальный ремонт металлической кровли
4	6	ул. Спортивная	29	капитальный ремонт кровли из волнистых асбоцементных листов с заменой материала
5	6	ул. Арцыбушевская	175	капитальный ремонт розлива системы ГВС
6	6	ул. Арцыбушевская	175	капитальный ремонт розлива системы ХВС
7	6	ул. Мичурина	6	капитальный ремонт розлива системы ГВС
8	6	ул. Мичурина	6	капитальный ремонт розлива системы ХВС

#### ПРОМЫШЛЕННЫЙ РАЙОН

1	17	ул. Ставропольская	53	капитальный ремонт металлической кровли
2	17	ул. Ставропольская	59	капитальный ремонт металлической кровли
3	17	ул. Победы	106	капитальный ремонт розлива системы ХВС
4	18	ул. Стара Загора	107 (1,2,3, п.)	капитальный ремонт стояков системы ХВС
5	18	ул. Стара Загора	105	капитальный ремонт системы ХВС
6	23	ул. Демократическая	8	капитальный ремонт тепловых узлов

#### САМАРСКИЙ РАЙОН

1	4	ул. Куйбышева	129 лит.К	капитальный ремонт подземного розлива Ц/О
2	4	ул. Пионерская	78-82 лит. А	капитальный ремонт подземного розлива Ц/О
3	4	ул. Молодогвардейская	95 лит. А	капитальный ремонт ввода ХВС
4	4	ул. Фрунзе	75 лит. Б	капитальный ремонт подземного ввода ХВС
5	4	ул. Куйбышева	76 лит. АА1А2А3Е	капитальный ремонт системы канализации
6	4	ул. Куйбышева	76 лит. АА1А2А3Е	капитальный ремонт водопроводного ввода

7	4	ул. Ленинградская	54/104	капитальный ремонт системы ХВС
8	4	ул. Ал. Толстого	22-24 л. АДЕЖИ	капитальный ремонт электрического ввода
9	4	ул. Ал. Толстого	42-44 л. А	капитальный ремонт электрического ввода
10	4	ул. Ал. Толстого	48-50 л. А	капитальный ремонт электрического ввода
11	4	пер. Репина	4	капитальный ремонт системы канализации
12	4	ул. Фрунзе	74 лит.АА2	капитальный ремонт канализационного выпуска
13	4	ул. Куйбышева	27 лит. А	капитальный ремонт пристроя
14	4	ул. Ленинская	12	капитальный ремонт стены дома
15	4	ул. Молодогвардейская	52 кв.16	капитальный ремонт перекрытия
16	4	ул. Куйбышева	6	капитальный ремонт жилого дома

Дефектная ведомость

на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту межпанельных швов  
жилищного фонда г.о. Самара по адресу: ул. Пензенская, дом № 68

№	Виды работ	Ед	Кол-во
1	Заполнение вертикальных и горизонтальных швов монтажной пеной	м	1492
2	Ремонт гермитизации швов мастикой "Гермабутил-С" или эквивалент	м	1492
3	Окраска солнцезащитным раствором	м	1492
4	Погрузка и вывоз мусора на расстояние до 25 км	тн	0,5

Примечание:

Работы выполняются на фасаде здания

Дефектная ведомость

на выполнение подрядных работ по ремонту кровли из волнистых  
асбоцементных листов с заменой на профлист жилищного фонда г.о. Самара  
по адресу:  
ул. Красноармейская, 108

№	Виды работ	Ед	Кол-во
1	Смена покрытия кровли из волнистых асбоцементных листов с заменой на профлист НС 35	м2	625,8
2	Ремонт деревянных конструкций кровли с заменой поврежденных элементов	м2	722
3	Обработка деревянных конструкций огнезащитными составами	м2	733
4	Смена металлических частей кровли из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м	137,4
5	Устройство металлических ограждений	м	127
6	Устройство пароизоляции из рубероида или эквивалент	м2	722
7	Масляная окраска за 2 раза металлических ограждений и переплетов слуховых окон	м2	10,8
8	Ремонт вентиляционных шахт и дымовых труб	шт	15
9	Смена конструкций слуховых окон, выходов на кровлю	шт	3
10	Смена водосточных труб	шт	10
11	Демонтаж и монтаж антенн с герметизацией стыков	шт	3
12	Погрузка и вывоз мусора до 25 км	тн	35

Примечание: Высота здания \_\_13,2\_\_ м, Этажность \_\_4\_\_,  
Сложность кровли: 4-х скатная

### Дефектная ведомость

на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту стояков отопления жилищного фонда Железнодорожного района г.о. Самара по адресу: ул. Красноармейская 147

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Кол-во
1	Смена трубопроводов из стальных труб диаметром до 150 мм с установкой новых креплений	п.м.	1170
2	Смена фланцевой арматуры в комплекте диаметром до 200 мм	шт.	0
3	Ремонт теплового узла с заменой арматуры, трубопроводов, элеваторов, установкой узла учета и диспетчерского контроля	шт.	0
4	Масляная окраска смонтированных металлических поверхностей	м2	322
5	Изоляция смонтированных трубопроводов	п.м.	0
6	Гидравлические испытания смонтированных трубопроводов	п.м.	1170
7	Погрузка и вывоз мусора до 25 км	тн	15
8	Демонтаж и монтаж строительных конструкций, необходимых для производства работ в патерне	м3	0

\*Работы выполняются в квартирах без расселения жильцов

### Дефектная ведомость

на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту розлива ХВС жилищного фонда Железнодорожного района г.о. Самара по адресу: ул. Урицкого, 6

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	Смена трубопроводов из стальных труб диаметром до 150 мм с установкой новых креплений	п.м.	240
2	Смена фланцевой арматуры в комплекте диаметром до 150 мм	шт.	1
3	Масляная окраска смонтированных металлических поверхностей	м2	53,9
4	Гидравлические испытания смонтированных трубопроводов	п.м.	240
5	Погрузка и вывоз мусора до 25 км	тн	1
6	Демонтаж и монтаж строительных конструкций, необходимых для производства работ в патерне	м3	0

Примечание:

Работы выполняются в подвале существующего здания:  
при наличии в зоне производства работ действующих инженерных сетей

### Дефектная ведомость

на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту фасада  
(утепление торцевой стены) жилищного фонда г.о. Самара  
по адресу: ул.Арцыбушевская, 3А

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	Очистка вручную поверхности от пыли и грязи	м <sup>2</sup>	360
2	Огрунтовка поверхностей стен, цоколя, откосов грунтовкой	м <sup>2</sup>	360
3	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен изделиями из пенопласти толщ. 50мм или эквивалент	м <sup>2</sup> /м	360/18
4	Оклейка поверхностей стен стеклосеткой	м <sup>2</sup>	360
5	Выравнивание поверхностей стен шпатлевкой по стеклосетке, создание базового слоя до 3 мм	м <sup>2</sup>	360
6	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями (штукатурной смесью) по подготовленной поверхности	м <sup>2</sup>	360
7	Установка, разборка инвентарных лесов	м <sup>2</sup>	360

Примечание: работы производятся на фасаде жилого дома (9-ти эт.).

### Дефектная ведомость

на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту розлива, стояков отопления жилищного фонда Железнодорожного района г.о. Самара по адресу: ул. Дзержинского 34

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	Смена трубопроводов из стальных труб диаметром до 150 мм с установкой новых креплений	п.м.	1158
2	Смена фланцевой арматуры в комплекте диаметром до 200 мм	шт.	4
3	Ремонт теплового узла с заменой арматуры, трубопроводов, элеваторов, установкой узла учета и диспетчерского контроля	шт.	1
4	Масляная окраска смонтированных металлических поверхностей	м2	202,3
5	Изоляция смонтированных трубопроводов трубками	п.м.	240
6	Гидравлические испытания смонтированных трубопроводов	п.м.	1158
7	Погрузка и вывоз мусора до 25 км	тн	4
8	Демонтаж и монтаж строительных конструкций, необходимых для производства работ в патерне	м3	0

\*Работы выполняются в квартирах без расселения жильцов (стояки), в патерне

### Дефектная ведомость

на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту лежака канализации жилищного фонда Железнодорожного района г.о. Самара по адресу: ул.Аэродромная, 31

№ п/п	Виды работ	Ед. изм.	Кол-во
1	Смена трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром до 150 мм с установкой фасонных частей (муфты, отводы, тройники, крестовины, ревизия) с врезками в действующие сети	м	60
2	Крепления	кг	14,1
3	Погрузка и вывоз мусора до 25 км	тн	1

Работы производятся в подвале существующего здания:

- 1.1 при наличии в зоне производства работ действующих инженерных сетей и сараев, принадлежащих гражданам

Дефектная ведомость  
на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту лежака канализации  
жилищного фонда Железнодорожного района г.о. Самара  
по адресу: ул.Аэродромная, 32

№ п/п	Виды работ	Ед. изм.	Кол-во
1	Смена трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром до 150 мм с установкой фасонных частей (муфты, отводы, тройники, крестовины, ревизия) с врезками в действующие сети	м	139
2	Крепления	кг	32,7
3	Погрузка и вывоз мусора до 25 км	тн	2

Работы производятся в подвале существующего здания:

при наличии в зоне производства работ действующих инженерных сетей и сараев, принадлежащих гражданам

## Дефектная ведомость

на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту розлива ХВС жилищного фонда Железнодорожного района г.о. Самара по адресу: ул. Партизанская 70

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	Смена трубопроводов из стальных труб диаметром до 150 мм с установкой новых креплений	п.м.	105
2	Смена фланцевой арматуры в комплекте диаметром до 150 мм	шт.	1
3	Масляная окраска смонтированных металлических поверхностей	м2	26
4	Гидравлические испытания смонтированных трубопроводов	п.м.	105
5	Погрузка и вывоз мусора до 25 км	тн	3
6	Демонтаж и монтаж строительных конструкций, необходимых для производства работ в патерне	м3	0

Примечание:

Работы выполняются в подвале существующего здания:

при наличии в зоне производства работ действующих инженерных сетей и сараев, принадлежащих гражданам

### Дефектная ведомость

на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту стояков ГВС жилищного фонда  
г.о. Самара по адресу: пр. Metallургов, 23

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	Смена трубопроводов из стальных труб диаметром до 150 мм с установкой новых креплений	п.м.	1320
2	Смена запорной арматуры в комплекте диаметром до 150 мм	шт.	312
3	Масляная окраска смонтированных металлических поверхностей	м2	233
4	Изоляция смонтированных трубопроводов	м3	0
5	Гидравлические испытания смонтированных трубопроводов	п.м.	1320
6	Погрузка и вывоз мусора до 25 км	тн	3
7	Смена полотенецсушителей Д- 32 мм	шт.	144
8	Изоляция смонтированных трубопроводов минватой Урса толщиной 30мм	м3	0,016
9	Обертывание трубопровода стеклотканью	м2	19,3

Примечание: работы выполняются в квартирах без расселения жильцов.

### Дефектная ведомость

на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту стояков ХВС жилищного фонда  
г.о. Самара по адресу: пр. Metallургов, 23

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	Смена трубопроводов из стальных труб диаметром до 150 мм с установкой новых креплений	п.м.	648
2	Смена запорной арматуры в комплекте диаметром до 150 мм	шт.	264
3	Масляная окраска смонтированных металлических поверхностей	м2	116,6
4	Гидравлические испытания смонтированных трубопроводов	п.м.	648
7	Погрузка и вывоз мусора до 25 км	тн	3
8	Демонтаж и монтаж строительных конструкций, необходимых для производства работ в палатке	м3	0

Примечание: работы выполняются в квартирах без расселения жильцов.

Дефектная ведомость  
на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту кровли из  
волнистых асбоцементных листов с заменой материала жилищного фонда  
г.о. Самара по адресу: ул. Путейская, 11

№	Виды работ	Ед	Кол-во
1	Смена покрытия кровли из волнистых асбоцементных листов на профлист НС-35 толщиной 0,7 мм	м2	1841
2	Ремонт деревянных конструкций кровли с заменой поврежденных элементов	м2	552
3	Огнезащита деревянных конструкций материалом КСД или его аналогом	м2	552
4	Смена металлических частей кровли из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм	м	961,4
5	Ремонт металлических ограждений и добавлентем нового 20%	м	235
6	Устройство пароизоляции из рубероида или аналогов	м2	294
7	Масляная окраска за 2 раза металлических ограждений и переплетов слуховых окон	м2	30
8	Ремонт вентиляционных шахт и дымовых труб со сменой колпаков	шт	14
9	Смена конструкций слуховых окон ,выходов на кровлю	шт	0
10	Смена водосточных труб	шт	13
11	Демонтаж и монтаж антенн с герметизацией стыков	шт	7
12	Погрузка и вывоз мусора до 25 км	тн	20,25

Примечание: Высота здания - 14,25 м, Этажность - 5 ,

Дефектная ведомость  
на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту металлической  
кровли жилищного фонда г.о. Самара по адресу: пр. Metallургов, 71

№	Виды работ	Ед	Кол-во
1	Смена покрытия кровли из гладкого оцинкованного листа толщиной 0,55 мм	м2	1507
2	Ремонт деревянных конструкций кровли	м2	360
3	Огнезащита деревянных конструкций материалом КСД или его аналогом	м2	360
4	Смена металлических частей кровли из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм	м	552
5	Смена металлических ограждений с добавлением нового 20%	м	225
6	Устройство пароизоляции из рубероида или аналогов	м2	286,3
7	Масляная окраска за 2 раза металлических ограждений и переплетов слуховых окон	м2	227,7
8	Ремонт вентиляционных шахт и дымовых труб со сменой колпаков	шт	8
9	Смена конструкций слуховых окон ,выходов на кровлю	шт	0
10	Смена водосточных труб	шт	3
11	Демонтаж и монтаж антенн с герметизацией стыков	шт	10
12	Погрузка и вывоз мусора до 25 км	тн	5

Примечание: Высота здания 14,2 м, Этажность 5

## Дефектная ведомость

на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту розлива отопления жилищного фонда г.о. Самара по адресу: ПР. Metallургов, 87

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
1	Смена трубопроводов из стальных труб диаметром до 150 мм с установкой новых креплений	мп	239
2	Смена фланцевой арматуры в комплекте диаметром до 200 мм	шт.	2
3	Ремонт теплового узла с заменой арматуры, трубопроводов, элеваторов и т.д.	шт.	2
4	Масляная окраска смонтированных металлических поверхностей	м2	68,93
5	Изоляция смонтированных трубопроводов	м3	4,02
6	Гидравлические испытания смонтированных трубопроводов	мп	253
7	Погрузка и вывоз мусора до 25 км	тн	2
8	Установка грязевиков наружных Д - до 100 мм	шт.	1
9	Установка термометров и манометров	шт/шт	4.
10	Прокладка трубопровода из стальных труб диаметром до 100 мм	мп	14.
11	Установка элеваторов номером: 3.4.5.	шт.	1

Примечание: работы выполняются при наличии в зоне производства работ действующих инженерных сетей, сараев, принадлежащих гражданам

### Дефектная ведомость

на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту стояков отопления  
жилищного фонда г.о. Самара по адресу: пр. Metallургов, 81

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во
1	Смена трубопроводов из стальных труб диаметром до 150 мм с установкой новых креплений	п.м.	2462
2	Смена запорной арматуры (бронза) в комплекте Д - до 200 мм	шт.	920
3	Ремонт теплового узла с заменой арматуры, трубопроводов, элеваторов и т.д.	шт.	0
4	Масляная окраска смонтированных металлических поверхностей	м2	157,76
5	Пробивка и заделка отверстий в местах прохождения труб.	шт./м3	264/2,11
6	Гидравлические испытания смонтированных трубопроводов	п.м.	1231
7	Погрузка и вывоз мусора до 25 км	тн	2,2
8	Демонтаж и монтаж строительных конструкций, необходимых для производства работ в патерне	м3	0

Примечание: работы выполняются в квартирах без расселения жильцов.

### Дефектная ведомость

на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту стояков отопления жилищного  
фонда г.о. Самара по адресу: ул. Алма-Атинская, 28

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
1	Смена трубопроводов из стальных труб диаметром до 150 мм с установкой новых креплений	п.м.	1320
2	Смена запорной арматуры в комплекте диаметром до 200 мм (материал бронзовый)	шт.	944
3	Ремонт теплового узла с заменой арматуры, трубопроводов, элеваторов и т.д.	шт.	0
4	Масляная окраска смонтированных металлических поверхностей	м2	165
5	Изоляция смонтированных трубопроводов	м3	0
6	Гидравлические испытания смонтированных трубопроводов	п.м.	1320
7	Погрузка и вывоз мусора до 25 км	тн	2,2
8	Пробивка и заделка отверстий в местах прохождения трубопровода	отв./м3	264/2,11

Примечание: работы выполняются в квартирах без расселения жильцов.

Дефектная ведомость  
на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту лежака  
канализации жилищного фонда г.о. Самара по адресу: ул. Гвардейская, 13

№ п/п	Виды работ	Ед. изм.	Кол-во
1	Смена трубопроводов из чугунных труб диаметром до 150 мм с установкой фасонных частей (муфты, отводы, тройники, крестовины, ревизия) с врезками в действующие сети	м	120
2	Крепления для трубопровода -(кронштейны, хомуты, планки)	кг	29,4
3	Водоотлив из подвала электрическими (механическими) насосами	м3 воды	0
4	Демонтаж строительных конструкций	м3	0
5	Погрузка и вывоз мусора до 25 км	тн	5,3

Примечание:

Работы производятся в подвале существующего здания:

при наличии в зоне производства работ действующих инженерных сетей

Дефектная ведомость  
на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту лежака канализации  
жилищного фонда г.о. Самара по адресу: ул. Гвардейская, 15

№ п/п	Виды работ	Ед. изм.	Кол-во
1	Смена трубопроводов из чугунных труб диаметром до 150 мм с установкой фасонных частей (муфты, отводы, тройники, крестовины, ревизия) с врезками в действующие сети	м	120
2	Крепления для трубопроводов -(кронштейны, хомуты, планки)	кг	29,4
3	Водоотлив из подвала электрическими (механическими) насосами	м3 воды	0
4	Демонтаж строительных конструкций	м3	0
5	Погрузка и вывоз мусора до 25 км	тн	5,3

Примечание:

Работы производятся в подвале существующего здания:

при наличии в зоне производства работ действующих инженерных сетей

Дефектная ведомость  
на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту лежака  
канализации жилищного фонда г.о. Самара по адресу: ул. Марии Авейде, 21

№ п/п	Виды работ	Ед. изм.	Кол-во
1	Смена трубопроводов из чугунных труб диаметром до 150 мм с установкой фасонных частей (муфты, отводы, тройники, крестовины, ревизия) с врезками в действующие сети	м	115
2	Крепления для трубопроводов -(кронштейны, хомуты, планки)	кг	28,18
3	Водоотлив из подвала электрическими (механическими) насосами	м3 воды	0
4	Демонтаж строительных конструкций	м3	0
5	Погрузка и вывоз мусора до 25 км	тн	5

Примечание:

Работы производятся в подвале существующего здания:

при наличии в зоне производства работ действующих инженерных сетей

Дефектная ведомость  
на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту канализационных  
стояков жилищного фонда г.о. Самара по адресу: ул. Пугачевская, 40

№ п/п	Виды работ	Ед. изм.	Кол-во
1	Смена чугун. трубопроводов (стояки, лежаки) на полиэтиленовые диаметром до 150 мм с установкой фасонных частей (муфты, отводы, тройники, крестовины, ревизия) с врезками в действующие сети	м	639
2	Крепления- (устр-во кирпичных столбиков высотой до 0,6м)/ крепления -(кронштейны, хомуты, планки)	м3	0
3	Установка зонтов на фановые трубы из п/этилена Д-110 мм	шт	16
4	Пробивка и заделка отверстий в бетон. перекрытиях	шт/м3	160/1,28
5	Погрузка и вывоз мусора до 25 км	тн	5

Примечание: работы выполняются в квартирах без расселения жильцов и в подвале существующего здания при наличии в зоне производства работ действующих инженерных сетей.

**Дефектная ведомость**  
на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту канализационных стояков жилищного фонда г.о. Самара по адресу: пр. Metallургов, 54

№ п/п	Виды работ	Ед. изм.	Кол-во
1	Смена чугун.трубопроводов (стояки, лежаки) на полиэтиленовые диаметром до 150 мм с установкой фасонных частей (муфты, отводы, тройники, крестовины, ревизия) с врезками в действующие сети	м	320
2	Крепления- (устр-во кирпичных столбиков высотой до 0,6м)/ крепления -(кронштейны, хомуты, планки)	м3	0
3	Установка зонтов на фановые трубы из п/этилена Д-110 мм	шт	8
4	Пробивка и заделка отверстий в бетон. перекрытиях	шт	80
5	Погрузка и вывоз мусора до 25 км	тн	2,7

Примечание: работы выполняются в квартирах без расселения жильцов и в подвале существующего здания при наличии в зоне производства работ действующих инженерных сетей.

**Дефектная ведомость**  
на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту канализационных стояков жилищного фонда г.о. Самара по адресу: пр. Metallургов, 50

№ п/п	Виды работ	Ед. изм.	Кол-во
1	Смена чугун.трубопроводов (стояки, лежаки) на полиэтиленовые диаметром до 150 мм с установкой фасонных частей (муфты, отводы, тройники, крестовины, ревизия) с врезками в действующие сети	м	639
2	Крепления - (устр-во кирпичных столбиков высотой до 0,6м)/ крепления -(кронштейны, хомуты, планки)	м3/кг	0/110
3	Установка зонтов на фановые трубы из п/этилена Д-110 мм	шт	16
4	Пробивка и заделка отверстий в бетон. перекрытиях	шт/м3	160/1,28
5	Погрузка и вывоз мусора до 25 км	тн	5

Примечание: работы выполняются в квартирах без расселения жильцов и в подвале существующего здания при наличии в зоне производства работ действующих инженерных сетей.

### Дефектная ведомость

на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту рулонной плоской кровли  
жилищного фонда г.о. Самара по адресу: ул. Черемшанская, 137

№	Виды работ	Ед	Кол-во
1	Смена покрытия кровли с применением материала Техноэласт или его эквивалент в 2 слоя с устройством примыканий к парапета, вентиляционным шахтам, машин. отделениям фартуками из оцинкованной стали и заменой прижимного бруса 30*40 мм	м2	2086
2	Разборка стяжек	м2	2086
3	Устройство стяжек толщиной до 50 мм с восстановлением разуклонки и заделкой швов в плитах перекрытия	м2	2086
4	Смена металлических частей кровли (свесов, колпаков, фартуков) из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм	м	214
5	Смена воронок ливневой канализации с ревизией системы	шт	4
6	Ремонт конструкций вентиляционных шахт, дымовых труб, лифтовых шахт, брандмауэров, парапетов с покраской известковыми составами	шт	24
7	Демонтаж и монтаж антенн	шт/т	14/0,35
8	Погрузка и вывоз мусора	тн	30

Примечание:

кровля из рулонных материалов, высота здания - 25,2 м

## Дефектная ведомость

на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту розлива системы отопления жилищного фонда г.о. Самара по адресу: ул. Енисейская, 37

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	Смена трубопроводов из стальных труб диаметром до 150 мм с установкой новых креплений	п.м.	321,7
2	Смена фланцевой арматуры в комплекте диаметром до 150 мм	шт.	0
3	Масляная окраска смонтированных металлических поверхностей	м2	125,53
4	Разборка тепловой изоляции	м2	159,84
5	Изоляция смонтированных трубопроводов минватой Урса М-25	м3	7,4
6	Обертывание поверхности изоляции стеклотканью	м2	196,31
7	Гидравлические испытания смонтированных трубопроводов	п.м.	321,7
8	Погрузка и вывоз мусора до 25 км	тн	3,2
9	Демонтаж и монтаж строительных конструкций, необходимых для производства работ в патерне	м3	0
10	Смена П-образных компенсаторов из стальных труб диаметром до 150 мм	шт.	3
11	Погрузка и вывоз мусора до 25 км	тн	3,2

Примечание:

Работы проводятся в подвале существующего здания, в зоне производства расположены действующие инженерные сети

Дефектная ведомость на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту кровли из волнистых асбоцементных листов с заменой материала жилищного фонда г.о. Самара по адресу: ул. Севастопольская, 46а

№	Виды работ	Ед	Кол-во
1	Смена покрытия кровли из волнистых асбоцементных листов на профлист НС-35 толщиной 0,7 мм	м2	1025
2	Ремонт деревянных конструкций кровли с заменой поврежденных элементов	м2	1025
3	Огнезащита деревянных конструкций материалом КСД или его эквивалент	м2	1025
4	Смена металлических частей кровли из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм	м	500
5	Смена металлических ограждений	м	161
6	Устройство пароизоляции из рубероида или его эквивалент	м2	1025
7	Масляная окраска за 2 раза металлических ограждений и переплетов слуховых окон	м2	46,85
8	Ремонт вентиляционных шахт и дымовых труб со сменой колпаков	шт	12
9	Смена конструкций слуховых окон ,выходов на кровлю	шт	6
10	Смена водосточных труб	шт	8
11	Демонтаж и монтаж антенн с герметизацией стыков	шт	4
12	Погрузка и вывоз мусора до 25 км	тн	16

Примечание: Высота здания - 14 м, Этажность - 4, кровля со скатом более чем на две стороны, с уклоном более 27%

Дефектная ведомость  
на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту кровли из  
волнистых асбоцементных листов с заменой материала жилищного фонда  
г.о. Самара по адресу: ул. Севастопольская, 47

№	Виды работ	Ед	Кол-во
1	Смена покрытия кровли из волнистых асбоцементных листов на профлист НС-35 толщиной 0,7 мм	м2	1013,6
2	Ремонт деревянных конструкций кровли с заменой поврежденных элементов	м2	1013,6
3	Огнезащита деревянных конструкций материалом КСД или его эквивалент	м2	1013,6
4	Смена металлических частей кровли из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм	м	494,3
5	Смена металлических ограждений	м	158
6	Устройство пароизоляции из рубероида или его эквивалент	м2	1013,6
7	Масляная окраска за 2 раза металлических ограждений и переплетов слуховых окон	м2	51,4
8	Ремонт вентиляционных шахт и дымовых труб со сменой колпаков	шт	11
9	Смена конструкций слуховых окон ,выходов на кровлю	шт	10
10	Смена водосточных труб	шт	12
11	Демонтаж и монтаж антенн с герметизацией стыков	шт	4
12	Погрузка и вывоз мусора до 25 км	тн	12

Примечание: высота здания - 13 м, этажность - 4, кровля со скатом более чем на две стороны, с уклоном более 27%

Дефектная ведомость  
на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту кровли из  
волнистых асбоцементных листов с заменой материала жилищного фонда  
г.о. Самара по адресу: проспект Metallургов,6

№	Виды работ	Ед	Кол-во
1	Смена покрытия кровли из волнистых асбоцементных листов на профлист НС-35 толщиной 0,7 мм	м2	1050,4
2	Ремонт деревянных конструкций кровли с заменой поврежденных элементов	м2	1050,4
3	Огнезащита деревянных конструкций материалом КСД или его эквивалент	м2	1050,4
4	Смена металлических частей кровли из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм	м	483
5	Смена металлических ограждений	м	161,4
6	Устройство пароизоляции из рубероида или его эквивалент	м2	1050,4
7	Масляная окраска за 2 раза металлических ограждений и переплетов слуховых окон	м2	49,4
8	Ремонт вентиляционных шахт и дымовых труб со сменой колпаков	шт	12
9	Смена конструкций слуховых окон ,выходов на кровлю	шт	8
10	Смена водосточных труб	шт	10
11	Демонтаж и монтаж антенн с герметизацией стыков	шт	4
12	Погрузка и вывоз мусора до 25 км	тн	11

Примечание: высота здания - 14 м, этажность - 4, кровля со скатом более чем на две стороны, с уклоном более 27%

## Дефектная ведомость

на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту рулонной кровли жилищного фонда г.о. Самара по адресу: ул. Каховская, 73

№	Виды работ	Ед	Кол-во
1	Смена покрытия кровли с применением материала Техноэласт или его эквивалент в 2 слоя с устройством примыканий к парапета, вентиляционным шахтам, машин. отделениям фартуками из оцинкованной стали и заменой прижимного бруса 30*40 мм	м2	1237,8
2	Разборка стяжек	м2	1237,8
3	Устройство стяжек толщиной до 50 мм с восстановлением разуклонки и заделкой швов в плитах перекрытия	м2	1237,8
4	Смена металлических частей кровли (свесов, колпаков, фартуков) из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм	м	220,0
5	Смена воронок ливневой канализации с ревизией системы	шт	0,0
6	Ремонт конструкций вентиляционных шахт, дымовых труб, лифтовых шахт, брандмауэров, парапетов с покраской известковыми составами	шт	38,0
7	Ремонт слуховых окон	шт	2,0
8	Устройство примыканий из битума к фановым трубам Д-100 мм	шт /т	19/0,4 8
9	Демонтаж и монтаж антенн	шт	12,0
10	Погрузка и вывоз мусора	тн	16,0

Примечание:

кровля скатная из рулонных материалов, с уклоном 10 % на две стороны, с парапетом по торцам, высота здания - 15 м ( 5 -этажей)

## Дефектная ведомость

на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту рулонной плоской кровли  
жилищного фонда г.о. Самара по адресу: ул. Юнных Пионеров, 148

№	Виды работ	Ед	Кол-во
1	Смена покрытия кровли с применением материала Техноэласт или его эквивалент в 2 слоя с устройством примыканий к парапетам, вентиляционным шахтам, машин. отделениям фартуками из оцинкованной стали и заменой прижимного бруса 30*40 мм	м2	579,5
2	Разборка стяжек	м2	579,5
3	Устройство стяжек толщиной до 50 мм с восстановлением разуклонки и заделкой швов в плитах перекрытия	м2	579,5
4	Смена металлических частей кровли (свесов, колпаков, фартуков) из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм	м	361
5	Смена воронок ливневой канализации с ревизией системы	шт	2
6	Ремонт конструкций вентиляционных шахт, дымовых труб, лифтовых шахт, брандмауэров, парапетов с покраской известковыми составами	шт	0
7	Демонтаж и монтаж антенн	шт/т	1/0,025
8	Смена деревянных дверных блоков в маш.помещении (1х0,8)	шт	3
9	Погрузка и вывоз мусора до 25 км	тн	10

Примечание:

кровля из рулонных материалов, высота здания - 36 м

Дефектная ведомость  
на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту кровли из  
волнистых асбоцементных листов с заменой материала жилищного фонда  
г.о. Самара по адресу: ул. Севастопольская, 51

№	Виды работ	Ед	Кол-во
1	Смена покрытия кровли из волнистых асбоцементных листов на профлист НС-35 толщиной 0,7 мм	м2	900
2	Ремонт деревянных конструкций кровли с заменой поврежденных элементов	м2	900
3	Огнезащита деревянных конструкций материалом КСД или его эквивалент	м2	900
4	Смена металлических частей кровли из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм	м	304
5	Смена металлических ограждений	м	0
6	Устройство пароизоляции из рубероида или его эквивалент	м2	900
7	Масляная окраска за 2 раза металлических ограждений и переплетов слуховых окон	м2	2
8	Ремонт вентиляционных шахт и дымовых труб со сменой колпаков	шт	16
9	Смена конструкций слуховых окон ,выходов на кровлю	шт	0
10	Смена водосточных труб	шт	0
11	Демонтаж и монтаж антенн с герметизацией стыков	тн	0,125
12	Погрузка и вывоз мусора до 25 км	тн	12

Примечание: высота здания - 8 м, этажность - 2, кровля со скатом более чем на две стороны, с уклоном более 27%

Дефектная ведомость  
на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту лежака канализации  
жилищного фонда г.о. Самара по адресу: пр. Карла Маркса, 464

№ п/п	Виды работ	Ед. изм.	Кол-во
1	Смена трубопроводов из (чугунных, полиэтиленовых) труб диаметром до 150 мм с установкой фасонных частей (муфты, отводы, тройники, крестовины, ревизия) с врезками в действующие сети	м	88
2	Крепления- (устр-во кирпичных столбиков высотой до 0,6м)/ крепления -(кронштейны, хомуты, планки)	м3	1,5
3	Водоотлив из подвала электрическими (механическими) насосами	м3 воды	0
4	Демонтаж строительных конструкций	м3	0
5	Погрузка и вывоз мусора до 25 км	тн	2

Примечание: Работы производятся в подвале существующего здания: при наличии в зоне производства работ действующих инженерных сетей

Дефектная ведомость  
на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту системы  
канализации (лежак) жилищного фонда г.о. Самара по адресу: пр. Карла  
Маркса, 475

№ п/п	Виды работ	Ед. изм.	Кол-во
1	Смена трубопроводов из (чугунных, полиэтиленовых) труб диаметром до 150 мм с установкой фасонных частей (муфты, отводы, тройники, крестовины, ревизия) с врезками в действующие сети	м	160
2	Крепления- (устр-во кирпичных столбиков высотой до 0,6м)/ крепления -(кронштейны, хомуты, планки)	м3	3
3	Водоотлив из подвала электрическими (механическими) насосами	м3 воды	0
4	Демонтаж строительных конструкций	м3	0
5	Погрузка и вывоз мусора до 25 км	тн	1,6

Примечание:

Работы производятся в подвале существующего здания:

при наличии в зоне производства работ действующих инженерных сетей

Дефектная ведомость

на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту розлива ХВС жилищного фонда  
г.о. Самара по адресу: ул. Алма-Атинская, 80

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	Смена трубопроводов из стальных труб диаметром до 150 мм с установкой новых креплений	п.м.	80
2	Смена фланцевой арматуры в комплекте диаметром до 150 мм	шт.	2
3	Масляная окраска смонтированных металлических поверхностей	м2	19
4	Гидравлические испытания смонтированных трубопроводов	п.м.	80
7	Погрузка и вывоз мусора до 25 км	тн	1,4
8	Демонтаж и монтаж строительных конструкций, необходимых для производства работ в патерне	м3	0

Примечание: работы производятся в подвале при наличии в зоне производства работ действующих инженерных сетей, сараев принадлежащих гражданам

## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту  
кровли из волнистых асбоцементных листов с заменой материала на профлист  
жилищного фонда г.о. Самара по адресу: Красноглинское шоссе, д.13/14

1	Смена покрытия кровли из волнистых асбоцементных листов на профлист НС-35	м2	1228,8
2	Ремонт деревянных конструкций кровли с заменой поврежденных элементов	м2	1228,8
3	Огнезащита деревянных конструкций материалом КСД или эквивалент	м2	1228,8
4	Смена металлических частей кровли из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм	м	587,7
5	Смена металлических ограждений из нового материала	м	200
6	Устройство пароизоляции из рубероида или эквивалент	м2	1228,8
7	Масляная окраска за 2 раза металлических ограждений и переплетов слуховых окон	м2	17,6
8	Ремонт вентиляционных шахт и дымовых труб со сменой колпаков	шт	12
9	Смена конструкций слуховых окон ,выходов на кровлю	шт	4
10	Смена водосточных труб	шт	10
11	Демонтаж и монтаж антенн с герметизацией стыков	шт	4
12	Погрузка и вывоз мусора до 25 км	тн	30

*Примечание: Высота здания 18 м, Этажность 5,  
Сложность кровли - 4-х скатная, уклон более 27%.*

**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ**  
**на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту**  
**кровли из волнистых асбоцементных листов с заменой материала на профлист**  
**жилищного фонда г.о. Самара по адресу: ул. Симферопольская, д. 1**

1	Смена покрытия кровли из волнистых асбоцементных листов на профлист НС-35	м2	1836,4
2	Ремонт деревянных конструкций кровли с заменой поврежденных элементов	м2	1836,4
3	Огнезащита деревянных конструкций материалом КСД или эквивалент	м2	1836,4
4	Смена металлических частей кровли из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм	м	844,6
5	Смена металлических ограждений из нового материала	м	217
6	Устройство пароизоляции из рубероида или эквивалент	м2	1836,4
7	Масляная окраска за 2 раза металлических ограждений и переплетов слуховых окон	м2	26,2
8	Ремонт вентиляционных шахт и дымовых труб со сменой колпаков	шт	16
9	Смена конструкций слуховых окон ,выходов на кровлю	шт	4
10	Смена водосточных труб	шт	18
11	Демонтаж и монтаж антенн с герметизацией стыков	шт	12
12	Погрузка и вывоз мусора до 25 км	тн	72,34

*Примечание: Высота здания 13,25м, Этажность 4,*

*Сложность кровли: со скатом более чем на две стороны, с уклоном более 27%.*

**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ**  
**на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту**  
**кровли из волнистых асбоцементных листов с заменой материала на профлист**  
**жилищного фонда г.о. Самара по адресу: ул. Симферопольская, д. 5**

1	Смена покрытия кровли из волнистых асбоцементных листов на профлист НС-35	м2	1204
2	Ремонт деревянных конструкций кровли с заменой поврежденных элементов	м2	1204
3	Огнезащита деревянных конструкций материалом КСД или эквивалент	м2	1204
4	Смена металлических частей кровли из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм	м	650
5	Смена металлических ограждений из нового материала	м	190
6	Устройство пароизоляции из рубероида или эквивалент	м2	1204
7	Масляная окраска за 2 раза металлических ограждений и переплетов слуховых окон	м2	15
8	Ремонт вентиляционных шахт и дымовых труб со сменой колпаков	шт	21
9	Смена конструкций слуховых окон ,выходов на кровлю	шт	12
10	Смена водосточных труб	шт	10
11	Демонтаж и монтаж антенн с герметизацией стыков	шт	4
12	Погрузка и вывоз мусора до 25 км	тн	35

*Примечание: Высота здания 13,56м, Этажность 4,*

*Сложность кровли: со скатом более чем на две стороны, с уклоном более 27%.*

**Дефектная ведомость  
на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту  
канализации с выходом на 1 этаж  
жилищного фонда г.о. Самара по адресу: ул. С. Лазо, д. 19**

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	Смена трубопроводов из (чугунных, полиэтиленовых) труб диаметром до 150 мм с установкой фасонных частей (муфты, отводы, тройники, крестовины, ревизия) с врезками в действующие сети	м	100
2	Крепления	кг	20
3	Кладка из керамического кирпича столбов прямоугольных неармированных	м3	3
4	Водоотлив из подвала электрическими (механическими) насосами	м3 воды	-
5	Демонтаж строительных конструкций	м3	-
6	Погрузка и вывоз мусора до 25 км	тн	10

*Работы проводятся в подвале существующего здания при наличии в зоне производства работ действующих инженерных сетей*

**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ**  
**на выполнение подрядных работ**  
**по устройству водосборного лотка с колодцем на ул.Симферопольской д.№5**

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
<b>Устройство водосборного лотка с колодцем</b>			
1	Устройство щебеночного основания под лоток	м <sup>3</sup>	1,84
2	Устройство стен и днищ лотков при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм	м <sup>3</sup>	4
3	Прокладка стальных водопроводных труб Ø 150 мм	м	26
4	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами стальных трубопроводов Ø 150 мм	м	26
5	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала	шт	2
6	Установка закладных деталей весом до 20 кг (сальники)	т	0,0362
7	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в грунтах сухих	м <sup>3</sup>	1,16
8	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (внутри и снаружи колодца)	м <sup>2</sup>	18,12
9	Врезка в существующие сети (колодец) из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) Ø 150 мм	врезка	1
10	Засыпка лотков гравием	м <sup>3</sup>	2,76
11	Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений, группа грунтов 2	м <sup>3</sup>	90
12	Крепление инвентарными щитами стенок траншей и котлованов в грунтах устойчивых	м <sup>2</sup>	237,7
13	Засыпка вручную траншей, группа грунтов 1	м <sup>3</sup>	87
14	Погрузка и вывоз мусора до 20 км	т	20,12
15	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из известнякового щебня	м <sup>2</sup>	1
16	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров, однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м <sup>2</sup>	1
<b>Ремонтные работы</b>			
17	Пробивка отверстий в конструкциях из бетона	м <sup>3</sup>	0,1
18	Разборка бетонных оснований под полы	м <sup>3</sup>	3,86
19	Разборка покрытий асфальтобетонных с помощью отбойных молотков	м <sup>3</sup>	0,02
20	Разборка оснований щебеночных	м <sup>3</sup>	0,07
21	Погрузка и вывоз мусора до 20 км	т	9,45
22	Разработка грунта внутри здания в траншеях глубиной до 3 м шириной до 1, 5м с обратной засыпкой	м <sup>3</sup>	10,5

**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ**  
**на выполнение подрядных работ**  
**по устройству дренажа с фильтрующими колодцами,**  
**в жилом доме № 3, ул. Гайдара, пос. Управленческий**

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
<b>Устройство приемки и фильтрующих колодцев</b>			
1	Устройство бетонной подготовки (полы в подвале)	м <sup>3</sup>	120
2	Устройство щебеночного основания под лоток	м <sup>3</sup>	10,5
3	Устройство стен и днищ лотков при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм	м <sup>3</sup>	16
4	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 200 мм	м	11
5	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала	шт	2
6	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами стальных трубопроводов диаметром 200 мм	м	11
7	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах неустойчивых	м <sup>3</sup>	3,88
8	Установка стояка вентиляционного из асбестоцементных труб диаметром 100 мм	м	4
9	Установка зонтов	м <sup>2</sup>	0,04
10	Засыпка фильтрующим материалом: гравием	м <sup>3</sup>	20
11	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 2	м <sup>3</sup>	23
12	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах устойчивых	м <sup>2</sup>	33
13	Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений, группа грунтов 2	м <sup>3</sup>	86
14	Засыпка вручную траншей, группа грунтов 1	м <sup>3</sup>	98
15	Погрузка и вывоз мусора до 20 км	м <sup>3</sup>	11
16	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из известнякового щебня	м <sup>2</sup>	6
17	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров, однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м <sup>2</sup>	6
<b>Ремонтные работы, разборка конструкций</b>			
18	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в кольцах отверстий	отв.	48
19	Пробивка отверстий в конструкциях из бетона	м <sup>3</sup>	0,1
20	Разборка покрытий асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	м <sup>3</sup>	0,18
21	Разборка оснований щебеночных	м <sup>3</sup>	0,72
22	Погрузка и вывоз мусора до 20 км	т	1,97

**Дефектная ведомость**  
на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту розлива отопления  
жилищного фонда г.о. Самара по адресу: ул. Батайская, д. 12 (1-4 подъезд)

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	Смена трубопроводов из стальных труб диаметром до 150 мм с установкой новых креплений	п.м.	437,9
2	Смена фланцевой арматуры в комплекте диаметром до 200 мм	шт.	2
3	Ремонт теплового узла с заменой арматуры, трубопроводов, элеваторов и т.д.	шт.	-
4	Масляная окраска смонтированных металлических поверхностей	м2	109,3
5	Изоляция смонтированных трубопроводов	м3	7,0
6	Гидравлические испытания смонтированных трубопроводов	п.м.	437,9
7	Погрузка и вывоз мусора до 25 км	тн	1,0
8	Демонтаж и монтаж строительных конструкций, необходимых для производства работ в патерне	м3	-

*Работы проводятся в подвале существующего здания при наличии в зоне производства работ действующих инженерных сетей*

**Дефектная ведомость**  
на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту стояков отопления жилищного фонда  
Куйбышевского района г.о. Самара по адресу: ул. Белорусская, 107а

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	Смена трубопроводов из стальных труб диаметром до 150 мм с установкой новых креплений и радиаторов	п.м.	940
2	Масляная окраска смонтированных металлических поверхностей	м2	119,2
3	Гидравлические испытания смонтированных трубопроводов	п.м.	940
4	Погрузка и вывоз мусора до 25 км	тн	2,1
5	Демонтаж и монтаж строительных конструкций, необходимых для производства работ в патерне	м3	0

\*Работы выполняются в жилых квартирах без расселения жильцов

### Дефектная ведомость

на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту стояков отопления жилищного фонда  
Куйбышевского района г.о. Самара по адресу: ул. Флотская 13

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	Смена трубопроводов из стальных труб диаметром до 150 мм с установкой новых креплений и радиаторов	п.м.	1240
2	Масляная окраска смонтированных металлических поверхностей	м2	157,2
3	Гидравлические испытания смонтированных трубопроводов	п.м.	1240
4	Погрузка и вывоз мусора до 25 км	тн	2,7
5	Демонтаж и монтаж строительных конструкций, необходимых для производства работ в патерне	м3	0

\*Работы выполняются в жилых квартирах без расселения жильцов

### Дефектная ведомость

на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту стояков отопления жилищного фонда  
Куйбышевского района г.о. Самара по адресу: Ново-Молодежный переулок, 5

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	Смена трубопроводов из стальных труб диаметром до 150 мм с установкой новых креплений и радиаторов	п.м.	1110
2	Масляная окраска смонтированных металлических поверхностей	м2	141,7
3	Гидравлические испытания смонтированных трубопроводов	п.м.	1110
4	Погрузка и вывоз мусора до 25 км	тн	2,4
5	Демонтаж и монтаж строительных конструкций, необходимых для производства работ в патерне	м3	0

\*Работы выполняются в жилых квартирах без расселения жильцов

### Дефектная ведомость

на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту стояков отопления жилищного фонда Куйбышевского района г.о. Самара по адресу: ул. Придорожная 5

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	Смена трубопроводов из стальных труб диаметром до 150 мм с установкой новых креплений и радиаторов	п.м.	2000
2	Масляная окраска смонтированных металлических поверхностей	м2	256
3	Гидравлические испытания смонтированных трубопроводов	п.м.	2000
4	Погрузка и вывоз мусора до 25 км	тн	4,4
5	Демонтаж и монтаж строительных конструкций, необходимых для производства работ в патерне	м3	0

\*Работы выполняются в жилых квартирах без расселения жильцов

### Дефектная ведомость на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту металлической кровли жилищного фонда г.о. Самара по адресу: ул.Галактионовская,102Б

№	Виды работ	Ед	Кол-во
1	Смена покрытия кровли из гладкого оцинкованного листа толщиной 0,55 мм	м2	940
2	Ремонт деревянных конструкций кровли	м2	700
3	Огнезащита деревянных конструкций материалом КСД или эквивалент	м2	783
4	Смена металлических частей кровли из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм	м	102
5	Смена конструкций слуховых окон ,выходов на кровлю	шт	2
6	Демонтаж и монтаж антенн с герметизацией стыков	шт	3
7	Погрузка и вывоз мусора до 25 км	тн	20

Примечание: Высота задания\_19,3 м, Этажность \_4,  
Сложность кровли\_сложная

**Дефектная ведомость  
на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту металлической  
кровли жилищного фонда г.о. Самара по адресу: ул.Рабочая, д.8**

№	Виды работ	Ед	Кол-во
1	Смена покрытия кровли из гладкого оцинкованного листа толщиной 0,55 мм	м2	430
2	Ремонт деревянных конструкций кровли	м2	430
3	Огнезащита деревянных конструкций материалом КСД или эквивалент	м2	430
4	Смена металлических частей кровли из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм	м	162
5	Ремонт металлических ограждений с добавлением нового 20%	м/п	84
6	Устройство пароизоляции из рубероида или эквивалент	м2	430
7	Масляная окраска за 2 раза металлических ограждений и переплетов слуховых окон	м2	20
8	Демонтаж и монтаж антенн с герметизацией стыков	шт	2
9	Замена утеплителя перекрытия чердака из керамзита	м3	43
10	Погрузка и вывоз мусора до 25 км	тн	18

Примечание: Высота задания\_15,6\_ м, Этажность\_4\_,  
Сложность кровли\_со скатом более чем на две стороны\_

**Дефектная ведомость  
на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту  
металлической кровли жилищного фонда г.о. Самара по адресу:  
ул.Ульяновская,д.21**

№п.п	Виды работ	Ед	Кол-во
1	Смена покрытия кровли из гладкого оцинкованного листа толщиной 0,55 мм	м2	1334,5
2	Ремонт деревянных конструкций кровли	м2	1125,7
3	Огнезащита деревянных конструкций материалом КСД или эквивалент	м2	1519,3
4	Смена металлических частей кровли из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм	м	642
5	Устройство пароизоляции из рубероида или эквивалент	м2	1334,5
6	Масляная окраска за 2 раза металлических ограждений и переплетов слуховых окон	м2	97
7	Ремонт вентиляционных шахт и дымовых труб со сменой колпаков	шт	12
8	Смена конструкций слуховых окон ,выходов на кровлю	шт	0
9	Смена водосточных труб	шт	19
10	Погрузка и вывоз мусора до 25 км	тн	30

Примечание: Высота задания\_14,55\_ м, Этажность \_4,5\_, Сложность кровли со скатом более чем на две стороны, с перепадом по высоте\_\_

**Дефектная ведомость**  
**на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту кровли из**  
**волнистых асбоцементных листов с заменой материала жилищного фонда**  
**г.о. Самара**  
**по адресу: ул.Спортивная, д.29**

№	Виды работ	Ед	Кол-во
1	Смена покрытия кровли из волнистых асбоцементных листов на профлист НС-35	м2	2160
2	Ремонт деревянных конструкций кровли с заменой поврежденных элементов	м2	1988
3	Огнезащита деревянных конструкций материалом КСД или эквивалент	м2	2034
4	Смена металлических частей кровли из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм	м	633
5	Ремонт металлических ограждений и добавлением нового 20%	м	235
6	Масляная окраска за 2 раза металлических ограждений и переплетов слуховых окон	м2	23
7	Устройство пароизоляции прокладочной из рубероида или эквивалент	м2	2478
8	Ремонт вентиляционных шахт и дымовых труб со сменой колпаков	шт	24
9	Смена конструкций слуховых окон ,выходов на кровлю	шт	3
10	Смена водосточных труб	шт	16
11	Демонтаж и монтаж антенн с герметизацией стыков	шт	10
12	Погрузка и вывоз мусора до 25 км	тн	18

Примечание: Высота здания 15 м, Этажность 5 м, со скатом более чем на две стороны.

**Дефектная ведомость**  
**на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту**  
**розлива горячего водоснабжения жилищного фонда Ленинского района г.о. Самара**  
**по адресу: ул.Арцыбушевская, д.175**

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	Смена трубопроводов из стальных труб диаметром до 150 мм с установкой новых креплений	п.м.	559,8
2	Смена фланцевой арматуры (чугунных задвижек) в комплекте до 200 мм	шт.	2
3	Масляная окраска смонтированных металлических поверхностей	м2	174,1
4	Изоляция смонтированных трубопроводов	м3	4,97
5	Гидравлические испытания смонтированных трубопроводов	п.м.	559,8
6	Погрузка и вывоз мусора до 25 км	тн	1,3

1. Работы производятся в подвале (на чердаке) существующего здания:

1.1 при наличии в зоне производства работ действующих инженерных сетей

**Дефектная ведомость**  
на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту розлива холодного водоснабжения жилищного фонда Ленинского района г.о. Самара по адресу: ул. Арцыбушевская, д. 175

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	Смена трубопроводов из стальных труб диаметром до 150 мм с установкой новых креплений	п.м.	398,8
2	Смена фланцевой арматуры (чугунных задвижек) в комплекте до 200 мм	шт.	12
3	Масляная окраска смонтированных металлических поверхностей	м2	194,6
4	Гидравлические испытания смонтированных трубопроводов	п.м.	398,8
5	Погрузка и вывоз мусора до 25 км	тн	3,8

1. Работы производятся в подвале (на чердаке) существующего здания:  
1.1 при наличии в зоне производства работ действующих инженерных сетей

**Дефектная ведомость**  
на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту розлива горячего водоснабжения жилищного фонда Ленинского района г.о. Самара по адресу: ул. Мичурина, д. 6

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	Смена трубопроводов из стальных труб диаметром до 150 мм с установкой новых креплений	п.м.	267,1
2	Смена фланцевой арматуры (чугунных задвижек) в комплекте до 200 мм	шт.	1
3	Масляная окраска смонтированных металлических поверхностей	м2	79,5
4	Изоляция смонтированных трубопроводов	м3	2,27
5	Гидравлические испытания смонтированных трубопроводов	п.м.	267,1
6	Погрузка и вывоз мусора до 25 км	тн	0,9

1. Работы производятся в подвале (на чердаке) существующего здания:  
1.1 при наличии в зоне производства работ действующих инженерных сетей

Дефектная ведомость  
на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту розлива холодного  
водоснабжения жилищного фонда Ленинского района г.о. Самара по  
адресу: ул. Мичурина, д. 6

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	Смена трубопроводов из стальных труб диаметром до 150 мм с установкой новых креплений	п.м.	135,9
2	Смена фланцевой арматуры (чугунных задвижек) в комплекте до 200 мм	шт.	3
3	Масляная окраска смонтированных металлических поверхностей	м2	55,8
4	Гидравлические испытания смонтированных трубопроводов	п.м.	135,9
5	Погрузка и вывоз мусора до 25 км	тн	1,2

1. Работы производятся в подвале (на чердаке) существующего здания:  
1.1 при наличии в зоне производства работ действующих инженерных сетей

## Дефектная ведомость

на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту металлической кровли  
жилищного фонда г.о. Самара по адресу: ул. Ставропольская, 53 (2-х эт., 1 под.)

№	Виды работ	Ед	Кол-во
1	Смена покрытия кровли из гладкого оцинкованного листа толщиной 0,55 мм	м2	277
2	Ремонт деревянных конструкций кровли	м2	91
3	Огнезащита деревянных конструкций материалом КСД или эквивалент	м2	317,5
4	Смена металлических частей кровли из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм	м	19,2
5	Устройство пароизоляции из рубероида или эквивалент	м2	277
6	Смена металлического ограждения с добавлением нового	м	0
7	Масляная окраска за 2 раза металлических ограждений и переплетов слуховых окон	м2	3
8	Ремонт вентиляционных шахт и дымовых труб со сменой колпаков	шт	2
9	Смена конструкций слуховых окон ,выходов на кровлю	шт	1
10	Смена водосточных труб	шт	0
11	Демонтаж и монтаж антенн с герметизацией стыков	шт	0
12	Погрузка и вывоз мусора до 25 км	тн	3,3

Примечание: Высота здания 6,03 м, Этажность 2-эт., Сложность кровли: -со скатом более чем на две стороны, с уклоном более 27%

Дефектная ведомость  
на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту металлической кровли  
жилищного фонда г.о. Самара по адресу: ул. Ставропольская, 59

№	Виды работ	Ед	Кол-во
1	Смена покрытия кровли из гладкого оцинкованного листа толщиной 0,55 мм	м2	277
2	Ремонт деревянных конструкций кровли	м2	91
3	Огнезащита деревянных конструкций материалом КСД или эквивалент	м2	317,5
4	Смена металлических частей кровли из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм	м	19,2
5	Устройство пароизоляции из рубероида или эквивалент	м2	277
6	Смена металлического ограждения с добавлением нового - %	м	0
7	Масляная окраска за 2 раза металлических ограждений и переплетов слуховых окон	м2	3
8	Ремонт вентиляционных шахт и дымовых труб со сменой колпаков	шт	2
9	Смена конструкций слуховых окон ,выходов на кровлю	шт	1
10	Смена водосточных труб	шт	0
11	Демонтаж и монтаж антенн с герметизацией стыков	шт	0
12	Погрузка и вывоз мусора до 25 км	тн	3,3

Примечание: Высота здания 6,03 м, Этажность 2-эт., Сложность кровли: -со скатом более чем на две стороны, с уклоном более 27%

## Дефектная ведомость

на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту розлива системы ХВС жилищного фонда Промышленного района г.о. Самара по адресу: ул.Победы, 106

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	Смена трубопроводов из стальных труб диаметром 32 мм с установкой новых креплений	п.м.	20
2	Смена трубопроводов из стальных труб диаметром 76 мм с установкой новых креплений	п.м.	120
3	Смена фланцевой арматуры (чугунных задвижек) в комплекте диаметром 80 мм	шт.	3
4	Запорная арматура- кран шаровый d 32 мм	шт.	10
5	Запорная арматура- вентиль косой латунный d 20 мм	шт.	12
6	Масляная окраска смонтированных металлических поверхностей труб диаметром менее 50 мм за 2 раза	м2	3,6
	Масляная окраска смонтированных металлических поверхностей труб диаметром более 50 мм за 2 раза		43
7	Гидравлические испытания смонтированных трубопроводов диаметром до 50 мм	п.м.	20
8	Гидравлические испытания смонтированных трубопроводов диаметром до 100 мм	п.м.	120
9	Погрузка и вывоз мусора до 35 км	тн	1,5

1. Работы производятся в подвале существующего здания:

1.1 при наличии в зоне производства работ действующих инженерных сетей

1.2. при наличии в зоне производства работ загромождающих предметов, инвентаря, сараев принадлежащих гражданам

### Дефектная ведомость

на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту стояков системы ХВС жилищного фонда г.о. Самара по адресу: ул. Стара Загора, 107 (1,2 и 3 подъезды)

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	Смена трубопроводов из водопроводных труб диаметром до 50 мм с установкой новых креплений	п.м.	104
2	Смена запорной арматуры в комплекте диаметром до 50 мм	шт.	16
3	Масляная окраска смонтированных металлических поверхностей	м2	17
4	Гидравлические испытания смонтированных трубопроводов	п.м.	104
5	Погрузка и вывоз мусора до 30 км	тн	0,23

Примечание:

1. Работы выполняются в квартирах без расселения жильцов.

### Дефектная ведомость

на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту стояков системы ХВС жилищного фонда г.о. Самара по адресу: ул. Стара Загора, 105 (1 и 2 подъезды)

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	Смена трубопроводов из водопроводных труб диаметром до 50 мм с установкой новых креплений	п.м.	83
2	Смена запорной арматуры в комплекте диаметром до 50 мм	шт.	12
3	Масляная окраска смонтированных металлических поверхностей	м2	14
4	Гидравлические испытания смонтированных трубопроводов	п.м.	83
5	Погрузка и вывоз мусора до 30 км	тн	0,2

Примечание:

1. Работы выполняются в квартирах без расселения жильцов.

## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту  
тепловых узлов жилищного фонда г.о. Самара по адресу: ул.  
Демократическая, 8

№ п/п	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Количество
1	Смена трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 100 мм	м.п.	30
2	Смена трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм	м.п.	45
3	Смена трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм	м.п.	24
4	Смена трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм	м.п.	26
5	Установка вентиля диаметрой 15 мм	шт.	21
6	Установка вентиля диаметрой 20 мм	шт.	3
7	Смена задвижек диаметром 80 мм	шт.	6
8	Установка фланца диаметром 80 мм	шт.	12
9	Смена задвижек диаметром 50 мм	шт.	18
10	Установка фланца диаметром 50 мм	шт.	36
11	Смена элеватора №2	шт.	3
12	Установка манометров: с трехходовым краном	1 комплект	12
13	Установка грязевика d патрубка 80 мм	шт.	6
14	Установка обратного клапана d 50 мм	шт.	3
15	Установка фланцев d 50 мм	шт.	
16	Установка термометров в оправе	1 комплект	15
17	Масляная окраска металлических поверхностей труб диаметром менее 50 мм за 2 раза	м2	19,2
18	Масляная окраска металлических поверхностей труб диаметром более 50 мм за 2 раза	м2	13,8
19	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отомления диаметром до 50 мм	м.п.	95
20	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отомления диаметром до 100 мм	м.п.	30
21	Погрузка и вывоз мусора до 25 км	тн	0,7

Примечание: 1. Работы производятся в подвале существующего здания при наличии в зоне производства работ действующих инженерных сетей

### Дефектная ведомость

на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту подземного розлива центрального отопления жилищного фонда г.о. Самара по адресу:  
ул.Куйбышева, д.129, литер К

№	Виды работ	Ед.изм.	Кол-во
1	Разборка асфальтового покрытия толщиной 0,04м	м3	1
2	Разборка щебеночного основания толщиной 0,15м	м3	2,3
3	Разборка грунта экскаватором	м3	20,3
4	Разработка грунта вручную	м3	1
5	Демонтаж плит покрытия патерны (старых)	шт.	12
6	Устройство плит покрытия (новых) П8д-8	шт.	12
7	Очистка каналов от грязи	м3	1,5
8	Разборка трубопроводов из стальных труб диам.89мм	м	30
9	Прокладка трубопроводов из стальных труб диам.89мм	м	30
10	Смена задвижек диам.89мм (чугун)	шт.	2
11	Масляная окраска металлических поверхностей за 2 р.	м2	13
12	Изоляция труб минватой УРСА толщиной 50мм	м3	0,34
13	Обертывание рубероидом	м2	8,37
14	Ремонт кирпичной кладки лотков	шт./м3	10/1,7
15	Изоляция плит покрытия рубероидом	м2	11
16	Гидравлические испытание трубопроводов	м	30
17	Обратная засыпка грунта бульдозером	м3	20,3
18	Устройство подстилающего слоя из песка	м3	2,3
19	Устройство щебеночного основания толщиной 0,15м	м3	2,3
20	Устройство асфальтового покрытия толщиной 0,04м	м2	24
21	Уборка и вывоз мусора на расстоянии 25км	тн	4

**Дефектная ведомость**  
**на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту подземного**  
**розлива центрального отопления жилищного фонда г.о. Самара по адресу:**  
**ул.Пионерская, д.78-82 литер А**

<b>№</b>	<b>Виды работ</b>	<b>Ед.изм.</b>	<b>Кол-во</b>
1	Разборка асфальтового покрытия	м3	3,7
2	Разборка щебеночного основания	м3	8
3	Разборка грунта экскаватором	м3	72
4	Разработка грунта вручную	м3	4
5	Демонтаж плит покрытия патерны (старых)	шт.	36
6	Устройство плит покрытия (новых) П8д-8	шт.	36
7	Очистка каналов от грязи	м3	4
8	Разборка трубопроводов из стальных труб диам.50мм	м	12
9	Прокладка трубопроводов из стальных труб диам.50мм	м	12
10	Разборка трубопроводов из стальных труб диам.89мм	м	68
11	Прокладка трубопроводов из стальных труб диам.89мм	м	68
12	Смена задвижек диам.89мм (чугун)	шт.	2
13	Масляная окраска металлических поверхностей за 2 р.	м2	30,4
14	Изоляция труб минватой УРСА толщиной 50мм	м3	0,83
15	Обертывание рубероидом	м2	20,32
16	Ремонт кирпичной кладки лотков	м3	4,8
17	Изоляция плит покрытия рубероидом	м2	32
18	Гидравлические испытание трубопроводов	м	80
19	Обратная засыпка грунта бульдозером	м3	72
20	Устройство щебеночного основания толщиной 0,15м	м3	8
21	Устройство асфальтового покрытия толщиной 0,07м (дорога)	м2	51
22	Устройство асфальтового покрытия толщиной 0,04м(тротуар)	м2	3
23	Уборка и вывоз мусора на расстоянии 25км	тн	2

**Дефектная ведомость  
на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту ввода  
холодного водоснабжения жилищного фонда г.о. Самара по адресу:  
ул.Молодогвардейская, д.95, литер А**

<b>№</b>	<b>Виды работ</b>	<b>Ед.изм.</b>	<b>Кол-во</b>
1	Разборка асфальтового покрытия	м3	2,73
2	Разборка щебеночного основания	м3	5,85
3	Разборка грунта экскаватором	м3	58,5
4	Доработка грунта вручную	м3	1,5
5	Разборка трубопроводов из стальных труб диам.20мм	м	25
6	Разборка трубопроводов из стальных труб диам.32мм	м	14
7	Прокладка трубопроводов из стальных труб диам.32мм	м	14
8	Прокладка трубопроводов из стальных труб диам.20мм	м	8
9	Прокладка трубопроводов из стальных труб диам.40мм	м	25
10	Смена вентилей диам.32мм (латунь)	шт.	2
11	Установка вентиля диам.20мм (латунь)	шт.	1
12	Масляная окраска металлических поверхностей за 2 р.	м2	9
13	Гидравлические испытание трубопроводов	м	47
14	Обратная засыпка грунта бульдозером	м3	58,5
15	Устройство песчанного основания	м3	3,5
16	Устройство щебеночного основания толщиной 0,15м	м3	5,85
17	Устройство асфальтового покрытия толщиной 0,07м	м2	39
18	Уборка и вывоз мусора на расстоянии 25км	тн	4

**Дефектная ведомость  
на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту подземного  
ввода холодного водоснабжения жилищного фонда г.о. Самара по адресу:  
ул.Фрунзе, д.75, литера Б**

<b>№</b>	<b>Виды работ</b>	<b>Ед.изм.</b>	<b>Кол-во</b>
1	Разборка асфальтового покрытия толщиной 0,04м	м3	3
2	Разборка щебеночного основания толщиной 0,1м	м3	7,5
3	Разборка грунта экскаватором	м3	127,5
4	Разработка грунта вручную	м3	1,5
5	Разборка трубопроводов из стальных труб диам.32мм	м	32,5
6	Прокладка трубопроводов из стальных труб диам.32мм	м	32,5
7	Разборка трубопроводов из стальных труб диам.50мм	м	17,5
8	Прокладка трубопроводов из стальных труб диам.50мм	м	17,5
9	Смена вентиля диам.32мм	шт.	1
10	Смена вентиля диам.50мм	шт.	1
11	Масляная окраска металлических поверхностей за 2 р.	м2	10,4
12	Гидравлические испытание трубопроводов	м	50
13	Обратная засыпка грунта бульдозером	м3	127,5
14	Устройство подстилающего слоя из песка	м3	11,25
15	Устройство щебеночного основания толщиной 0,1м	м3	7,5
16	Устройство асфальтового покрытия толщиной 0,04м	м2	75
17	Уборка и вывоз мусора на расстоянии 25км	тн	1,8

### Дефектная ведомость

на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту системы  
канализации жилищного фонда г.о. Самара по адресу:  
ул.Куйбышева, д.76, литера АА1А2А3Е

№ п/п	Виды работ	Ед. изм.	Кол-во
1	Смена трубопроводов из (полиэтиленовых) труб диаметром до 150 мм с установкой фасонных частей (муфты, отводы, тройники, крестовины, ревизия) с врезками в действующие сети	м	120
2	Крепления	кг	9
3	Водоотлив из подвала электрическими (механическими) насосами	м3 воды	0
4	Демонтаж строительных конструкций	м3	0
5	Погрузка и вывоз мусора до 25 км	тн	1,1

**Примечание:** Работы производятся в существующем здании:

- в подвале в зоне действующих инженерных сетей
- в квартирах без расселения квартир

### Дефектная ведомость

на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту водопроводного  
ввода жилищного фонда г.о. Самара по адресу:  
ул.Куйбышева, д.76, литера АА1А2А3Е

№	Виды работ	Ед.изм.	Кол-во
1	Разборка асфальтового покрытия толщиной 0,04м	м3	2,25
2	Разборка щебеночного основания толщиной 0,1м	м3	4,5
3	Разборка грунта экскаватором	м3	36
4	Разработка грунта вручную	м3	51
5	Очистка колодца от песка	м3	1,5
6	Разборка трубопроводов из стальных труб диам.57мм	м	29
7	Прокладка трубопроводов из стальных труб диам.57мм	м	29
8	Смена вентилей диам.50мм	шт.	1
9	Масляная окраска металлических поверхностей за 2 р.	м2	7,83
10	Обертывание рубероидом	м2	7,83
11	Гидравлические испытание трубопроводов	м	29
12	Обратная засыпка грунта бульдозером	м3	87
13	Устройство щебеночного основания толщиной 0,1м	м3	4,5
14	Устройство асфальтового покрытия толщиной 0,04м	м2	45
15	Уборка и вывоз мусора на расстоянии 25км	тн	1,5

## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту  
системы холодного водоснабжения жилищного фонда г.о.Самара по адресу:  
ул.Ленинградская, д.54/104

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	Смена трубопроводов из стальных труб диаметром до 150 мм с установкой новых креплений и заменой муфтовой арматуры	п.м.	312
2	Смена фланцевой арматуры в комплекте диаметром до 150 мм	шт.	0
3	Масляная окраска металлических поверхностей	м2	58,32
4	Гидравлические испытания смонтированных трубопроводов	п.м.	312
5	Погрузка и вывоз мусора до 25 км	тн	2

Примечание:

\*работы производятся в квартирах без расселения жильцов (стояки)

\*при наличии в зоне производства работ загромождающих предметов, инвентаря, сараев принадлежащих гражданам

## Дефектная ведомость на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту электрического ввода жилищного фонда г.о. Самара по адресу: ул. Ал.Толстого, д.22-24, литера АДЕЖИ

№	Виды работ	Ед.изм.	Кол-во
1	Демонтаж кабеля	м	150
2	Прокладка кабеля марки АВВГ 4х25мм <sup>2</sup> (открытая)	м	150
3	Натягивание троса в изоляции ПВХ 4мм	м	22
4	Сверление отверстий в кирпичных стенах перфоратором под дюбель -гвозди 6х40	отв.	625
5	Установка соединений сжимов У-859, У-734	шт.	22
6	Установка дюбель-гвоздей 6х40	шт.	625
7	Установка анкерных болтов 14х110 в стену	шт.	2
8	Установка талреп-крюка (между анкерным болтов и тросом) для стягивания троса	шт.	1
9	Крепление кабеля скобами	шт.	625
10	Смена рубильника ЯБПВУ-250А	шт.	1
11	Пробивка отверстий в кирпичных стенах под анкерные болты 14х110	отв.	2
12	Заделка концевая	шт.	2
13	Присоединение к зажимам кабеля	шт.	8
14	Погрузка и вывоз мусора	т	0,2

**Дефектная ведомость  
на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту  
электрического ввода жилищного фонда г.о. Самара по адресу:  
ул. Ал.Толстого, д.42-44, литер А**

<b>№</b>	<b>Виды работ</b>	<b>Ед.изм.</b>	<b>Кол-во</b>
1	Демонтаж кабеля	м	120
2	Прокладка кабеля марки АВВГ 4х25мм <sup>2</sup> (открытая)	м	120
3	Натягивание троса в изоляции ПВХ 4мм	м	22
4	Сверление отверстий в кирпичных стенах перфоратором под дюбель -гвозди 6х40	отв.	625
5	Установка соединений сжимов У-859, У-734	шт.	22
6	Установка дюбель-гвоздей 6х40	шт.	625
7	Установка анкерных болтов 14х110 в стену	шт.	2
8	Установка талреп-крюка (между анкерным болтов и тросом) для стягивания троса	шт.	1
9	Крепление кабеля скобами	шт.	625
10	Смена рубильника ЯБПУ-250А	шт.	1
11	Пробивка отверстий в кирпичных стенах под анкерные болты 14х110	отв.	2
12	Заделка концевая	шт.	2
13	Присоединение к зажимам кабеля	шт.	8
14	Погрузка и вывоз мусора	т	0,2

**Дефектная ведомость  
на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту  
электрического ввода жилищного фонда г.о. Самара по адресу:  
ул. Ал.Толстого, д.48-50, литер А**

<b>№</b>	<b>Виды работ</b>	<b>Ед.изм.</b>	<b>Кол-во</b>
1	Демонтаж кабеля	м	100
2	Прокладка кабеля марки АВВГ 3х16мм <sup>2</sup> (закрытый в гофру)	м	100
3	Сверление отверстий в кирпичных стенах перфоратором под дюбель -гвозди 6х40	отв.	300
4	Установка соединений сжимов У-734	шт.	4
5	Установка дюбель-гвоздей 6х40	шт.	300
6	Крепление кабеля скобами	шт.	625
7	Смена распределительной коробки 150х110х70	шт.	1
8	Погрузка и вывоз мусора	т	0,7

## Дефектная ведомость

на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту системы канализации жилищного фонда г.о. Самара по адресу: пер.Репина, д.4

№ п/п	Виды работ	Ед. изм.	Кол-во
1	Смена трубопроводов из (чугунных и полиэтиленовых) труб диаметром до 150 мм с установкой фасонных частей (муфты, отводы, тройники, крестовины, ревизия) с врезками в действующие сети	м	168
2	Крепления	кг	25
3	Водоотлив из подвала электрическими (механическими) насосами	м <sup>3</sup> воды	0
4	Демонтаж строительных конструкций	м <sup>3</sup>	0
5	Пробивка и заделка отверстий 0,1м х0,1м х0,3м	шт./м <sup>3</sup>	2/0,01
6	Погрузка и вывоз мусора до 25 км	тн	2

**Примечание:** Работы производятся в существующем здании:

- в подвале в зоне действующих инженерных сетей
- в квартирах без расселения квартир

**Дефектная ведомость  
на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту  
канализационного выпуска жилищного фонда г.о. Самара по адресу:  
ул.Фрунзе, д.74, литера АА2**

<b>№</b>	<b>Виды работ</b>	<b>Ед.изм.</b>	<b>Кол-во</b>
1	Разборка асфальтового покрытия толщиной 0,04м	м3	0,7
2	Разборка щебеночного основания толщиной 0,15м	м3	2
3	Разборка грунта экскаватором	м3	24
4	Укладка колец в колодец КЦ 10-9	шт./м3	3/ 0,72
5	Укладка днища колодца ПД 10-1-1	шт./м3	1/ 0,15
6	Укладка плиты покрытия КЦП 1-10-1	шт./м3	1/ 0,10
7	Устройство люка с кольцом	шт.	1
8	Восстановление кирпичной кладки колодца	м3	1
9	Разборка трубопровода из чугунных канализационных труб диаметром 100мм	м	59,5
10	Прокладка трубопровода из чугунных канализационных труб диаметром 100мм с установкой фасонных частей (отводы, тройники)	шт.	59,5
11	Засыпка траншей бульдозером	м3	24
12	Планировка площадей вручную	м2	10
13	Устройство подстилающего слоя из песка	м3	3
14	Устройство щебеночного основания толщиной 0,15м	м3	2,5
15	Устройство асфальтового покрытия толщиной 0,04м	м2	15
16	Погрузка и вывоз мусора на расстоянии 30км	тн	2

**Дефектная ведомость  
на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту пристроя  
жилищного фонда г.о. Самара по адресу:  
ул.Куйбышева,д.27 литер А**

№	Наименование работ	Ед	Кол-во
1	Разборка шиферной кровли	м2	14
2	Разборка обрешетки сплошным настилом	м2	14
3	Разборка стропил со стойками (6шт. По 2,5м)	м2	14,5
4	Разборка подшивки потолка (доска 25мм)	м2	12
5	Разборка балок перекрытия (6шт. По 2,5м)	м	14,5
6	Разборка полов дощатых	м2	2
7	Разборка деревянных лестниц с маршами и площадки	м2	8
8	Снятие оконных блоков (0,8x1,2м)	шт./м2	1/0,96
9	Снятие дверных блоков (2,2x0,9м)	шт./м2	1/1,98
10	Разборка деревянных стен (доска 25мм)	м2	77
11	Разборка каркаса из брусьев (150x150мм)	м	48
12	Демонтаж кабеля (АВВГ 2x16мм2)	м	30
13	Демонтаж светильников (НББ64-60 шар2)	шт.	1
14	Демонтаж выключателя (накладной 1 кл.)	шт.	1
15	Разработка грунта вручную	м3	4,5
16	Устройство ленточного фундамента бетонного	м3	2
17	Устройство гидроизоляции (вертикальная) битумно-рубероидная в 2 слоя	м2	4
18	Засыпка траншеи вручную	м3	4,5
19	Устройство каркаса из брусьев (150x150мм)	м	48
20	Установка деревянных стоек под балки (0,1x0,15м , 12шт.)	м	6
21	Установка оконных блоков (0,8x1,2м)	шт./м2	1/0,96
22	Установка дверного блока (2,2x0,9м)	шт./м2	1/1,98
23	Устройство деревянного лестничного марша с площадкой шир.1м	м2	8
24	Устройство обшивка стен досками 25мм	м2	77
25	Устройство перекрытий с укладкой балок 150x200мм	м2	7
26	Подшивка потолка досками 25мм	м2	12
27	Устройство основания под покрытие пола (лаги 0,1x0,07м)	м2	2
28	Устройство дощатого пола из досок 25мм	м2	2
29	Устройство обрешетки сплошным настилом из доски 25мм	м2	14
30	Устройство шиферной кровли	м2	14
31	Антисептирование и огнезащита деревянных поверхностей	м2/м3	101,94 / 2,54
32	Устройство открытой проводки (кабель АВВГ 2x16мм2)	м	30
33	Монтаж светильника (простой, шар2)	шт.	1

34	Масляная окраска деревянных поверхностей за 2 раза	м2	101,94
35	Очистка помещения от мусора	м3	15
36	Погрузка и вывоз мусора	т	3
37	Устройство щебеночного основания толщ.10см	м3	0,7
38	Устройство асфальтового покрытия толщ.4см(отмостка)	м2	7

**Дефектная ведомость  
на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту стены дома  
жилищного фонда г.о. Самара по адресу: ул. Ленинская, д.12**

№	Наименование работ	Ед	Кол-во
	<b>Ремонт стены</b>		
1	Разборка деревянной обшивки стены дома	м2	20
2	Удаление старой засыпки	м3 /м2	1/3
3	Гидроизоляция стен фундамента горизонтальн. в 1 слой (битумно-рубероидная)	м2	3
4	Утепление стен из пенополистиролом на битум	м3	1,3
5	Устройство наружной деревянной обшивки стены дома (доска толщ.25мм)	м2	20
6	Огнезащита деревянной обшивки	м2	20
7	Погрузка и вывоз мусора до 25 км	тн	5

**Дефектная ведомость  
на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту перекрытия  
жилищного фонда г.о. Самара по адресу:  
ул. Молодогвардейская, д.52, кв.16**

№	Наименование работ	Ед	Кол-во
1	Разборка дощатого пола	м2	10
2	Разборка основания покрытия пола (лаги)	м2	10
3	Разборка подшивки потолка из досок в сараях	м2	10
4	Устройство основания покрытия пола (лаги)	м2	10
5	Устройство дощатого пола толщиной 50мм (в квартире)	м2	10
6	Устройство дощатого пола толщиной 28мм из половой рейки	м2	10
7	Масляная окраска пола за 2 раза	м2	10
8	Подшивка потолка досками толщиной 25мм (в сарае)	м2	10
9	Утепление межэтажного перекрытия керамзитом	м3	8
10	Ремонт деревянных балок со сменой концов деревянных балок	концы	5
11	Антисептирование деревянных конструкций водными составами	м2	16
12	Погрузка и перевозка мусора на расстояние до 30км	тн	6

Дефектная ведомость  
на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту жилого дома  
по адресу: ул.Куйбышева, 6

№	Виды работ	Ед. изм.	Кол-во
	Общестроительные работы		
1	Демонтаж перегородок из плит древесно-стружечных	м2	3,64
2	Демонтаж покрытий пола из линолеума	м2	13,36
3	Выравнивание штукатурки внутренних стен Ветонитом толщиной слоя до 10 мм	м2	27
4	Покрытие поверхностей внутренних стен грунтовкой глубокого проникновения за два раза	м2	27
5	Окраска поверхностей стен поливинилцетатными вододисперсионными составами улучшенная	м2	27
6	Шпатлевка поверхностей подвесного потолка из листов сухой штукатурки Ветонитом:толщиной слоя до 3 мм	м2	13,36
7	Покрытие поверхностей потолка грунтовкой глубокого проникновения за два раза	м2	13,36
8	Окраска поверхностей потолка поливинилцетатными вододисперсионными составами улучшенная	м2	13,36
9	Устройство покрытий пола из плит древесно-волокнистых	м2	13,36
10	Устройство покрытий пола из линолеума на клею	м2	13,36
11	Устройство перегородок из гипсокартона влагостойкого на металлическом каркасе толщиной 80 мм с прокладкой минватой	м2	6,48
12	Устройство дверного блока (0,48м x 1,75м) в перегородках из бруса 50мм с облицовкой ДВП	шт	1
13	Облицовка стен пластиковыми панелями	м2	15,27
14	Устройство плинтусов пластиковых	м	11,14
15	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски более 35%	м2	1,88
16	Улучшенная масляная окраска дверей обшитых ДВП за два раза	м2	2,45
17	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов отопления за два раза	м2	1,72
18	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб d20мм	м2	2,6

Сантехнические работы			
19	Демонтаж и монтаж умывальника	шт	1
20	Демонтаж и монтаж смесителей для умывальников	шт	1
21	Демонтаж и монтаж унитаза с бачком присоединенным	шт	1
22	Демонтаж ванны	шт	1
23	Установка душевых кабин с пластиковыми поддонами	шт	1
Электромонтажные работы			
24	Демонтаж:выключатели, розетки	шт	3
25	Установка выключателя одноклавишного утопленного типа при скрытой проводке	шт	1
26	Установка розетки штепсельной	шт	2

**Общие правила  
подачи заявок на участие в аукционах и проведения аукционов, организуемых  
Департаментом финансов Администрации городского округа Самара для  
размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для  
муниципальных нужд**

**1. Порядок предоставления документации об аукционе**

1. Документация об аукционе размещается на сайте в сети «Интернет»:  
<http://www.city.samara.ru>.

Справки по телефону: 247-67-32.

**2. Разъяснение положений документации об аукционе**

2.1. Участники размещения заказа вправе направить уполномоченному органу в письменной форме или в форме электронного документа запрос о разъяснении положений документации об аукционе начиная со дня опубликования извещения о проведении аукциона.

2.2. В течение двух рабочих дней со дня поступления запроса уполномоченный орган направляет письменные разъяснения положений документации об аукционе, если запрос поступил в уполномоченный орган не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

2.3. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос.

**3. Внесение денежных средств  
в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе**

3.1. Участник представляет в составе своей заявки обеспечение заявки, если обеспечение заявки предусмотрено документацией об аукционе.

Обеспечение заявки предоставляется по каждому лоту отдельно.

Валютой обеспечения заявки является российский рубль.

Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения заявки на участие в торгах, перечисляются на следующие реквизиты:

**Получатель:** Департамент финансов (Департамент финансов Администрации городского округа Самара, л/с 501010020)

**ИНН:** 6317000378

**КПП:** 631501001

**р/с:** 40302810836015000004

**кор. счет:** нет

**БИК:** 043601001

**Банк:** ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области

Платежное поручение должно содержать в поле «назначение платежа» следующие данные:

- текст «обеспечение заявки на участие в аукционе»;
- наименование аукциона и № ЛОТа;
- номер извещения о проведении торгов (МЗ-10/\_\_\_\_\_);
- дата проведения аукциона

В наименовании аукциона могут использоваться сокращения слов. Из содержания текста в поле «назначение платежа» должно однозначно вытекать, что обеспечение заявки представлено именно на аукцион, на участие в котором подана заявка. Во всех иных

случаях поле «назначение платежа» считается не соответствующим требованиям документации об аукционе.

Обеспечение заявки на участие в аукционе должно поступить на указанный счет в срок не позднее даты и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

3.2. Участник размещения заказа может заключить договор обеспечения заявки на участие в торгах с Департаментом финансов Администрации городского округа Самара, при этом один экземпляр договора остается в Департаменте финансов, другой – у участника размещения заказа.

Договор обеспечения заявки на участие в торгах должен быть распечатан на одном листе с обеих сторон шрифтом Arial 12.

#### **4. Порядок подачи заявок на участие в аукционе**

4.1. Прием заявок осуществляется представителем уполномоченного органа по рабочим дням с 09:00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 по местному времени по адресу: г. Самара, ул. Бр. Коростелевых, 144, отдел организации торгов Управления организации торгов начиная со дня, следующего за днем публикации извещения о проведении аукциона в официальном печатном издании.

Справки по телефону: 247-67-32.

Заявки подаются по форме, содержащейся в документации об аукционе.

4.2. Прилагаемые к заявке документы должны соответствовать общим требованиям к участникам размещения заказа, содержащимся в документации об аукционе.

4.3. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого лота.

4.4. Заявки регистрируются уполномоченным органом. По требованию участника размещения заказа уполномоченный орган выдает расписку с указанием даты и времени получения заявки.

4.5. Уполномоченный орган не вправе предъявлять дополнительные требования к участникам размещения заказа, изменять указанные в документации об аукционе требования к участникам размещения заказа.

4.6. Полученные после окончания срока приема заявки не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа.

4.7. Участник размещения заказа вправе отозвать заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. Уведомление об отзыве заявки должно поступить в уполномоченный орган до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

4.8. Если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка или не подана ни одна заявка, аукцион признается несостоявшимся.

#### **Порядок отказа от проведения аукциона и внесение изменений в документацию об аукционе**

5.1. Заказчик, уполномоченный орган, официально опубликовавшие и разместившие на официальном сайте извещение о проведении открытого аукциона, вправе отказаться от его проведения не позднее чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона публикуется и размещается соответственно в течение пяти рабочих дней и двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона в порядке, установленном для опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения заказчик,

уполномоченный орган обязаны направить соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.

В случае, если установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, заказчик, уполномоченный орган возвращают участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения таких заявок, в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона.

5.2. Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

### **Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе**

6.1. Рассмотрение заявок производится аукционной комиссией по адресу: г. Самара, ул. Бр. Коростелевых, 144, конференц-зал без участия участников размещения заказа.

6.2. Протокол рассмотрения заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами единой комиссии, а также размещается на официальном сайте в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе.

6.3. Уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок, направляются участникам размещения заказа, признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, не допущенным к участию в аукционе.

6.4. В случае, если в документации об аукционе было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе уполномоченный орган обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в аукционе и не допущенному к участию в аукционе, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

### **Порядок проведения аукциона**

7.1. В аукционе участвуют участники размещения заказа, допущенные к участию в аукционе согласно протоколу рассмотрения заявок.

7.2. Аукцион проводится уполномоченным органом в присутствии членов аукционной комиссии, участников аукциона, их представителей. Аукцион проводится путем снижения начальной цены контракта на «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены ЛОТа), указанной в извещении о проведении аукциона.

В случае, если в документации об аукционе указывалась общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг), аукцион проводится путем снижения общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной цены единицы услуги, указанных в документации об аукционе, на «шаг аукциона». «Шаг аукциона» устанавливается в размере 5 % общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной цены единицы услуги.

Если после трехкратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников не заявил о предложении более низкой цены контракта, уполномоченный орган обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены ЛОТа), но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены ЛОТа).

Аукцион считается оконченным, если после трехкратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (ЛОТа), последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

Победителем признается лицо, предложившее наименьшую цену.

7.3. Участники аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона.

7.4. Протокол аукциона подписывается уполномоченным органом и всеми присутствующими членами единой комиссии в день проведения аукциона.

7.5. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, заказчик, уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона обязаны возратить внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями аукциона, за исключением участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта.

7.6. Уполномоченный орган в течение трех дней со дня подписания протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект муниципального контракта.

7.7. Протокол аукциона размещается на официальном сайте и публикуется в официальном печатном издании соответственно в течение одного дня и в течение пяти дней со дня его подписания.

7.8. Участники аукциона после опубликования или размещения протокола аукциона вправе направить в уполномоченный орган письменный запрос о разъяснении результатов аукциона. Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня поступления запроса представляет участнику аукциона письменные разъяснения.

7.9. Участники аукциона вправе обжаловать результаты аукциона в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

7.10. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

## **Заключение муниципального контракта**

8.1. Победитель в срок не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона и не позднее 20 дней после завершения аукциона и оформления протокола должен подписать муниципальный контракт.

8.2. Муниципальный контракт с победителем аукциона заключается муниципальным заказчиком в соответствии с проектом муниципального контракта, представленным в документации об аукционе.

8.3. В случае, если в документации об аукционе было установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта, муниципальный контракт заключается только после предоставления участником размещения заказа с которым заключается контракт, документов, предусмотренных действующим законодательством, документацией об аукционе, подтверждающих обеспечение исполнения муниципального контракта в виде банковской гарантии, договора поручительства или после передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в документации об аукционе. Обеспечение исполнения муниципального контракта в виде страхования ответственности не допускается. Если участником размещения заказа, с которым заключается муниципальный контракт, является бюджетное учреждение и в документации об аукционе было установлено требование обеспечения исполнения контракта, предоставления обеспечения исполнения контракта не требуется.

Банковская гарантия, договор поручительства должны соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации, и должны отвечать следующим условиям:

Вариант 1. Банковская гарантия:

банковская гарантия должна быть безотзывной;

в безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке указывается сумма, в пределах которой лицо, выдавшее банковскую гарантию (далее – гарант), несет обязательство по ее уплате заказчику, и которая равна размеру обеспечения исполнения муниципального контракта, установленному в документации об аукционе;

банковская гарантия подписывается уполномоченным лицом гаранта и содержит указание на муниципальный контракт, исполнение которого она обеспечивает, с указанием сторон контракта, предмета контракта, даты и номера протокола аукциона как основание заключения контракта, срока ее действия, всех видов ответственности, предусмотренных муниципальным контрактом;

в банковской гарантии предусматривается безусловное право заказчика на истребование суммы банковской гарантии полностью или частично в случае просрочки, неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком (исполнителем, поставщиком) своих обязательств по муниципальному контракту или в случае расторжения муниципального контракта и отказа подрядчика (исполнителя, поставщика) вернуть полученную сумму аванса (в случае предоставления аванса). Кроме этого, предусматривается, что для истребования денежной суммы по банковской гарантии заказчик представляет гаранту только письменное требование, а в случае предоставления аванса - документы, подтверждающие выплату подрядчику (исполнителю, поставщику) аванса.

Вариант 2. Договор поручительства:

сумма договора поручительства равна размеру обеспечения исполнения муниципального контракта, установленному в документации об аукционе, и выражается в валюте Российской Федерации, в рублях;

договор поручительства действует в течение срока действия муниципального контракта согласно условиям муниципального контракта;

поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, составляют не менее чем триста миллионов рублей;

капитал и резервы, указанные в соответствующей бухгалтерской отчетности (далее – капитал и резервы), определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю

отчетную дату, или если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления отчетности по окончании периода, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, на предыдущую отчетную дату;

размер поручительства не может превышать десять процентов размера капитала и резервов, определенных в вышеуказанном порядке;

вместе с договором поручительства представляются следующие документы поручителя:

соответствующая копия бухгалтерского баланса поручителя, сданного в налоговый орган в установленном порядке;

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени поручителя – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени поручителя без доверенности (далее – руководитель). В случае, если от имени поручителя действует иное лицо, пакет документов должен содержать также доверенность на осуществление действий от имени поручителя, заверенную печатью поручителя и подписанную руководителем поручителя или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем поручителя, пакет документов должен также содержать документ, подтверждающий полномочия такого лица;

копии учредительных документов;

все листы пакета документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность представленных документов, сведений поручителя;

в договоре поручительства предусматривается безусловное право заказчика на истребование суммы договора поручительства полностью или частично в случае просрочки, неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком (исполнителем, поставщиком) своих обязательств по муниципальному контракту или в случае расторжения муниципального контракта и отказа подрядчиком (исполнителем, поставщиком) вернуть полученную сумму аванса (в случае предоставления аванса). Кроме этого, предусматривается, что для истребования суммы обеспечения муниципального контракта заказчик представляет поручителю только письменное требование, а в случае предоставления аванса - документы, подтверждающие выплату подрядчику (исполнителю, поставщику) аванса.

Вариант 3. Денежные средства, вносимые в залог обеспечения исполнения муниципального контракта, в том числе в форме вклада (депозита), перечисляются на соответствующий счет заказчика. Реквизиты счета передаются заказчиком подрядчику (исполнителю, поставщику) одновременно с передачей проекта муниципального контракта.

Факт внесения денежных средств подтверждается выпиской со счета заказчика. Денежные средства возвращаются подрядчику (исполнителю, поставщику) при условии надлежащего исполнения подрядчиком (исполнителем, поставщиком) всех своих обязательств по муниципальному контракту в течение 10 дней со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования подрядчика (исполнителя, поставщика).

8.4. В случае, если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в срок, предусмотренный документацией об аукционе, не представил заказчику подписанный контракт, переданный ему в соответствии с п. 7.10 или п. 8.5. настоящих Правил, а также обеспечение исполнения контракта в случае, если в документации об аукционе было установлено требование обеспечения исполнения контракта, победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

8.5. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении

победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным. В случае уклонения победителя аукциона или участника аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются. В случае уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании аукциона несостоявшимся.

8.6. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения муниципального контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником.

В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого контракта уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

8.7. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются победителю аукциона в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются участнику аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, в течение пяти рабочих дней со дня заключения муниципального контракта с победителем аукциона или с таким участником аукциона.

8.8. Сведения об участниках размещения заказа, уклонившихся от заключения муниципального контракта, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми муниципальный контракт расторгнут в связи с существенным нарушением ими муниципального контракта, включаются в реестр недобросовестных поставщиков.

Исх. № \_\_\_\_\_  
От «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2010 г.

В Департамент финансов  
Администрации городского округа Самара

**ЗАЯВКА  
на участие в аукционе**

\_\_\_\_\_  
(Организационно-правовая форма, наименование или Ф.И.О. лица, подающего заявку)  
\_\_\_\_\_ именуемый далее участник размещения заказа,  
в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_,  
(должность уполномоченного лица, фамилия, имя, отчество)  
ознакомившись с извещением № МЗ-10/\_\_\_\_\_ о проведении открытого аукциона

\_\_\_\_\_  
(указать наименование аукциона)  
опубликованным в газете «Самарская газета» № \_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г., обязуюсь:

1) соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся:

- в документации об аукционе, размещенной на официальном сайте Администрации городского округа Самара, а также порядок проведения аукциона, установленный Федеральным законом от 21.07.2005 г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и иными нормативными правовыми актами;

2) в случае признания победителем аукциона:

- заключить с муниципальным заказчиком муниципальный контракт, в срок, установленный в документации об аукционе;

- выполнить обязательства, предусмотренные условиями аукциона в соответствии с заданием на аукцион и с Предложением (Приложение №1 к настоящей Заявке) и подтверждаю соответствие обязательным требованиям, предъявляемым к участникам размещения заказа:

1) в отношении участника размещения заказа не проводится ликвидация, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и открытии конкурсного производства;

2) деятельность участника размещения заказа не приостановлена;

3) - у участника размещения заказа отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

- участником размещения заказа обжалуется существующая задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период и решение по такой жалобе на день подачи заявки не принято.

*(Участник размещения заказа должен исключить из пункта 3 абзац не соответствующий состоянию задолженности участника размещения заказа).*

С документацией об аукционе, в том числе с условиями муниципального контракта ознакомлен.

Сведения об участнике размещения заказа:

для юридического лица:

Фирменное наименование	
Организационно-правовая форма	
Место нахождения	
Почтовый адрес	

для физического лица:

Фамилия, имя, отчество	
Паспортные данные	
Сведения о месте жительства	

Номер контактного телефона - \_\_\_\_\_

Должность участника размещения заказа \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(или его полномочного представителя) (Подпись) (расшифровка подписи)

М.П. «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Предложение на выполнение работ**

Изучив документацию открытого аукциона \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(указать наименование аукциона)

предлагаем выполнить работы в соответствии с заданием на аукцион, с качеством согласно  
Приложениям \_\_\_\_\_ к заявке на участие в аукционе.  
(указать номера приложений)

Должность участника размещения заказа \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(или его полномочного представителя) (Подпись) (расшифровка подписи)

М.П. « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

### Сведения о качестве работ

№ п/п	Наименование раздела	Информация участника размещения заказа
1.	Наименование и характеристики объекта	
2.	Применяемая участником размещения заказа система контроля качества выполняемых работ	
3.	Методы контроля качества, предлагаемые участником размещения заказа при выполнении работ	
4.	Применяемая участником размещения заказа система обеспечения безопасности процесса строительных работ и результата работ	
5.	Технологические решения, которые будут применяться участником размещения заказа при выполнении работ	

Должность участника размещения заказа \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(или его полномочного представителя) (Подпись) (расшифровка подписи)

М.П. «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Сведения о выполнении участником размещения заказа работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства, относящихся к той же группе, подгруппе работ или одной из нескольких групп, на выполнение которых размещается заказ, за последние пять лет, предшествующих дате окончания срока подачи заявок на участие в аукционе**

№ п/п	Заказчик, с которым заключен контракт (договор)	Объект	Сумма контракта (договора), руб.	Разрешения на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию, акты приемки объектов капитального строительства (номер, дата)
Итого:				

Приложения: Копии разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию, копии актов приемки объектов капитального строительства на \_\_\_\_ листах.

Должность участника размещения заказа \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(или его полномочного представителя) (Подпись) (расшифровка подписи)

М.П. «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

## ПРОЕКТ

### МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № \_\_\_\_\_ на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту жилых домов

г. о. Самара

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2010 г.

Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара, действующий от имени муниципального образования в целях обеспечения нужд городского округа Самара, именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_", именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", в соответствии с протоколом \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 200\_\_ №\_\_\_\_, заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

#### **СТАТЬЯ 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА**

1.1. Подрядчик обязуется в соответствии с Дефектными ведомостями (Приложение №1), Заданием Заказчика (Приложение №2) и условиями настоящего Контракта выполнить собственными и привлеченными силами и средствами подрядные работы по капитальному ремонту жилых домов Железнодорожного, Кировского, Красноглинского, Куйбышевского, Ленинского, Промышленного и Самарского районов городского округа Самара, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы на условиях настоящего Контракта.

#### **Статья 2. ЦЕНА КОНТРАКТА. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ**

2.1. Цена Контракта составляет \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) рублей \_\_\_\_\_ копеек, в том числе НДС \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) рублей \_\_\_\_\_ копейки.

2.2. Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком в течение 60 (Шестидесяти) дней после предъявления к оплате Подрядчиком подписанных Сторонами актов о приемке выполненных работ формы КС-2 и справок о стоимости выполненных работ формы КС-3 путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

2.3. Заказчик осуществляет оплату выполненных работ по настоящему Контракту за счет средств бюджета городского округа Самара на 2010 год.

#### **СТАТЬЯ 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

3.1. Заказчик обязан:

3.1.1. Оплатить выполненные Подрядчиком работы в соответствии с условиями настоящего Контракта.

3.1.2. Осуществлять технический надзор и контроль качества работ, выполняемых Подрядчиком. Ответственный представитель Заказчика, при обнаружении отступлений от условий настоящего Контракта и нормативно-технических требований по производству работ, ухудшающих их качество, или иных недостатков в работе, немедленно извещает об этом Подрядчика письменно, путем внесения записи в Общем журнале работ.

3.1.3. Совместно с Подрядчиком вести приемку выполненных работ.

3.2. Заказчик вправе:

3.2.1. Не принимать и не оплачивать работы, выполненные Подрядчиком некачественно или не в соответствии с условиями настоящего Контракта до полного устранения Подрядчиком недостатков за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком.

3.3. Подрядчик обязан:

3.3.1. Выполнять собственными и привлеченными силами и средствами, с надлежащим качеством в соответствии с действующими нормативно-техническими документами весь комплекс работ в объемах, предусмотренных дефектными ведомостями (Приложение № 1) и Заданием (Приложение №2) и необходимыми для ввода объектов в эксплуатацию в сроки, указанные в статье 4, и сдать выполненные работы Заказчику в порядке, установленном в статье 5 настоящего Контракта.

3.3.2. Использовать денежные средства, полученные от Заказчика, только на объектах, предусмотренных п. 1.1 настоящего Контракта.

3.3.3. Выполнять на месте производства работ мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды.

3.3.4. Осуществлять доставку на место производства работ материалов, оборудования, комплектующих изделий, конструкций, строительной техники, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование.

3.3.5. Приступить к работам в сроки, предусмотренные статьей 5 настоящего Контракта.

3.3.6. В срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, отчитаться перед Заказчиком о выполненных объемах работ по формам КС-2, КС-3.

3.3.7. В случае выявления некачественно выполненных работ полностью устранить недостатки за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком.

3.3.8. При осуществлении производства работ по настоящему Контракту вести исполнительную документацию в соответствии с требованиями СНиП 3.01.01-85\* "Организация строительного производства" и сдать ее Заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней со дня подписания актов ввода объектов в эксплуатацию.

3.3.9. В ходе производства работ по требованию Заказчика фиксировать этапы выполнения работ путем предоставления Заказчику фотодокументов в течение 10 дней после завершения каждого этапа производства работ до сдачи объектов в эксплуатацию.

3.3.10. Выполнять рекомендации Заказчика в случае, если выполнение данных рекомендаций является требованием действующих национальных стандартов РФ.

3.3.11. Разработать и представить на подтверждение Заказчику сметную документацию.

3.3.12. Обеспечить ввод в эксплуатацию объектов, указанных в п. 1.1 настоящего Контракта.

3.3.13. Предоставлять по запросу Заказчика транспортные средства в целях проведения сдачи-приемки выполненных объемов работ на объектах, указанных в п.1.1. Контракта.

3.3.14. Информировать Заказчика и привлечении для выполнения работ, определенных в пункте 1.1. Контракта, субподрядные организации с учетом их персонификации.

## **СТАТЬЯ 4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

4.1. Работы по настоящему Контракту Подрядчик выполняет с момента заключения Контракта до 15.09.2010 года.

## **СТАТЬЯ 5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

5.1. Заказчик назначает своего представителя, который совместно с представителем Подрядчика производит приемку выполненных работ по качеству и объему, проверку соответствия применяемых материально-технических и производственных ресурсов условиям Контракта, дефектным ведомостям (Приложение № 1) и заданию (приложение №2).

Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения.

Кроме представителей Сторон по Контракту, в сдаче - приемке выполненных объемов работ принимает участие представитель эксплуатирующей организации, который визирует акты о приемке выполненных работ при отсутствии в них недостатков.

5.2. Заказчик осуществляет приемку работ на основе требований ВСН 58-88(р) "Об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения".

5.3. При обнаружении недостатков в работе, выявленных при сдаче-приемке, Стороны составляют перечень работ, подлежащих исправлению, и устанавливают соразмерный срок для устранения недостатков.

Подрядчик устраняет допущенные по его вине недостатки своими силами и за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком.

5.4. Работы, выполненные Подрядчиком некачественно или не в соответствии с дефектными ведомостями (Приложение № 1), Заданием (Приложение №2) и условиями настоящего Контракта, Заказчиком не принимаются и не оплачиваются до полного устранения недостатков Подрядчиком.

5.5. Скрытые работы.

5.5.1. При выполнении Подрядчиком скрытых работ Заказчиком и представителем эксплуатирующей организации производится промежуточная приемка работ с составлением актов сдачи-приемки скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) в установленном порядке скрытых работ и составления соответствующих актов.

5.5.2. Ответственное лицо Подрядчика за 6 (шесть) дней в письменном виде (факс, телефонограмма) сообщает ответственным лицам Заказчика и эксплуатирующей организации о необходимости проведения приемки скрытых работ, подлежащих закрытию.

5.5.3. В случае если представителем Заказчика внесены в Общий журнал работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика.

Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем за свой счёт восстановить ее.

5.5.4. Готовность принимаемых ответственных конструкций и скрытых работ подтверждается подписанием представителями Заказчика, эксплуатирующей организации и представителем Подрядчика актов освидетельствования скрытых работ.

5.5.5. Акты приемки скрытых работ составляются в количестве, необходимом для получения каждой из Сторон по Контракту и эксплуатирующей организации одного подлинного экземпляра.

5.5.6. Каждому акту приемки скрытых работ присваивается номер и он регистрируется в Общем журнале работ.

## **СТАТЬЯ 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком установленного настоящим Контрактом обязательства по срокам оплаты выполненных по настоящему Контракту работ, Заказчик по письменному требованию Подрядчика уплачивает неустойку. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по срокам оплаты выполненных работ, предусмотренного Контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы неисполненных обязательств.

6.3. В случае просрочки исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком установленных настоящим Контрактом обязательств по его вине, Подрядчик по письменному требованию Заказчика уплачивает неустойку. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта.

6.4. Исполнение условий, предусмотренных пунктами 6.2- 6.3 настоящего Контракта, не освобождает Стороны от выполнения обязательств по настоящему Контракту.

6.5. Подрядчик, привлечший к исполнению настоящего Контракта третье лицо, несет ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьим лицом.

6.6. Подрядчик несет ответственность перед третьими лицами за исполнение настоящего Контракта.

## **СТАТЬЯ 7. ФОРС-МАЖОР**

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий и прочих непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы, независящих от воли Сторон, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

7.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы результатам работ был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую в 10-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Контракта, либо инициировать процедуру расторжения Контракта.

7.3. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

## **СТАТЬЯ 8. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА**

8.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут по обоюдному согласию Сторон или решению суда, по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

## **СТАТЬЯ 9. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКА МЕЖДУ СТОРОНАМИ**

9.1. Ответственность за риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до их приемки Заказчиком несет Подрядчик.

9.2. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате производства работ по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком.

## **СТАТЬЯ 10. ГАРАНТИИ**

10.1. Подрядчик гарантирует:

10.1.1. Выполнение всех работ в сроки, определенные условиями настоящего Контракта.

10.1.2. Соблюдение качества выполнения строительно-монтажных работ в соответствии с ВСН 58-88(р) "Об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения", с обязательным соблюдением всех требований национальных стандартов РФ и отраслевых нормативных документов, действующих на момент реализации Контракта и указанных в дефектных ведомостях, а также требованиями Заказчика.

10.1.3. Сохранение объектом(ами) эксплуатационного состояния, не ниже нормируемого ВСН 58-88(р) "Об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения" в течение гарантийных сроков.

10.1.4. Установление и соблюдение гарантийного срока эксплуатации объекта(ов) после подписания актов сдачи объектов в эксплуатацию с учетом сроков гарантии по объектам в течение 24 месяцев.

10.1.5. Устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ, а также в период действия гарантийного срока.

10.1.6. Возмещение расходов Заказчику, связанных с устранением недостатков (дефектов), в том числе, выявленных в период действия гарантийного срока, и в случае привлечения им третьих лиц.

## **СТАТЬЯ 11. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА**

11.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2010 года, в части исполнения гарантийных обязательств – до срока их истечения согласно статье 10 настоящего Контракта.

## **СТАТЬЯ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ**

12.1. После подписания настоящего Контракта все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка между Сторонами, относящиеся к данному Контракту, теряют силу.

12.2. Все изменения и дополнения в настоящий Контракт оформляются Сторонами дополнительным соглашением.

12.3. Стороны обязуются в период действия Контракта своевременно сообщать друг другу об изменении адресов, контактных телефонов и платежных реквизитов в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента таких изменений.

12.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12.5. Неурегулированные Сторонами споры и претензии, вытекающие из настоящего Контракта, решаются в Арбитражном суде Самарской области.

12.6. Настоящий Контракт составлен в трех подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и один экземпляр для Управления организации торгов Департамента финансов Администрации городского округа Самара в целях ведения реестра муниципальных контрактов городского округа Самара.

12.7. Подрядчик имеет \_\_\_\_\_.

(сведения о разрешительной документации)

12.8. Приложение, являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта, -

Приложение №1 "Дефектные ведомости";

Приложение №2 "Задание";

Приложение №3 "Обеспечение исполнения контракта".

Приложение №4 акт приема-передачи объекта(ов) к производству работ.

Приложение № 5 «Расчет цены Контракта».

### **СТАТЬЯ 13. АДРЕСА, ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН**

**Заказчик:**

**Подрядчик:**

Департамент городского хозяйства и экологии  
Администрации городского округа Самара

ИНН 6315700504, КПП 631501001, БИК  
043601001, ОГРН 1046300441483

Т/сч. 40204810200000000002 в ГРКЦ ГУ

Банка России по Самарской области г. Самара  
л/с 110 01 0010 в УФК по Самарской области  
(Департамент финансов, Департамент  
городского хозяйства и экологии  
Администрации городского округа Самара)

443030, г. Самара, ул. Коммунистическая, д.  
17-а

ОКВЭД 75.11.31 ОКОНХ 97610

Заместитель Главы городского округа Самара  
– руководитель Департамента

\_\_\_\_\_

М.П.

\_\_\_\_\_

М.П.

## Договор обеспечения заявки на участие в торгах

г. Самара

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Департамент финансов Администрации городского округа Самара, именуемый в дальнейшем «Держатель», в лице заместителя руководителя Департамента финансов Администрации городского округа Самара Офицеровой Т.В., действующей на основании Приказа от 27.07.2009 г. № 72-О «О распределении обязанностей между заместителями руководителя Департамента финансов Администрации городского округа Самара», с одной стороны,

и \_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем «Участник размещения заказа», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_,

с другой стороны, заключили настоящий договор обеспечения заявки на участие в торгах (далее – договор) о нижеследующем:

### Статья 1. Предмет договора

1.1. В качестве обеспечения заявки на участие в торгах

(форма торгов, наименование предмета торгов)

#### **(Наименование ЛОТа, № ЛОТа (на каждый ЛОТ заключается отдельный договор))**

Участник размещения заказа перечисляет на следующие реквизиты:

**Получатель:** Департамент финансов (Департамент финансов Администрации городского округа Самара, л/с 501010020)

**ИНН:** 6317000378

**КПП:** 631501001

**р/с:** 40302810836015000004

**кор. счет:** нет

**БИК:** 043601001

**Банк:** ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области

**Назначение платежа:** \_\_\_\_\_

(заполняется в соответствии с требованиями **документации об аукционе**),

а Держатель принимает денежные средства в размере \_\_\_\_\_, (сумма цифрами и прописью) далее – обеспечение заявки.

1.2. Торги, указанные в п. 1.1. настоящего договора, проводится на условиях, предусмотренных извещением о проведении торгов, опубликованном в газете «Самарская газета» от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2010 г. № \_\_\_\_\_, конкурсной документацией или документацией об аукционе, размещенной на официальном сайте <http://city.samara.ru>

1.3. Участник размещения заказа ознакомлен с нормативными правовыми актами и документами, устанавливающими порядок проведения и условия торгов, и не имеет возражений по поводу правомерности проведения торгов.

### Статья 2. Внесение обеспечения заявки

2.1. Обеспечение заявки, указанное в п. 1.1. настоящего договора **и соответствующее одному ЛОТу**, должно быть внесено Участником размещения заказа на счет Держателя, указанный в настоящем договоре, не позднее «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2010 г. и считается внесенным с момента их зачисления на счет Держателя.

С денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в торгах, налог на добавленную стоимость не уплачивается. Документом, подтверждающим внесение обеспечения заявки, является оригинал платежного поручения.

В случае непоступления в указанный срок обеспечения заявки на счет Держателя, обязательства Участника размещения заказа по обеспечению заявки на участие в торгах считаются неисполненными, Участник размещения заказа к участию в торгах не допускается.

2.2. Участник размещения заказа не вправе распоряжаться обеспечением заявки, поступившим на счет Держателя.

2.3. На обеспечение заявки, перечисленное в соответствии с настоящим Договором, проценты не начисляются.

### Статья 3. Возврат обеспечения заявки

3.1. Держатель осуществляет возврат обеспечения заявки в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ.

3.2. В случае уклонения Участника размещения заказа, признанного победителем или единственным участником торгов, от заключения муниципального контракта, обеспечение заявки Держателем не возвращается.

3.3. Возврат обеспечения заявки осуществляется на счет Участника размещения заказа № \_\_\_\_\_, в \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_, (наименование кредитной организации) КПП \_\_\_\_\_, БИК \_\_\_\_\_, корр. счет № \_\_\_\_\_.

### Статья 4. Срок действия договора

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие:

-исполнением Сторонами своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором;

-при возврате или не возврате обеспечения заявки в установленных настоящим Договором случаях;

-по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Настоящий договор регулируется действующим законодательством Российской Федерации. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они будут переданы на разрешение Арбитражного суда Самарской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах, по одному для каждой из Сторон

### Статья 5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

«Держатель»

Департамент финансов (Департамент финансов Администрации городского округа Самара, л/с 501010020)  
443041, г. Самара, ул. Бр.Коростелевых 144,  
тел.(8462) 247-66-43, факс 247-67-66  
E-mail: depfin@dfsamara.ru  
<http://city.samara.ru>  
р/с № 40302810836015000004  
в ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области, г. Самара,  
БИК 043601001, ИНН 6317000378  
КПП 631501001, Кор/счет: нет

\_\_\_\_\_ Офицера Т.В.

М.П.

«Участник размещения заказа»

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

М.П.