

г. Самара, ул. Чернореченская, 21.

(наименование стройки)

Участковый пункт милиции № 7 Железнодорожного района г. Самара

(наименование объекта)

Ремонт участкового пункта милиции № 7.

(наименование выполняемых работ)

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ (ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ)

Условия производства работ:

№ п/п	Наименование работ и затрат, характеристика основных материальных ресурсов и оборудования	Единица измерения	Объем работ
1	2	3	4
1. Строительные работы 23, 23а, 38, 22б, порог.			
1	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2	0,018
2	Устройство стяжек цементных толщиной 25 мм	100 м2	0,018
3	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	1 м3	1,2
4	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,3582
5	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 м2	0,238
6	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков	100 м2	0,238
7	Снятие обоев простых и улучшенных	100 м2	0,13
8	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,32
9	Устройство стяжек цементных толщиной 100 мм	100 м2	0,238
10	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2	0,238
11	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	100 м плинтусов	0,3582
12	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 кв.м толщиной слоя до 20	100 м2	1,3446
13	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	100 м2	1,3446
14	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхн.	1,035
15	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски до 10 %	100 м2	1,3446
16	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,29
17	Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	100 м2	0,29
18	Окрашивание водоземulsionными составами ранее окрашенных поверхностей потолков водоземulsionной краской с расчисткой старой краски до 10 %	100 м2	0,29
2. Строительные работы 37.			
19	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,212
20	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 м2	0,28
21	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков	100 м2	0,28
22	Снятие обоев простых и улучшенных	100 м2	0,742
23	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,28
24	Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	0,28
25	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием	100 м2	0,28

1	2	3	4
26	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	100 м плинтусов	0,212
27	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 кв.м толщиной слоя до 20	100 м2	0,742
28	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	100 м2	0,742
29	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными	100 м2 оклеиваемой	0,742
30	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски до 10 %	100 м2	0,742
31	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,28
32	Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	100 м2	0,28
33	Окрашивание вододисперсионными составами ранее окрашенных поверхностей потолков вододисперсионной краской с расчисткой старой краски до 10 %	100 м2	0,28
3. Электрика.			
34	Смена светильников с люминесцентными лампами	100 шт.	0,09
35	Смена выключателей	100 шт.	0,04
36	Смена розеток	100 шт.	0,12
37	Замена провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: под штукатурку по стенам или в бороздах	100 м	1
38	Короб со стойками и полками для прокладки кабелей до 35 кВ внутри и снаружи зданий	100 м	0,2
39	Замена кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах массой 1 м, кг, до: 1	100 м кабеля	0,5
40	Замена кабеля силового с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ, на напряжение 660 В, трехжильные, мм2:3х2.5	1000 м	0,2
41	Установка щитка осветительного, устанавливаемой на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 6	шт.	1
4. Двери.			
42	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,07
43	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,1456
44	Установка двери герметической. Марка стали С 255	т	0,15
5. Сантехнические работы 34, 35.			
45	Смена санитарных приборов: смывных бачков	100 приборов	0,01
46	Смена санитарных приборов: гибких подводок	100 приборов	0,01
47	Смена санитарных приборов: смывных кранов	100 приборов	0,01
48	Смена санитарных приборов: унитазов	100 приборов	0,01
49	Смена санитарных приборов: раковин	100 приборов	0,01
50	Смена арматуры: смесителей без душевой сетки	100 шт.	0,01
51	Смена арматуры: кранов водоразборных и туалетных	100 шт.	0,02
52	Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм	100 м	0,05
6. Окна			
53	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,04
54	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,1734
55	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0, 51 м	100 м.п	0,08
7. Строительные работы 25.			
56	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,13
57	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2	0,1
58	Устройство стяжек цементных толщиной до 25 мм	100 м2	0,1
59	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2 покрытия	0,1

1	2	3	4
60	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	100 м плинтусов	0,13
61	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,41
62	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	100 м2	0,41
63	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски до 10 %	100 м2	0,41
64	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,1
65	Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	100 м2	0,1
66	Окрашивание вододисперсионными составами ранее окрашенных поверхностей потолков вододисперсионной краской с расчисткой старой краски до 10 %	100 м2	0,1