

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
на капитальный ремонт лечебно-хирургических кабинетов
ММУ Стоматологическая поликлиника № 4, ул. Часовая, 4

Особые условия:

1. Работы ведутся в действующем лечебном учреждении.
2. Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям технического регламента о безопасности зданий и сооружений № 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года и требованиям Строительных Норм и Правил СниП 3.01.01-85* «Организация строительного производства», СниП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование». Выполняемые работы и их результат должны соответствовать требованиям СниП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», ГОСТ 12.1004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования. Работы производятся с ВСН 58-88 (р) «Об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения».

№ пп	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Требования к мат-лам
Общестроительные работы				
1.	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных панельных	м ²	67	
2.	Окраска потолка поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков	м ²	67	
3.	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича (2 дверных проема, ниша под электрощит)	м ³	2,165	
4.	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий	1 т	0,054	
5.	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону	м ²	50,1	
6.	Монтаж стальных плитусов из гнутого профиля (монтаж каркаса металлического, в т.ч. короба)	100 м	1,8156	
7.	Облицовка стен декоративными панелями из ПВХ по сплошному основанию на клею (на клею и мет.каркасу)	м ²	118,6	
8.	Минвата Ursa M-11 или эквивалент (в дверной проем)	м ³	0,85	
9.	Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой панелями из ГКЛВ с обеих сторон глухих (заделка дверного проема)	100 м ²	0,019	
10.	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,02	
11.	Снятие дверных полотен	м ²	3,8	
12.	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах пластиковых в кирпичных стенах площадью проема до 3 м ² однопольных с простой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич	м ²	3,8	
13.	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах пластиковых в перегородках площадью проема до 3 м ² однопольных с простой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич	м ²	3,8	
14.	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным пластиком или листами из синтетических материалов на клею	м ²	3,9	
15.	Отделка внутренних откосов пластиковыми панелями с утеплением шириной откоса до мм:480	100 м откосов	0,29	

16	Ремонт штукатурки наружных оконных откосов цементно-известковым раствором с земли и лесов	м ²	7,8	
17	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности силикатная (окраска откосов наружных)	м ²	7,8	
18	Устройство ниши в кирпичной стене размером 1х0,9 м (под электрощит)	м ²	0,9	
19	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м.п.	0,011	
20	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м ²	67	
21	Устройство полов из керамогранита на клею из сухих смесей	м ²	67	
22	Окраска батареи отопления эмалью за 2 раза	м ²	1,8	
Электромонтажные работы				
23.	Установка светильника с люминисцентными лампами отдельно устанавливаемыми на штырях ЛПО:4х20	шт	11	
24.	Установка 1 гнездной скрытой розетки типа «Люмин»	шт	24	
25.	Установка выключателя двух клавишного скрытой проводки типа «Люмин»	шт	1	
26.	Установка выключателя одно клавишного скрытой проводки	шт	3	
27.	Выключатели установочные автоматические на 63 А	шт	1	
28.	Провод в резинотбитумных трубках 3х2,5	м	10	
29.	Провод в резинотбитумных трубках 3х1,5	м	10	
Сантехнические работы				
30.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	м.п.	37	
31.	Прокладка труб металлополимерных для температуры до 30 град С диаметром 15 мм	м.п.	18,5	
32.	Прокладка труб металлополимерных для температуры до 95 град С диаметром 15 мм	м.п.	18,5	
33.	Замена чугунных канализационных труб диаметром 50 мм на полиэтиленовые трубы высокой плотности	м.п.	15	
34.	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды и с фарфоровыми пьедесталами	шт	2	
35.	Установка смесителей «Ёлочка» с тройником	шт	3	
36.	Установка моек из нержавеющей стали на 2 отделения (1 - без стоимости) со смесителем «Ёлочка» с гибкой подводкой	шт	2	
37.	Установка локтевого хирургического смесителя на мойку	шт	1	
38.	Установка шаровых кранов ½ дюйма	шт	10	латунные
39.	Установка шаровых кранов 3/4 дюйма	шт	2	латунные
40.	Демонтаж батареи отопления весом до 80 кг	шт	1	
41.	Установка батареи отопления (7 секций)	кВт	1,12	

Характеристика объекта:

1. Площадь ММУ «СП № 4» составляет 948,7 м², из них ремонтируемой части — 67 м².
2. Высота этажа составляет — 3,0 м.
3. Количество этажей в здании — 2. Ремонтные работы осуществляются на 2 этаже здания.