

Дефектная ведомость
на выполнение работ по капитальному ремонту подземного перехода
(галереи) ММУ «Детская городская клиническая больница № 1
им. Н. Н. Ивановой» городского округа Самара

| №№ п/п | Наименование работ | Един. измерен | Количество |
|-----------|---|------------------|------------|
| | Земляные работы | | |
| 1 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях | м3 | 181,0 |
| 2 | Засыпка вручную траншеи | м3 | 181,0 |
| 3 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м3 | 181,0 |
| 4 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | м3 | 181,0 |
| | Общестроительные работы | | |
| 5 | Заделка швов в кирпичных стенах цементным раствором | м/п | 85,0 |
| 6 | Гидроизоляция стен, фундаментов боковая оклеечная по выровненной поверхности по кирпичу в 2 слоя | м2 | 195,0 |
| | Кровля | | |
| 7 | Разборка свесов из листовой стали шириной 0,4 м | м/п | 80 |
| 8 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | м2 | 108,0 |
| 9 | Разборка выравнивающих стяжек асфальтобетонных толщиной 15 мм | м2 | 88,3 |
| 10 | Разборка утепления из керамзита | м3 | 12,7 |
| 11 | Устройство пароизоляции оклеечной в 2 слоя | м2 | 88,3 |
| 12 | Утепление покрытий керамзитом | м3 | 19,5 |
| 13 | Устройство выравнивающей стяжки асфальтобетонной 30 мм | м2 | 88,3 |
| 14 | Устройство свесов из листовой оцинкованной стали шириной 0,4 м | м2 | 0,32 |
| 15 | Устройство кровель плоских из наплавленных материалов в 2 слоя Бикрост | м2 | 108,0 |
| 16 | Устройство выравнивающих стяжек асфальтобетонных толщиной 30 мм | м2 | 108,0 |
| | Отмостка | | |
| 17 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (корыто под отмостку) | м3 | 17,6 |
| 18 | Устройство подстилающих слоев песчаных | м3 | 6,4 |
| 19 | Устройство подстилающих слоев щебеночных | м3 | 6,4 |
| 20 | Устройство подстилающих слоев бетонных | м3 | 6,4 |