

Дефектная ведомость

на выполнение подрядных работ капитальному ремонту наружных сетей горячего водоснабжения к жилым домам, расположенным по адресам:
7 Просека, №№ 241,241А городского округа Самара

№ п/п	Наименование работ и затрат, характеристика основных материальных ресурсов и оборудования	Единица измерения	Объем работ
1	2	3	4
	Демонтажные работы		
1	Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной	100 м2	1,3885
2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм	100 м	3,62
3	Демонтаж задвижек диаметром до 50 мм	1 задвижка	8
	Погрузка вручную при автомобильных перевозках материала:Мусор строительный	т	2,92
	Погрузка вручную при автомобильных перевозках материала:Трубы стальные и их части	т	1,59
	Перевозка груза 1 класса до 30 км	т	4,51
	Монтажные работы		
4	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 50 мм	1 км	0,362
5	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 50 мм	1 задвижка	8
	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигаемым шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа(10 кгс/см2)30Ч6БР диаметром, мм:50	шт.	8
6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	1 фланец	16
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3; давлением 1.0 МПа(10 кгс/см2), диаметром, мм:50	шт.	16
7	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм	1 шт.	4
	Краны шаровые для воды и пара стандартные НВ размер резьбы:3/4" дюйм	шт.	4

	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром, мм:20	шт.	4
	Резьбы прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом 20 мм	10 шт.	0,4
8	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров(патрубков)диаметром 50 мм	1 врезка	4
9	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окраш.поверхности	0,623
10	Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана(полуцилиндрами и сегментами	1 м3	4,17
	Скорлупы пенополиуретановые ламинированные с защитной оболочкой из стеклопластика д=50мм	п.м.	348
	Скорлупы пенополиуретановые ламинированные с защитной оболочкой из стеклопластика д=159	п.м.	112
	Скорлупы пенополиуретановые ламинированные с защитной оболочкой из стеклопластика : Отводы 57х 25	шт.	28