

**Задание на выполнение подрядных работ по текущему ремонту помещения
участкового пункта милиции № 7**

Работы по текущему ремонту помещения участкового пункта будут проводиться на 1-ом этаже кирпичного жилого дома по адресу: г. Самара ул. Чернореченская, 21а. Площадь помещения – 65,2 кв.м. (эскиз помещения прилагается, комнаты № 22б, 23, 23а, 25, 34, 35, 37, 38 и порог). Работы производятся в стесненных условиях.

При заключении муниципального контракта Подрядчик предоставляет Заказчику локальный ресурсный сметный расчет, который является приложением № 3 к контракту.

Все производимые работы должны выполняться с соблюдением норм действующего законодательства РФ по охране труда, в строгом соответствии с требованиями правил по технике безопасности, пожарной безопасности.

Все строительные работы, материалы и изделия должны быть разрешены для применения и соответствовать требованиям Федерального Закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», государственных стандартов РФ, в том числе:

- ГОСТ Р52059-2003 (Услуги бытовые. Услуги по ремонту и строительству жилья и других построек. Общие технические условия);
- ГОСТ 12.1.004-91 (Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность);
- СНиП 3.01.01-85 (Организация строительного производства.);
- СНиП 23-05-95* (Естественное и искусственное освещение.);
- ППБ 01-03 (Правила пожарной безопасности.)

Основные строительные работы должны быть выполнены по СНиП 3.04.01-87, Монтаж сетей электроснабжения по СНиП 3.05.06-85, Установка дверей и дверных коробок по СНиП 3.03.01-87.

Срок выполнения работ – в течение 30 календарных дней с момента заключения муниципального контракта в соответствии с графиком производства работ, являющегося неотъемлемой частью муниципального контракта.

Приёмка выполненных работ по объёму и качеству осуществляется Заказчиком на основании акта выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ формы КС-3, в момент приёмки результата работ путём сравнения данных, указанных в дефектной ведомости с фактически выполненными работами. В случае не соответствия качества выполненных работ техническим требованиям или условиям контракта, Подрядчик обязан произвести работы по устранению дефектов работ без дополнительной оплаты.

Требования к результату работ – общая схема расположения помещений УПМ по окончании ремонтных работ должна соответствовать эскизу.

Эскиз.

План
размещения помещения УПМ № 7
адрес: ул. Чернореченская, дом № 21А
1 этаж, Литер Б

